


ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR



# URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"

**KONAČNI PRIJEDLOG  
PROSTORNOG PLANA**



Nositelj izrade plana: Grad Zadar

Izrađivač plana: D & Z d.o.o., Zadar

Voditelj izrade prostornog plana: Josip Gršković, dipl.ing.arch.

Stručni tim u izradi plana: Josip Gršković, dipl.ing.arch.  
Kristina Eleršek, mag.ing.arch.  
Roko Košta, mag.ing.arch.  
Josipa Grbas, mag.ing.arch.  
Anita Propadalo, dipl.ing.arch.  
Rade Gregov, mag.ing.arch.  
Darija Kruljac, mag.ing.aedif.  
Mauro Kurilić, mag.ing.aedif.  
Filip Juranov, dipl.ing.građ.  
Šime Ljubičić, dipl.ing.arch.

Zadar, srpanj 2022.

Županija:	ZADARSKA ŽUPANIJA <b>GRAD ZADAR</b>
Naziv prostornog plana:	URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"
<b>TEKSTUALNI DIO PLANA</b>	
Faza izrade prostornog plana: <b>KONAČNI PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA</b>	
Odluka o izradi prostornog plana (službeno glasilo):  "Glasnik Grada Zadra" br. 8/19	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo):
Javna rasprava (datum objave):  "Zadarski list" (9. svibnja 2022.)	Javni uvid održan:  od 11. svibnja 2022. do 10. lipnja 2022.
Pečat upravnog tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:  ..... Matko Segarić, dipl.ing.građ.
Pravna osoba koja je izradila plan: <b>D &amp; Z d.o.o. Zadar</b>	
Pečat pravne osobe koja je izradila plan:	Odgovorna osoba:  ..... Davor Uglešić, dipl.ing.građ.
Voditelj izrade prostornog plana:	<b>Josip Gršković, dipl.ing.arch.</b>
Stručni tim u izradi plana:	1. Josip Gršković, dipl.ing.arch. 2. Kristina Eleršek, mag.ing.arch. 3. Roko Košta, mag.ing.arch. 4. Josipa Grbas, mag.ing.arch. 5. Anita Propadalo, dipl.ing.arch. 6. Rade Gregov, mag.ing.arch. 7. Darija Kruljac, mag.ing.aedif. 8. Mauro Kurilić, mag.ing.aedif. 9. Filip Juranov, dipl.ing.građ. 10. Šime Ljubičić, dipl.ing.arch.
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela:  ..... (ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:  ..... (ime, prezime i potpis)	Pečat nadležnog upravnog tijela:

## SADRŽAJ ELABORATA:

**.....TEKSTUALNI DIO PLANA**

<b>ODREDBE ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA.....</b>	<b>5</b>
I. OPĆE ODREDBE .....	6
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE .....	6
1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena .....	6
1.1. Opći uvjeti uređenja građevne čestice i smještaja građevina .....	7
2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti .....	8
3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti .....	8
4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina .....	8
5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama .....	8
5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže .....	9
5.1.1. Javna parkirališta i garaže.....	9
5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine .....	10
5.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture .....	10
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže .....	11
5.3.1. Vodoopskrba .....	11
5.3.2. Ovodnjiva otpadnih voda .....	12
5.3.3. Elektroopskrba .....	12
5.3.4. Plinoopskrba .....	13
6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina .....	14
7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti .....	14
8. Postupanje s otpadom.....	14
9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš.....	14
9.1. Mjere posebne zaštite .....	16
9.1.1. Zaštita od požara .....	16
9.1.2. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća .....	16
10. Mjere provedbe plana.....	17
10.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni .....	17
III. ZAVRŠNE ODREDBE .....	17
<b>PRILOZI PROSTORNOG PLANA .....</b>	<b>18</b>
1. OBRAZLOŽENJE PROSTORNOG PLANA.....	20
1. POLAZIŠTA.....	21
1.1. Položaj, značaj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u prostoru grada .....	21
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru .....	21
1.1.2. Prostorno razvojne značajke .....	21
1.1.3. Infrastrukturna opremljenost.....	22
1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti .....	23
1.1.5. Obveze iz planova šireg područja .....	23
1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje .....	24
2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA .....	25
2.1. Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja .....	25
2.1.1. Demografski razvoj .....	25
2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture .....	25
2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura .....	25
2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti .....	26
2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja odnosno dijela naselja .....	26
2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora .....	26
2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture .....	26
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA .....	27
3.1. Program gradnje i uređenja prostora .....	27
3.2. Osnovna namjena prostora .....	27
3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina .....	27
3.4. Prometna i ulična mreža.....	29
3.4.1. Kolno-pješački promet.....	29
3.4.2. Javna parkirališta i garaže.....	29
3.4.3. Trgovi i druge veće pješačke površine .....	30

3.5.	Komunalna infrastrukturna mreža.....	30
3.5.1.	Vodoopskrba .....	30
3.5.2.	Odvodnja otpadnih voda .....	32
3.5.3.	Elektroopskrba .....	35
3.5.4.	Električka komunikacijska infrastruktura.....	36
3.5.5.	Plinoopskrba .....	37
3.6.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.....	37
3.6.1.	Uvjeti i način gradnje .....	38
3.6.2.	Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina .....	39
3.7.	Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš .....	39
3.8.	Mjere posebne zaštite .....	40
3.8.1.	Zaštita od požara .....	40
3.8.2.	Zaštita od prirodnih i drugih nesreća .....	41
2.	DOKUMENTACIJA O IZRAĐIVAČU PROSTORNOG PLANA.....	42
3.	PROPISI PRIMJENJENI U IZRADI PLANA.....	50
4.	STRUČNE PODLOGE .....	53
5.	ZAHTJEVI I MIŠLJENJA .....	55
6.	IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI.....	80
7.	EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA.....	105
8.	SAŽETAK ZA JAVNOST .....	119

**.....GRAFIČKI DIO PLANA**

0.	POSTOJEĆE STANJE .....	mj. 1:1000
1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.....	mj. 1:1000
<i>PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA</i>		
2.A	PROMETNI SUSTAV.....	mj. 1:1000
2.B	VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.....	mj. 1:1000
2.C	ENERGETSKI SUSTAV I EKI.....	mj. 1:1000
3.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA.....	mj. 1:1000
4.	NAČIN I UVJETI GRADNJE .....	mj. 1:1000



# URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"

## ODREDBE ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

(nacrt odluke o donošenju prostornog plana)

Nositelj izrade plana: Grad Zadar

Izrađivač plana: D & Z d.o.o., Zadar

Voditelj izrade prostornog plana: Josip Gršković, dipl.ing.arch.

Stručni tim u izradi plana: Josip Gršković, dipl.ing.arch.  
Kristina Eleršek, mag.ing.arch.  
Roko Košta, mag.ing.arch.  
Josipa Grbas, mag.ing.arch.  
Anita Propadalo, dipl.ing.arch.  
Rade Gregov, mag.ing.arch.  
Darija Kruljac, mag.ing.aedif.  
Mauro Kurilić, mag.ing.aedif.  
Filip Juranov, dipl.ing.građ.  
Šime Ljubičić, dipl.ing.arch.

Zadar, srpanj 2022.

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 27. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 09/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" ("Glasnik Grada Zadra", broj 8/19), Gradsko vijeće Grada Zadra na \_\_. sjednici, održanoj \_\_\_\_\_. godine, donosi

ODLUKU  
o donošenju  
Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini"

## I. OPĆE ODREDBE

### Članak 1.

- (1) Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" (u dalnjem tekstu: Plan).

### Članak 2.

- (1) Granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" utvrđena je Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" ("Glasnik Grada Zadra", broj 8/19), a prikazana je u grafičkom dijelu ovog Plana.  
(2) Područje obuhvata Plana u cijelosti se nalazi izvan zaštićenog obalnog područja mora, koje je definirano odredbama posebnog propisa.

### Članak 3.

- (1) Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, te priloga prostornog plana sadržanih u elaboratu pod nazivom *Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini"*.  
(2) Grafički dio Plana sastoji se od kartografskih prikaza u mjerilu 1:1000 s nazivima:  
0. Postojeće stanje  
1. Korištenje i namjena površina  
*Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža*  
2.A Prometni sustav  
2.B Vodnogospodarski sustav  
2.C Energetski sustav i EKI  
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina  
4. Način i uvjeti gradnje

### Članak 4.

- (1) Elaborat i kartografski prikazi iz prethodnog članka, izrađeni od strane tvrtke D&Z d.o.o. iz Zadra, ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Zadra i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra, sastavni su dio ove Odluke.

## II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

### 1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

### Članak 5.

- (1) Osnovno razgraničenje površina unutar obuhvata ovog Plana određeno je sukladno planiranom načinu korištenja i namjeni prostora.

- (2) Sukladno postavkama prostornog plana više razine predmetno područje tretirati će se kao prostor javnog karaktera.
- (3) Ovim Planom daju se prostorno planska rješenja, te utvrđuju način i uvjeti korištenja prostornih cjelina temeljem kojih se realiziraju pojedini zahvati u prostoru, dok se imovinsko-pravni status površina i objekata unutar obuhvata rješava prema posebnim propisima.

### Članak 6.

- (1) Razgraničenje prema namjeni i korištenju površina unutar obuhvata ovog Plana prikazano je na kartografskom prikazu 1. grafičkog dijela Plana, pri čemu je:
  1. **R2** - sportsko-rekreacijska namjena – sport i rekreacija;
  2. **IS** - površine infrastrukturnih sustava.

### Članak 7.

- (1) U zoni sportsko-rekreacijske namjene (R2), pored izgradnje i uređenja sportskih terena i rekreativskih zelenih površina, moguća je i gradnja otvorenih i zatvorenih rekreativnih i sportskih građevina (tribine, sportske dvorane i sl.) s pratećim sadržajima (svlačionice, spremišta rekvizita, prateći smještajni, uredski i uslužno-ugostiteljski prostori, tehničko-servisne građevine i sl.) u funkciji osnovne namjene. U ovoj zoni moguće je izvoditi i dijelove komunalne infrastrukture (linijski vodovi i infrastrukturni objekti), te prometno-manipulativne površine i parkirališta.
- (2) Površine infrastrukturnih sustava (IS) u prostornom smislu predstavljaju osnovne prometne koridore unutar zone obuhvata ovog Plana koji omogućavaju pristup pojedinim građevnim cjelinama, a predviđene su za gradnju, rekonstrukciju i opremanje komunalnih infrastrukturnih sustava, te pojedinačne lokacije planiranih infrastrukturnih objekata (trafostanica).

### Članak 8.

- (1) Unutar razgraničenja, utvrđenih prema namjeni i korištenju površina, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica, a po potrebi i dodatne prometnice, u svemu sukladno uvjetima ovog Plana.

#### 1.1. Opći uvjeti uređenja građevne čestice i smještaja građevina

### Članak 9.

- (1) Svaka građevna čestica mora imati osiguran kolno-pješački pristup na prometni sustav predmetnog područja minimalne širine 5,0 m. Planirani prometni sustav prikazan je u grafičkom dijelu Plana (kartografski prikaz 2.A *Prometni sustav*)
- (2) Kolno-pješačkim površinama preko kojih se osigurava priključenje građevne čestice na prometni sustav smatraju se:
  1. postojeće ceste;
  2. ceste za koje je izdana građevinska dozvola;
  3. prometne površine na kojima je zasnovano pravo služnosti.
- (3) Minimalna širina kolno-pješačkih površina iz prethodnog stavka iznosi 5,0 m.

### Članak 10.

- (1) Regulacijski pravac je granica razgraničenja građevne čestice i prometne površine iz prethodnog članka.
- (2) Minimalna udaljenost građevine od regulacijskog pravca, kao i od međe susjedne građevne čestice iznosi 5,0 m. Za sportsko-rekreacijske sadržaje izvedene u razini uređenog terena, te objekte infrastrukture (kanalizacijska okna, sabirne jame, uređaji za pročišćavanje, trafostanice 10(20)/0,4 kV i sl.), navedena udaljenost može biti i manja.

### Članak 11.

- (1) Na jednoj građevnoj čestici moguće je graditi više građevina koje čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, koje kumulativno moraju zadovoljavati uvjete ovog Plana.
- (2) Unutar svake građevne čestice treba biti osiguran prostor za promet u mirovanju sukladno uvjetima iz točke 5.1.1. ovih Odredbi za provođenje.
- (3) Teren oko zgrada, potporni zidovi i slično moraju se izvesti tako da se maksimalno prilagode zatečenom prostoru i ne narušavaju njegov mikro ambijent, a oborinske vode treba riješiti unutar građevne čestice.

### 2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

### Članak 12.

- (1) Sadržaje gospodarskih (pretežito uslužno-ugostiteljskih) djelatnosti moguće je izvoditi samo kao prateće sadržaje u sklopu građevine ili kompleksa osnovne sportsko-rekreativske namjene.

### 3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

### Članak 13.

- (1) Građevine sportsko-rekreativske namjene (kao objekte u funkciji društvenih i javnih djelatnosti) moguće je smjestiti unutar zone R2, i to prema sljedećim uvjetima:
  1. minimalna veličina građevne čestice je 600 m<sup>2</sup>;
  2. minimalna širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca je 14,0 m;
  3. maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,4;
  4. maksimalni koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 1,5.
- (2) Sportske terene treba projektirati, graditi, uređiti i održavati sukladno propisanim standardima i normativima, a neizgrađeni dio građevne čestice hortikulturno uređiti koristeći autohtone biljne vrste.
- (3) Za sve građevine unutar zone R2 dopušta se mogućnost izgradnje podzemnih etaža, a udaljenosti podzemne etaže od granica građevne čestice utvrđuju se kao i za nadzemne etaže.
- (4) Prijedlog dispozicije sportskih terena, prikazan u grafičkom dijelu Plana, informativnog je karaktera, te će se detaljno utvrditi projektnom dokumentacijom za pojedine zahvate u prostoru.

### 4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

### Članak 14.

- (1) Unutar obuhvata Plana nije planiran smještaj stambenih građevina.
5. **Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama**

### Članak 15.

- (1) Ovim Planom osigurane su površine za gradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukturnih sustava kao linjskih i površinskih infrastrukturnih građevina, i to za:
  1. prometni sustav (cestovne prometnice);
  2. vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda);
  3. energetski sustav i EKI (elektroopskrba i elektronički komunikacijski promet).
- (2) Prometni i infrastrukturni koridori, lokacije građevina i uređaja komunalnih infrastrukturnih sustava, prikazani su u grafičkom dijelu Plana na kartografskim prikazima *Prometne, ulične i komunalne infrastrukturne mreže*.
- (3) Infrastrukturni sustavi iz stavka 1. ovog članka grade se prema posebnim propisima i

pravilima struke, uz zadovoljenje propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja.

- (4) Planirani koridori za infrastrukturne sustave iz stavka 1. ovog članka, prikazani u grafičkom dijelu Plana, smatraju se rezervatom, te će se detaljno određivanje njihovih trasa utvrditi projektnom dokumentacijom, vodeći računa o konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.
- (5) Odstupanja od Planom predviđenih rješenja infrastrukturnih sustava moguće je ukoliko se tehničkom razradom dokaže pogodnije rješenje, a prema posebnim tehničkim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela za pojedini infrastrukturni sustav u postupku ishođenja akata za gradnju istog. Eventualna odstupanja moraju biti uskladjena s Planom predviđenom gradnjom na površinama osnovne namjene predmetne sportsko-rekreativske zone (R2), kako ne bi predstavljala ograničavajući čimbenik njihove iskoristivosti.
- (6) Planom se predviđa etapna izgradnja svih infrastrukturnih sustava, kao i mogućnost ishođenja potrebne dokumentacije za gradnju prema fazama izvedbe logičnih cjelina pojedinog sustava, a koje se definiraju odgovarajućim projektima infrastrukture.
- (7) Na jugozapadnim granicama predmetne zone, obuhvat ovog Plana preklapa se s obuhvatom Urbanističkog plana uređenja "Stambena zona Skročini II". S obzirom da se zona preklapanja odnosi na površine namijenjene infrastrukturnim sustavima, pri realizaciji istih u tom području, potrebno je sagledati planska rješenja infrastrukture šire od same zone u kojoj se ova dva plana preklapaju.

## 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

### Članak 16.

- (1) Unutar obuhvata ovog Plana predviđeno je odvijanje kolno-pješačkog prometa, a osnovna mreža planiranih prometnica prikazana je u grafičkom dijelu Plana (kartografski prikaz 2.A *Prometni sustav*).
- (2) Zbog specifičnih prostornih zahtjeva sadržaja sportsko-rekreativske namjene, unutar obuhvata Plana predviđene su samo obodne cestovne prometnice A-A i B-B širine koridora 9 m i 8,5 m (opremljene komunalnim instalacijama) koje su dostačne za osnovnu infrastrukturnu opremljenost predmetne zone.
- (3) Prometnice iz prethodnog stavka povezuju se na postojeći sustav javnih prometnica šireg područja, odnosno na one planirane prostornim planom više razine.
- (4) Kolno-pješački pristup građevnoj čestici moguće je izvesti neposredno na prometnu mrežu prikazanu u grafičkom dijelu ovog Plana (kartografski prikaz 2.A *Prometni sustav*) ili posredno preko dodatnih prometnih površina koje nisu utvrđene ovim Planom.
- (5) Dodatne kolno-pješačke prometne površine iz prethodnog stavka moguće je realizirati unutar zone R2, pod uvjetom da se preko njih omogući neometano prometovanje vozila i pješaka, a po potrebi i vođenje pojedinih komunalnih instalacija (vodovodne i odvodne cijevi, elektro i TK vodovi i sl.). Minimalna širina ovih dodatnih prometnica iznosi najmanje 5,0 m.
- (6) Regulacijski pravci Planom predviđenih prometnih površina prikazani su u grafičkom dijelu Plana (kartografski prikaz 4. *Način i uvjeti gradnje*), a za dodatne prometnice regulacijski pravac utvrditi će se rubom koridora iste.
- (7) Planom se ostavlja mogućnost mjestimične korekcije planiranih koridora prometnica za formiranje usjeka, nasipa, eventualnih okretišta, ugibališta i sl., a koje je potrebno utvrditi projektnom dokumentacijom prometnice.

#### 5.1.1. Javna parkirališta i garaže

### Članak 17.

- (1) Unutar obuhvata ovog Plana predviđena su parkirališta i/ili garaže javnog karaktera.

- (2) Sve potrebe prometa u mirovanju rješavaju se potpunim zadovoljavanjem ukupnih potreba na građevinskoj čestici predmetne građevine i/ili sportsko-rekreacijske površine, ovisno o vrsti i namjeni građevine, odnosno o djelatnostima koje se u njoj obavljaju.
- (3) Najmanji broj potrebnih parkirališnih / garažnih mjesta (PGM) utvrđuje se sukladno namjeni pojedinog prostora, a određuje se prema sljedećim kriterijima:

namjena prostora	broj parkirališnih / garažnih mjesta (PGM)
sportske dvorane i igrališta	1 PGM na 20 sjedala
ostali društveni sadržaji	1 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
prateće smještajne građevine	1 PGM na dvije sobe
uredi i ostali prateći sadržaji	3 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
ugostiteljski objekti (kao prateći sadržaji)	4 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
prateća trgovačka djelatnost < 1.500 m <sup>2</sup>	3 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
poslovni prostori bez namjene	4 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine

- (4) Broj parkirališnih mjesta utvrđuje se kumulativno za sve planirane namjene unutar pojedine građevne čestice.

### 5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

#### Članak 18.

- (1) Sve neizgrađene površine građevnih čestica unutar obuhvata Plana moguće je parterno uređivati kao veće pješačke površine u skladu s kapacitetima pojedinog prostora i odredbama posebnih propisa.

### 5.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture

#### Članak 19.

- (1) Unutar obuhvata ovog Plana omogućava se gradnja i rekonstrukcija elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži na koju će planirane građevine imati mogućnost priključenja.
- (2) Trase kabelske kanalizacije nepokretnе zemaljske mreže u pravilu se izvode podzemno, i to kroz predviđene prometne odnosno infrastrukturne koridore. Ako se projektira i izvodi izvan predviđenih koridora, treba se provoditi na način da ne onemogućava gradnju na građevinskim česticama, odnosno izvođenje drugih komunalnih instalacija.
- (3) Projektiranje i izvođenje elektroničke komunikacijske mreže rješava se sukladno posebnim propisima, a prema rješenjima ovog Plana. Ista se može nadograđivati i elementima koji nisu predviđeni ovim Planom, a u skladu su sa posebnim propisima.
- (4) Uz postojeće i planirane vodove moguće je i eventualno postavljanje objekata (vanjski kabinet-ormarići) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije, ukoliko se za tim ukaže potreba.
- (5) U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (sustavi slijedećih generacija).
- (6) Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na samostojećim antenskim stupovima unutar granica obuhvata ovog Plana nije predviđena.
- (7) U svrhu kvalitetnog pokrivanja signalom predmetnog područja, Planom se omogućuje postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na antenskim prihvativa građevina koji se izvode samo uz potrebne suglasnosti nadležnih

tjela, odnosno zakonom propisane uvjete.

### 5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

#### Članak 20.

- (1) Prostorni uvjeti i način gradnje komunalne infrastrukturne mreže vidljivi su na kartografskim prikazima *Prometne, ulične i komunalne infrastrukturne mreže*.
- (2) Komunalnu infrastrukturnu mrežu potrebno je, u pravilu, graditi u zonama oznake IS u načelno osiguranim pojasevima za svaku vrstu infrastrukture. Iznimno, komunalnu infrastrukturnu mrežu moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.
- (3) Iz infrastrukturnog koridora se izvode odvojci, odnosno priključci građevina na pojedine komunalne instalacije koji se realiziraju u skladu s uvjetima i na način propisan od nadležnog distributera.

#### 5.3.1. Vodoopskrba

#### Članak 21.

- (1) Priključak predmetnog područja na postojeći javni vodoopskrbni sustav previđa se spojem na postojeći cjevovod u ulici Put kotarskih serdara (DUC. DN 125 mm - početni dio DN 150 mm), te izvedbom novih cjevovoda koji će se priključivati na postojeći cjevovod uz Ulicu Hrvatskog Sabora (DUC. DN 300 mm) i cjevovod izведен iz smjera Puta Plovanije do Ulice Otokara Keršovanija (DUC. DN 100 mm).
- (2) Unutar zone obuhvata predviđeno je izvođenje osnovne ulične vodoopskrbne mreže, a na spoju svakog internog razvoda s javnom vodoopskrbnom mrežom potrebno je ugraditi kontrolno vodomjerno okno (glavni vodomjer).
- (3) Planirana vodovodna mreža izvodi se u koridorima u skladu s kartografskim prikazom 2.B grafičkog dijela Plana. Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodoopskrbne mreže, ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje.
- (4) Za planiranu vodovodnu mrežu moraju se odabrati vodovodne cijevi od kvalitetnog materijala, i to: za profile jednake i veće od 80 mm lijevano željezne cijevi od nodularnog (duktilnog) lijeva, a za profile manje od 80 mm pomicano čelične cijevi, uz napomenu da vanjsku izolaciju i jednih i drugih treba odrediti prema stupnju agresivnosti okolnog tla i utjecaju elektroenergetskih postrojenja.
- (5) Kod paralelnog vođenja vodovodni cjevovodi moraju biti udaljeni od visokonaponske mreže minimalno 1,5 m, od niskonaponske, telekomunikacijske mreže i eventualnih plinovoda minimalno 1,0 m, a od kanalizacijskih cjevovoda minimalno 2,0 m. Vodovodna mreža mora se u pravilu postaviti iznad kanalizacijskih cijevi. Od ovog pravila može se odstupiti samo iznimno kad nije drugačije moguće, ali uz posebno tehničko-projektno rješenje zaštite vodovodnih cijevi.
- (6) Za svaki dio javne ulične vodovodne mreže koji bi se samostalno realizirao treba izraditi projekt usklađen s posebnim propisima, a kojeg projektant (ili investitor), u vidu radne verzije ili gotovog projekta, mora dostaviti *Vodovodu d.o.o. Zadar* na pregled kojim se dobiva potvrda projekta u postupku ishođenja potrebnog akta za gradnju. Isto tako, projektant vodoopskrbnih građevina dužan je od *Vodovoda d.o.o. Zadar* zatražiti početne podatke i prethodne osnovne tehničke uvjete za projektiranje u fazi izrade idejnog projekta. U projektnoj dokumentaciji potrebno je provesti hidraulički proračun i odrediti konačne profile pojedinih cjevovoda osnovne ulične vodovodne mreže prema utvrđenoj ukupnoj potrošnji i razdiobi potrošnje po pojedinim čvorovima za konačnu fazu izgradnje.
- (7) Projektant vodovodnih instalacija pojedine građevine unutar obuhvata Plana, za potrebe glavnog projekta, dužan je od *Vodovoda d.o.o. Zadar* zatražiti podatke za projektiranje.

- (8) Svaka samostalna funkcionalna cjelina mora imati vlastiti glavni vodomjer na dostupnom mjestu. Tip vodomjerila, te tip i gabarit okna za vodomjerilo određuje nadležna komunalna tvrtka.

### 5.3.2. Odvodnja otpadnih voda

#### Članak 22.

- (1) Za područje obuhvata ovog Plana predviđena je izvedba razdjelnog sustava odvodnje, što znači da će se onečišćene oborinske vode, putem zasebnih instalacija, izdvojiti od ostalih otpadnih voda.
- (2) Svi kanalizacijski cjevovodi izvode se s potrebnim nagibom nivelete dna kanala i kaskadnim okнима, a maksimalni razmak revizijskih okana ne prelazi 40 m. Kanalizaciju i sve kanalske priključke te slivnike i taložnice treba izvoditi vodonepropusno.
- (3) Odvodnja otpadnih voda unutar granica obuhvata ovog Plana predviđena je kao dio jedinstvenog sustava odvodnje šireg područja, s priključenjima na postojeće kolektore u Ulici Put Bokanjca i Ulici biskupa Jurja Dobrile.
- (4) Do potpune realizacije planiranog kanalizacijskog sustava prema maksimalnim prostornim kapacitetima ove sportsko-rekreacijske zone, odvodnja fekalnih otpadnih voda može se rješavati privremenim sakupljanjem u vodonepropusnim sabirnim jamama ili primjenom suvremenih uređaja za pročišćavanje, a prema posebnom propisu i uvjetima nadležnog tijela.
- (5) Uvjeti za smještaj sabirnih jama i uređaja za pročišćavanje unutar građevnih čestica su sljedeći:
1. nepropusnost za okolni teren;
  2. udaljenost od regulacijskog pravca minimalno 2,0 m;
  3. udaljenost od susjedne građevne čestice minimalno 3,0 m;
  4. omogućen kolni pristup radi čišćenja.
- (6) Nakon svakog zahvata rekonstrukcije, odnosno unaprjeđenja sustava odvodnje otpadnih voda kojim se omogućava prihvat dodatnih korisnika predmetne zone, isti su obvezni priključiti se na javnu kanalizacijsku mrežu. Priključenje na sustav odvodnje provoditi će se prema uvjetima nadležne komunalne tvrtke i sukladno posebnim propisima.
- (7) Koncentracija opasnih tvari koje se ispuštaju u fekalnu kanalizacijsku mrežu, odnosno koje dolaze na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ne smije prelaziti vrijednosti utvrđene posebnim propisom.
- (8) Oborinske vode rješavaju se zasebnim sustavom odvodnje na način da se čiste vode mogu direktno upuštati u tlo ili drugi recipijent, a onečišćene vode s prometnih i manipulativnih površina nužno je pročistiti tretmanom kroz odgovarajuće uređaje prije samog upuštanja u najbliži recipijent.
- (9) Dio predmetnog područja na kojem je predviđen kolni promet pokriven je kolektorima sustava oborinske odvodnje koji će se koristiti za odvodnju onečišćene vode s javnih prometnih površina.
- (10) Pročišćene otpadne i oborinske vode mogu se koristiti i za navodnjavanje zelenih površina.

### 5.3.3. Elektroopskrba

#### Članak 23.

- (1) Distribucija električne energije do planiranih sadržaja zone vršiti će se elektroopskrbnom mrežom srednjenačonskih i niskonačonskih podzemnih vodova.
- (2) Zadovoljavanje potreba za električnom energijom budućih potrošača unutar obuhvata Plana predviđeno je preko nove 10(20)/0,4 kV trafostanice. Lokacija trafostanice i trase

vodova prikazane su na kartografskom prikazu 2.C grafičkog dijela Plana. Uz posebne tehničke uvjete nadležnog javnopravnog tijela, moguće su korekcije trasa elektroenergetske mreže i odstupanje od predviđene lokacije trafostanice zbog prilagođavanja tehničkim rješenjima elektroopskrbe, uvjetima na terenu ili ugradnje planirane trafostanice u sklopu drugih građevina.

- (3) U slučaju potrebe pojedinih korisnika, moguće je smjestiti i dodatne 10(20)/0,4kV transformatorske stanice i kada nisu označene u grafičkom dijelu Plana. U pravilu ih je potrebno locirati uz javne prometne površine ili interne prometnice i parkirališne površine unutar građevne čestice radi pristupa i servisiranja. Trafostanice se mogu graditi kao:
1. samostojeće transformatorske stanice na zasebnim građevnim česticama minimalne površine 60 m<sup>2</sup>, udaljene od kolne ceste (ruba kolnika prometne površine) najmanje 5,0 m i najmanje 3,0 m od susjedne međe;
  2. samostojeći objekti na građevnoj čestici većeg građevnog kompleksa udaljeni od kolne ceste (ruba kolnika prometne površine) najmanje 5,0 m i najmanje 3,0 m od susjedne međe;
  3. ugrađene u sklopu građevina pojedinih korisnika.

#### Članak 24.

- (1) Unutar obuhvata Plana predviđeno je osvjetljenje cestovnih prometnica. Mjerenje javne vanjske rasvjete biti će u zasebnom ormaru pored pripadajuće trafostanice.
- (2) Za javnu rasvjetu koristiti će se kabel XP00-A 4 x 25 mm<sup>2</sup>, a kao uzemljivač uže od bakra 50 mm<sup>2</sup>. Kabeli javne rasvjete postaviti će se po svim trasama sa niskonaponskom mrežom, u skladu s kartografskim prikazom Plana. Niskonaponska mreža i javna rasvjeta se osigurava od preopterećenja i kratkog spoja osiguračima u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno rasvjetnim stupovima. Proračun osigurača izvršiti će se u glavnom projektu.
- (3) Vrsta stupova javne rasvjete, njihova visina i razmještaj u prostoru, te odabir rasvjetnih armatura, biti će definirane kroz projektnu dokumentaciju. Javna rasvjeta mora biti projektirana tako da ne predstavlja izvor svjetlosnog zagađenja.

#### Članak 25.

- (1) Elektroenergetska mreža se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima, prema rješenjima iz ovoga Plana i uvjetima HEP-a.
- (2) Elektroenergetski sustav predmetnog područja može se nadograditi elementima koji nisu predviđeni ovim Planom, te ga je moguće korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu, a u skladu su s uvjetima HEP-a i važećim propisima.
- (3) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata potrebno je obratiti pažnju na sljedeće uvjete:
  1. dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina iznosi 1,2 m;
  2. širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela;
  3. na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera Φ110, Φ160, odnosno Φ200 ovisno o tipu kabela (JR, NN, VN);
  4. prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50 mm<sup>2</sup>;
  5. usporedno sa svim kabelima srednjenačiske mreže položiti PHD cijev Φ50 za potrebe polaganja svjetlovodnog kabela.

#### 5.3.4. Plinoopskrba

#### Članak 26.

- (1) Prostornim planom uređenja grada Zadra nije planirana mreža distribucijskog sustava plina u blizinu obuhvata ovog Plana, stoga je preuvjet za plinoopskrbu predmetne sportsko-rekreacijske zone proširenje planirane mreže plinovoda šireg područja.

## 6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

### Članak 27.

- (1) Sve neizgrađene površine građevnih čestica unutar obuhvata Plana moguće je uređivati kao javne zelene površine u skladu s kapacitetima pojedinog prostora i odredbama posebnih propisa.
- (2) Zaštitne i ostale zelene površine na pojedinačnim građevnim česticama potrebno je hortikultурno urediti na način da se zadrži postojeće visoko raslinje gdje god je to moguće, te dodatno unaprijedi prirodni karakter postojećeg zelenila kao parkovnih površina opremljenih odgovarajućom urbanom opremom. Za ozelenjivanje površina upotrebljavati visoko i nisko raslinje uobičajeno za ovo podneblje.

## 7. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

### Članak 28.

- (1) Unutar granica obuhvata Plana nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara.
- (2) Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla nađe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.

### Članak 29.

- (1) Područje obuhvata Plana u cijelosti se nalazi izvan zaštićenog obalnog područja mora, koje je definirano odredbama posebnog propisa, stoga se u predmetnoj zoni ne primjenjuju posebni uvjeti zaštite istog.

## 8. Postupanje s otpadom

### Članak 30.

- (1) Sa svim otpadnim materijalima postupati će se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, što znači da će se otpad skladištiti u za to predviđenim prostorima ili pročistiti u odgovarajućim separatorima prije konačnog zbrinjavanja.
- (2) Odvoz i zbrinjavanje svih vrsta otpada mora se rješavati putem gradskog komunalnog poduzeća ovlaštenoga za ove poslove i sukladno propisanim uvjetima iz dokumenata Grada Zadra.
- (3) Postupanje sa otpadom na mjestu njegova nastajanja predviđa se rješavati pojedinačno i prema vrsti otpada. Djelomično razvrstavanje otpada na lokaciji njegova nastanka je uvjetovano djelatnošću koja se tamo odvija.

## 9. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

### Članak 31.

- (1) Ovim Planom utvrđuju su smjernice i aktivnosti u cilju zaštite tla:
1. mjere koje treba poduzeti usmjereni su poglavito na izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla kao i smanjenje unošenja tvari u tlo;
  2. dugoročno kvalitativno i kvantitativno osigurati i održavati funkcije tla;
  3. površine oštećene erozijom i klizanjem potrebno je što je više moguće obnoviti;
  4. u cilju zaštite od prirodnih razaranja potrebno je krajobrazno (parkovno) urediti negradive površine.
- (2) U cilju poboljšanja kakvoće zraka, određuju se slijedeće mjere i aktivnosti na području

obuhvata ovoga Plana i to:

1. koristiti niskosumporno loživo ulje u kotlovcima koje bi eventualno koristile takav energet;
2. održavati javne površine redovitim čišćenjem i pranjem ulica.

### Članak 32.

- (1) Vodovodna i kanalizacijska mreža mora biti izvedena od kvalitetnih vodonepropusnih materijala.
- (2) Otpadne vode moraju se kvalitetnom fekalnom kanalizacijskom mrežom odvesti na uređaj za pročišćavanje u sklopu javnog sustava otpadnih voda.
- (3) Otpadne vode koje se moraju pročistiti i neutralizirati su:
  1. vode s većih prometnih i drugih površina zagađenih uljnim tvarima i vode iz garaže - preko odgovarajućih separatora za ulje, masti i tekuća goriva;
  2. vode iz prostora u kojima se priprema hrana, a koje sadrže prekomjernu masnoću, ulja krutih i plivajuće ostatke hrane - preko odgovarajućih separatora masti i ulja.
- (4) Dopuštene količine štetnih i opasnih tvari i drugih zagađenja, koja se mogu unositi u javni kanalizacijski sustav moraju biti unutar granica koje su određene posebnim propisom, dok se u oborinsku kanalizacijsku mrežu ne smiju se ispuštati urbane (fekalne) otpadne vode.
- (5) Interna kanalizacija mora biti izgrađena kao razdjelna i održavana tako da se isključi mogućnost zagađivanja okoline bilo razlijevanjem otpadnih voda po površini, bilo prodiranjem zagađenih voda u podzemne slojeve, te mora biti zaštićena od djelovanja eventualnog uspora vode u javnoj kanalizacijskoj mreži.
- (6) Dionice kanalizacijske mreže koje se križaju s vodovodnom mrežom moraju se izvesti s posebnom zaštitom kako bi se onemogućio kontakt otpadnih voda s vodoopskrbnim sustavom. Jedna od mjera je da se kanalizacijska mreža nalazi ispod vodovodnih cjevovoda. Osim toga moraju biti zadovoljeni minimalni razmaci kako u odnosu na vodovodne cjevovode tako i vodove ostalih instalacija.
- (7) Kako bi se spriječilo odnošenje aerosola iz kanalizacijskog sustava na okolni teren, kanalizacijska mreža mora biti potpuno zatvorena bez ikakvih površina s otvorenim vodnim licem.
- (8) Da izgradnjom planiranih građevina kanalizacijskog sustava ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese iste trebaju biti adekvatno dimenzionirane i projektirane kao zatvorene, vodonepropusne i dovoljno čvrste da izdrže sva opterećenja koja se mogu javiti u redovnom radu kao i kod havarija.
- (9) Ozračivanje kanalizacijske mreže treba biti riješeno preko ozračivača na svim priključnim objektima čime se smanjuje sakupljanje opasnih plinova i omogućava dotok kisika potrebnog za razgradnju organskih tvari.
- (10) Negativni utjecaji za vrijeme uporabe moraju se spriječiti odgovarajućim održavanjem kanalizacijskog sustava. Preduvjet za dobro održavanje je izrada odgovarajućeg plana i odgovarajuće opremanje službi održavanja, posebno rezervnim dijelovima. Održavanje mora biti stalno, a za vrijeme rada na održavanju moraju se poduzimati potrebne mjere zaštite na radu pri čemu je neophodna odgovarajuća obuka osoblja. Kanalizacijska mreža mora se redovito ispirati, kontrolirati i popravljati.
- (11) Do realizacije prihvaćenog javnog kanalizacijskog sustava na širem okolnom pripadajućem području, odvodnja urbanih (fekalnih) otpadnih voda na području obuhvata ovog Plana može se rješavati prihvatom u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili sakupljanjem i obradom u vlastitim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja istih preko upojnog bunara u okolni teren i to za svaku građevinu, odnosno građevnu česticu pojedinačno, a prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.
- (12) Nakon izgradnje javne kanalizacijske mreže, svaki korisnik vlastitog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili sabirne jame, mora izvršiti priključak na istu. Za sve

korisnike koji će eventualno u javni sustav odvodnje ispuštati svoje otpadne vode čija je kvaliteta različita od standarda komunalnih otpadnih voda, propisuje se obaveza predtretmana do standarda komunalnih otpadnih voda.

### Članak 33.

- (1) Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja i infrastrukturnih građevina moraju se poštovati propisi o zaštiti okoliša.
- (2) Nije dopušteno neplansko i nekontrolirano nasipavanje materijala iz građevinskih iskopa. Nakon završetka radova na javnim površinama, isti se moraju u cijelosti sanirati, a okoliš dovesti u prvobitno stanje ili u stanje određeno projektom hortikulture.
- (3) Odlaganje i odvoz komunalnog otpada potrebno je sustavno kontrolirati.

### Članak 34.

- (1) Javna rasvjeta predmetne zone ne smije predstavljati izvor zagađenja svjetlom, nego treba biti izvedena tako da učinkovito obasjava ciljane površine uz maksimalnu energetsku učinkovitost.

## 9.1. Mjere posebne zaštite

### 9.1.1. Zaštita od požara

#### Članak 35.

- (1) U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koja mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.
- (2) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža.
- (3) Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene Zakonom o zaštiti od požara i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa.
- (4) Ostale mjere zaštite od požara treba projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

### 9.1.2. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća

#### Članak 36.

- (1) Za sve sadržaje na području obuhvata Plana potrebno je osigurati zaštitu ljudi i materijalnih dobara u zaklonima. Za sklanjanje je moguće koristiti podrumske prostorije te prirodne objekte i rovovske zaklone.
- (2) Kao površine za skupljanje i evakuaciju korisnika koristiti će se neizgrađene (sportske i zelene) površine.
- (3) Vlasnici i korisnici objekata dužni su poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu spriječiti nastalu prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi te osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine u tim objektima, a na zahtjev nadležnog tijela na tim objektima dopustiti postavljanje

instalacija i uređaja za uzbunjivanje, odnosno uspostaviti odgovarajući sustav uzbunjivanja.

## 10. Mjere provedbe plana

### Članak 37.

- (1) Planom se omogućuje etapna izgradnja složenih građevina ili infrastrukturnih sustava, kao i mogućnost ishođenja potrebne dokumentacije za gradnju prema fazama izvedbe dijelova građevine ili logičnih cjelina pojedinog sustava, što se definira odgovarajućom projektnom dokumentacijom.
- (2) Prometni i drugi infrastrukturni priključci predmetne sportsko-rekreacijske zone na postojeće infrastrukturne sustave koji su prikazani u grafičkom dijelu ovog Plana, a nalaze se izvan granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini", planiraju se i izvode u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Zadra i posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela.

### Članak 38.

- (1) Ukoliko Odredbama za provođenje ovog Plana nije propisan pojedini opći prostorno-planski uvjet jedinstven za administrativno područje Grada Zadra (kao što je način obračuna visine građevine), tada se primjenjuju Odredbe za provođenje propisane Prostornim planom uređenja Grada Zadra.

## 10.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

### Članak 39.

- (1) Postojeće građevine koje posjeduju važeće akte o gradnji ili akte o zadržavanju u prostoru, a čija je namjena protivna planiranoj namjeni ovim Planom, mogu se, do privođenja planiranoj namjeni, rekonstruirati u svrhu neophodnog poboljšanja uvjeta života i rada.
- (2) U grafičkom dijelu Plana prikazani su postojeći ruševni objekti predviđeni za uklanjanje.

## III. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 40.

- (1) Po jedan izvornik Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini", ovjeren pečatom Gradskog vijeća Grada Zadra i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra, zajedno s ovom Odlukom dostavlja se nadležnim javnopravnim tijelima.
- (2) U dokumentaciju Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" svatko ima pravo uvida. Dostupnost Plana na uvid javnosti osigurava nositelj izrade prostornog plana.

### Članak 41.

- (1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Zadra".

KLASA:

URBROJ:

Zadar, \_\_\_\_\_. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK



# URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"

## PRILOZI PROSTORNOG PLANA

Nositelj izrade plana: Grad Zadar

Izrađivač plana: D & Z d.o.o., Zadar

Voditelj izrade prostornog plana: Josip Gršković, dipl.ing.arch.

Stručni tim u izradi plana: Josip Gršković, dipl.ing.arch.  
Kristina Eleršek, mag.ing.arch.  
Roko Košta, mag.ing.arch.  
Josipa Grbas, mag.ing.arch.  
Anita Propadalo, dipl.ing.arch.  
Rade Gregov, mag.ing.arch.  
Darija Kruljac, mag.ing.aedif.  
Mauro Kurilić, mag.ing.aedif.  
Filip Juranov, dipl.ing.građ.  
Šime Ljubičić, dipl.ing.arch.

Zadar, srpanj 2022.

**POPIS PRILOGA PROSTORNOG PLANA:**

- 1. OBRAZLOŽENJE PROSTORNOG PLANA**
- 2. DOKUMENTACIJA O IZRAĐIVAČU PROSTORNOG PLANA**
- 3. PROPISI PRIMJENJENI U IZRADI PLANA**
- 4. STRUČNE PODLOGE**
- 5. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA**
- 6. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI**
- 7. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA**
- 8. SAŽETAK ZA JAVNOST**

## **1. OBRAZLOŽENJE PROSTORNOG PLANA**

## 1. POLAZIŠTA

Gradsko vijeće Grada Zadra na svojoj 20. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2019. godine, donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" ("Glasnik Grada Zadra", broj 8/19).

Kao razlozi izrade ovog UPU-a u spomenutoj Odluci navedeni su:

- utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje građevina i površina prvenstveno sportsko-rekreacijske namjene i pratećih namjena;
- utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa;
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa čime bi se stvorili preduvjeti za izgradnju sportske celine od važnosti za Grad Zadar.

Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini", izrađuje se prema Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), a sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", br. 04/04, 03/08, 04/08, 10/08, 16/11, 2/16, 6/16, 13/16).

Granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" utvrđena je na grafičkom prikazu koji je sastavni dio Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" ("Glasnik Grada Zadra", broj 8/19).

Za potrebe izrade ovog Plana izrađena je katastarsko-geodetska podloga predmetnog područja, a osim raspoložive dokumentacije prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju nadležna javnopravna tijela, koristi se i ostala dokumentacija koja je od utjecaja na izradu prostornih planova prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

### 1.1. Položaj, značaj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u prostoru grada

Područje obuhvata ovog Plana odnosi se na neizgrađeni prostor na predjelu Skročini, jugozapadno od Ulice Hrvatskog Sabora (državna cesta D306).

Prostornim planom uređenja Grada Zadra predmetno područje definirano je kao neuređeni dio građevinskog područja naselja namijenjen za razvoj i uređenje zone sportsko-rekreacijske namjene - sport i rekreacija (R2).

#### 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" kopneno je područje ukupne površine 7,79 ha unutar naselja, a izvan zakonski utvrđenog zaštićenog obalnog područja mora.

Obilježje predmetnog prostora jest neizgrađen teren s visokim i niskim raslinjem, u nagibu prema sjeveroistočnim granicama obuhvata, uz visinsku razliku od približno 10 m.

Veći dio postojeće gradnje u predmetnoj zoni nalazi se izvan ili uz same granice obuhvata Plana, dok se unutar granica nalaze manje izgrađene strukture u ruševnom stanju.

Postojeću gradnju u kontaktnom području obuhvata ovog Plana čine većim dijelom obiteljske kuće (individualno stanovanje) smještene na manjim građevnim česticama.

#### 1.1.2. Prostorno razvojne značajke

Osnovna prostorna značajka predmetnog područja jest neizgrađeni prostor unutar urbane strukture naselja, kao i položaj u neposrednoj blizini frekventne državne ceste Zadar-Nin-Vir (D306).

Realizacijom planiranih sportsko-rekreacijskih sadržaja predmetne zone mogu se ostvariti pozitivni učinci na kvalitetu već izgrađenih dijelova ovog područja naselja.

### 1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

#### 1.1.3.1. Promet

Zona predmetnog UPU-a omeđena je postojećom, odnosno prometnom mrežom planiranom PPU-om Grada Zadra na ovom gradskom predjelu.

Sjeverozapadnim rubom obuhvata proteže se postojeća asfaltna prometnica (Put kotarskih serdara) koje se spaja na djelomično asfaltiranu Ulicu Nenada Mataka.

Ostale prometne površine odnose se na postojeće makadamske puteve čije trase djelomično odgovaraju novoplaniranom prometnom sustavu.

Planom je potrebno predvidjeti dogradnju postojeće prometne infrastrukturne mreže unutar predmetnog obuhvata, a prema postavkama prostornog plana više razine i u skladu s postojećim prometnim sustavom šireg područja.

#### 1.1.3.2. Vodoopskrba

Unutar obuhvata Plana djelomično je izvedena vodoopskrbna mreža - postojeći cjevovod u ulici Put kotarskih serdara (DUC. DN 125 mm - početni dio DN 150 mm).

Predmetno područje visinski je tako smješteno da se vodom može normalno opskrbiti iz mreže visoke zone vezane na vodospremnik "Čubrijan" s kotom dna 108 m.n.m. bez potrebe sniženja (reduciranja) tlaka.

Vodovodna mreža planskog područja veže se na vodoopskrbni podsustav visoke zone i čini će cjelinu u prvom redu s vodovodnom mrežom susjednih područja smještenih između ulica Put Bokanjca i Put Plovanije u kojem okosnicu vodoopskrbe čini glavni cjevovod smješten u koridoru ulice Hrvatskog sabora profila 300 i 250 mm s tri glavna izvoda profila 150 mm (Put Plovanije, prema ulici Kotarskih serdara i Put Bokanjca).

Planom je potrebno predvidjeti osnovni infrastrukturni razvod vodoopskrbne mreže predmetne zone, te izraditi proračun potrošnje svih planskih sadržaja u vidu maksimalnog dnevног i maksimalnog satnog protoka uz sagledavanje utjecaja na vodoopskrbni sustav šireg područja.

#### 1.1.3.3. Odvodnja otpadnih voda

Na predmetnom području ne postoji sustav kolektora za odvodnju otpadnih voda. Planom je potrebno predvidjeti razdjelni sustav odvodnje koji obuhvaća odvodnju sanitarno-fekalnih voda i onečišćenih oborinskih voda, te ga uskladiti s planiranim konceptima odvodnje šireg područja.

Do realizacije konačne faze sustava odvodnje, Planom će se omogućiti prijelazna rješenja odvodnje otpadnih voda, primjenom nepropusnih sabirnih jame ili uređaja za pročišćavanje.

#### 1.1.3.4. Elektroopskrba

Unutar granica obuhvata Plana mjestimično su izvedeni elementi niskonapaonskog elektroopskrbnog sustava, dok mreža srednjeg napona (trafostanica ili prolazni srednjenaponski kabel) nije izvedena.

Planom je potrebno predvidjeti osnovni infrastrukturni razvod elektroopskrbne mreže predmetne zone preko najmanje jedne nove 10(20)/0,4 kV trafostanice, a u slučaju potrebe, Planom će se omogućiti i smještaj dodatnih transformatorskih stanica unutar granica obuhvata Plana.

Priklučak predmetne zone predvidjeti će se izvođenjem novog SN kabela do spoja na postojeći elektroopskrbni sustav izvan obuhvata ovog Plana.

#### 1.1.3.5. Elektronička komunikacijska infrastruktura

U sjeverozapadnom dijelu obuhvata Plana postoji djelomična pokrivenost mrežom korisničkih telekomunikacijskih vodova, pa je njenu nadogradnju potrebno predvidjeti ovim Planom.

#### **1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti**

Unutar granica obuhvata Plana nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara.

Područje obuhvata Plana u cijelosti se nalazi izvan zaštićenog obalnog područja mora, koje je definirano odredbama posebnog propisa.

#### **1.1.5. Obveze iz planova šireg područja**

Za izradu ovog Plana potrebno je uvažiti smjernice i primijeniti obvezujuće planske pokazatelje iz dokumenata prostornog uređenja Grada Zadra, šireg područja Zadarske županije i Republike Hrvatske, a prema hijerarhiji prostorno planskih dokumenata.

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske temeljni je dokument prema kojem se uređuje prostor u državi, te je kao takav i obveza za sve planove nižeg reda. Ovim dokumentom definirani su osnovni pravci razvoja cjelokupnog prostora države sa smjernicama za izradu prostornih planova županija, koji se posredno preko tih planova ugrađuju u planske dokumente nižeg reda - prostorne planove uređenja općina i gradova.


Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini", izrađuje se u skladu s odredbama:

- Prostornog plana Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 3/10, 15/14);
  - Prostornog plana uređenja Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", br. 04/04, 03/08, 04/08, 10/08, 16/11, 2/16, 6/16, 13/16, 4/17-procišćeni tekst, 14/19).

Temeljem postavki Prostornog plana Zadarske županije područje županije podijeljeno je na veće fizionomijske cjeline, a područje obuhvata ovog UPU-a pripada Zadarskoj urbanoj regiji koja obuhvaća Grad Zadar i priobalno područje od općine Pakoštane do otoka Vira.

Prema navedenoj prostorno-planskoj dokumentaciji, unutar samog obuhvata Plana nisu utvrđene građevine od važnosti za Državu i/ili Županiju, ali u neposrednoj blizini, cca 200 m sjeveroistočno od granica obuhvata ovog UPU-a, prolazi trasa postojeće državne ceste D306 Vir-Nin-Zadar(D8).

Prostornim planom uređenja Grada Zadra predmetno područje predviđeno je za razvoj i uređenje zone sportsko-rekreacijske namjene – sport i rekreacija (R2).



*izvod iz kartografskog prikaza 5. Razvoj i uređenje naselja - Zadar*

Iz aktualnog PPU-a Grada Zadra izdvajaju se odredbe koje su, pored općih zahtjeva, od posebnog utjecaja za izradu prostorno-planskih rješenja ovog Plana:

- **iz članka 103.a.**

*U zoni sportsko-rekreacijske namjene (R1, R2, R3, R5) pored izgradnje i uređenja sportskih terena i rekreacijskih zelenih površina, moguća je i gradnja građevina rekreativnih i sportskih sadržaja (sportske dvorane, zatvoreni bazeni i sl.).*

*Uvjeti gradnje određeni su u točki 4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti.*

- **iz članka 246.**

*Zgrade društvenih i javnih djelatnosti mogu se graditi uz sljedeće uvjete:*

- *min. širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca je 14,0 m.*
- *min. udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m  
/odstupanje od uvjeta iz prethodnog stavka dozvoljeno je jedino prilikom oblikovanja ulične fronte ukoliko to diktira zatečena situacija/.*
- *min. udaljenost od međe susjedne građevne čestice je 5,0 m.*
- *neizgrađeni dio građevne čestice treba hortikulturno urediti koristeći autohtone biljne vrste*

- **iz članka 247.**

*Prilikom izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja i kod ishođenja akata za građenje pojedinačnih zgrada neposrednom provedbom ovog Plana potrebno je pored uvjeta iz prethodnog članka ispuniti i sljedeće uvjete:*

- *min. veličina građevne čestice - 600 m<sup>2</sup>*
- *max. koeficijent izgrađenosti - 0,4*
- *max. koeficijent iskoristivosti- 1,5*

#### **1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje**

U prostorno-planskom smislu ograničenja proizlaze iz obveza navedenih u prethodnoj točki, prirodnih karakteristika područja i ukupno raspoloživih površina za izgradnju, a realizacijom planiranih sportsko-rekreacijskih sadržaja predmetne zone mogu se ostvariti pozitivni učinci na kvalitetu življjenja, kako u neposrednom okruženju, tako i generalno za žitelje grada Zadra.

Po svojim kapacitetima i povoljnog smještaju, planirana zona sportsko-rekreacijske namjene ima razvojni potencijal, posebno u sferi sportskih manifestacija različitog tipa (državna i međunarodna natjecanja, pripreme sportaša izvan natjecateljske sezone, sportski kampovi mlađih uzrasta sportaša i sl.).

Gradnja sportsko-rekreacijskih sadržaja prema postavkama ovog Plana, odnosno uređenje i realizacija ostalih zahvata u predmetnom prostoru, u mnogome će ovisiti o materijalnim mogućnostima za investiranje u iste, kao i o regulaciji imovinsko-pravnih odnosa svih strana uključenih u ostvarenje takvih zahvata.

## 2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

### 2.1. Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja

Jedan od osnovnih ciljeva razvoja u prostoru Grada Zadra je ostvarivanje uvjeta za jačanje gospodarske strukture, što se planski ostvaruje kroz izradu i donošenje sustava dokumenata prostornog uređenja čime se osigurava racionalno korištenje i zaštita prostora, skladan demografski razvoj, te unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture. Ostvarenje ovog cilja treba svakako uskladiti sa zahtjevima za zaštitom i očuvanjem okoliša.

Ovim Planom stvaraju se pretpostavke za podizanje prostornih kvaliteta predmetnog područja rezerviranog za sportsko-rekreacijsku namjenu, te njegovog optimalnog povezivanja sa izgrađenim i planiranim strukturama, kako bi tvorili skladnu prostornu cjelinu u pogledu racionalne iskoristivosti prostora i kvalitete boravka.

Ovo će se ostvariti, između ostalog, planiranjem odgovarajuće mreže infrastrukturnih sustava i predviđanjem kompatibilnih sadržaja.

Ciljevi i programska polazišta izrade Plana obuhvaćaju razradu uvjeta za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru u odnosu na njihovu namjenu, položaj i veličinu.

#### 2.1.1. Demografski razvoj

Na području Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" ne postoji i ne planira se izgradnja stambenih građevina, stoga se Plan ne može direktno odrediti u smislu mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske pokazatelje.

Posredno, kvaliteta življenja koja se povećava realizacijom planiranih sadržaja na predmetnom području može biti poticaj demografskom razvoju grada Zadra.

#### 2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

Planski predviđenom prometnom mrežom predmetno područje formirat će se kao jedinstvena prostorna cjelina, unutar koje će se razviti sadržaji sportsko-rekreacijske namjene. U prostornom smislu, novi razvoj će se ostvariti prvenstveno putem nove izgradnje, koja će nastati unutar predviđenog zahvata.

Primjenom kriterija iz planova višega reda definirani su uvjeti za konačno uređenje ovoga prostora. S obzirom da je unutar obuhvata moguće realizirati različite sportsko-rekreacijske sadržaje, teži se fleksibilnom određenju svih dijelova prostora s ciljem što lakše transformacije istoga. U dinamici korištenja prostora važno je osigurati etapno provođenje procesa izgradnje, korištenja sadržaja u prostoru i njihovog razvoja.

#### 2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

Sukladno postavkama Prostornog plana uređenja Grada Zadra definiraju se temeljni zahtjevi i ciljevi u pogledu infrastrukturne opremljenosti predmetne zone gospodarske namjene kako slijedi:

- kvalitetno isplanirati prometnu mrežu, koja ima za cilj međusobno povezivanje predviđenih sadržaja unutar obuhvata Plana s javnom prometnom mrežom šireg područja;
- osigurati neovisnu, kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu i dostatnu vodoopskrbu;
- odvodnju otpadnih voda riješiti izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje, u kojem se onečišćene oborinske vode i fekalne otpadne vode odvode posebnim kanalskim sustavom s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, unutar ili izvan granica obuhvata, uz primjenu adekvatnog stupnja čišćenja;
- osigurati kontinuiranu, sigurnu kvalitetnu i dostatnu opskrbu energijom neovisno o potrebama sadržaja koji se nalaze izvan granica obuhvata predmetnog Plana;

- omogućiti razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, u smislu daljnje poboljšanja pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija.

#### **2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti**

U obuhvatu Plana nema zatečenih građevinskih posebnosti koje bi se odnosile na zaštićenu kulturno-povijesnu baštinu.

Postojeće neizgrađeno zemljište planski će izmijeniti svoje ambijentalne karakteristike unutar granica obuhvata ovog Plana, ipak pri tom se, za vrijeme izgradnje i korištenja svih predviđenih prostornih sadržaja i infrastrukturnih građevina, moraju rigorozno poštovati propisi o zaštiti okoliša.

### **2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja odnosno dijela naselja**

Osnovni cilj ovog Plana jest, sukladno globalnoj namjeni određenoj Prostornim planom uređenja Grada Zadra, utvrditi detaljnu namjenu, te razumljivu i racionalnu organizaciju prostora uvažavajući pri tom sve zatečene specifičnosti razmatranog područja.

#### **2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora**

Sadržaji koji će se ostvarivati ovim Planom proizlaze ponajprije iz osnovne prostorne namjene površina određene Prostornim planom uređenja Grada Zadra. Razvoj prostora sukladno planiranoj namjeni treba se odvijati na principu održivog razvoja, što podrazumijeva maksimalno racionalno korištenje prostora, vodeći brigu o postizanju ravnoteže između željenih kapaciteta i prirodnih mogućnosti i ograničenja.

Vodeći se navedenim ciljevima, osnovna koncepcija Plana razrađuje se prema odredbama za izgradnju i uređenje u zonama sportsko-rekreacijske namjene definiranim u PPU Grada Zadra, iz kojeg proizlaze osnovni uvjeti uređenja predmetnog prostora.

Planom se ne dozvoljavaju djelatnosti koje onečišćuju okoliš ili su u suprotnosti s osnovnom namjenom prostora.

Način organiziranja sportsko-rekreacijskih sadržaja, uključujući i buduće potrebe prometa za iste, ne smiju ugrožavati okoliš i kvalitetu života šireg kontaktog područja, odnosno uvjete za korištenje planiranih sportskih sadržaja u samoj zoni.

#### **2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture**

Planskim rješenjem treba osigurati preduvjete za postizanje odgovarajućeg nivoa komunalne opremljenosti cijelog područja. U tom smislu jedan od prioriteta je svakako kompletiranje prometnih površina zone (uključujući rješenje odvodnje oborinskih voda s prometnicom) i njihovo priključivanje na širi prometni sustav, kako bi se omogućilo aktiviranje predmetne zone.

Realizacija svih infrastrukturnih projekata vršit će se u suradnji s nadležnim javnim tvrtkama, koja su nositelji djelatnosti i gospodare infrastrukturnim sustavima, a vođenje trasa infrastrukture u postojećim ili planiranim koridorima koordinirat će se kako bi se zaštitila cjelovitost prirodnih i stvorenih struktura, uz minimalno narušavanje okoliša.

Adekvatna infrastrukturna opremljenost predmetnog područja uključuje i provođenje sljedećih aktivnosti:

- održavanje javne cestovne mreže;
- održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti;
- održavanje čistoće i zbrinjavanje komunalnog otpada;
- osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti;
- osiguranje javnog prijevoza;
- poduzimanje mjera za očuvanje i zaštitu okoliša.

### 3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

#### 3.1. Program gradnje i uređenja prostora

Prema Prostornom planu uređenja Grada Zadra predmetno područje definirano je kao neuređeni dio građevinskog područja naselja, a ukupna površina obuhvata ovog UPU-a iznosi 7,79 ha.

Urbanističkim planom uređenja sportsko-rekreativske namjene "Skročini" utvrđen je osnovni način korištenja i uređenja površina, prometne i komunalne mreže.

Program gradnje i uređenja prostora napravljen je na osnovu analize postojećeg stanja i razvojnih mogućnosti, te odredbi Prostornog plana uređenja grada Zadra i posebnih propisa. Koncepcija prostornog uređenja, bazirana na prostornoj i funkcionalnoj organizaciji zatečenih struktura predmetne zone i šireg prostornog konteksta, rezultirati će podizanjem urbaniteta prostora te zaštiti i očuvati ambijentalne karakteristika predmetnog područja.

Građenje ili uređivanje prostora provodit će se temeljem utvrđenih planskih odrednica za gradnju i komunalno opremanje, kao i uvjeta za zaštitu prirodnih vrijednosti.

#### 3.2. Osnovna namjena prostora

Osnovna namjena prostora unutar obuhvata ovog Plana određena u skladu s postavkama Prostornog plana uređenja grada Zadra za predmetno područje, a koje je predviđeno je za razvoj i uređenje zone sportsko-rekreativske namjene - sport i rekreacija (R2).

Ovim Planom daju se prostorno planska rješenja, te utvrđuju način i uvjeti korištenja prostornih cjelina temeljem kojih se realiziraju pojedini zahvati u prostoru, dok se imovinsko-pravni status površina i objekata unutar obuhvata rješava prema posebnim propisima.

Razgraničenje prema namjeni i korištenju površina unutar obuhvata ovog Plana prikazano je na kartografskom prikazu 1. grafičkog dijela Plana, pri čemu je:

**R2** - sportsko-rekreativska namjena – sport i rekreacija;

**IS** - površine infrastrukturnih sustava.

U zoni sportsko-rekreativske namjene (R2), pored izgradnje i uređenja sportskih terena i rekreativskih zelenih površina, moguća je i gradnja otvorenih i zatvorenih rekreativnih i sportskih građevina (tribine, sportske dvorane i sl.) s pratećim sadržajima (svlačionice, spremišta rekvizita, prateći smještajni, uredski i uslužno-ugostiteljski prostori, tehničko-servisne građevine i sl.) u funkciji osnovne namjene. U ovoj zoni moguće je izvoditi i dijelove komunalne infrastrukture (linijski vodovi i infrastrukturni objekti), te prometno-manipulativne površine i parkirališta.

Površine infrastrukturnih sustava (IS) u prostornom smislu predstavljaju osnovne prometne koridore unutar zone obuhvata ovog Plana koji omogućavaju pristup pojedinim građevnim cjelinama, a predviđene su za gradnju, rekonstrukciju i opremanje komunalnih infrastrukturnih sustava, te pojedinačne lokacije planiranih infrastrukturnih objekata (trafostanica).

#### 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

Osnovno razgraničenje površina unutar obuhvata ovog Plana određeno je sukladno planiranom načinu korištenja i namjeni prostora.

Unutar razgraničenja, utvrđenih prema namjeni i korištenju površina, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica, a po potrebi i dodatne prometnice, u svemu sukladno uvjetima ovog Plana.

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- OBRAZLOŽENJE PROSTORNOG PLANA -**

---

Planirane zone i njihove površine unutar područja obuhvata ovog Plana prikazane su u tablici koja slijedi:

namjena površina	oznaka zone	ukupna površina (ha)	udio u obuhvatu (%)
sportsko-rekreacijska namjena – sport i rekreacija	R2	6,92	87,32
površine infrastrukturnih sustava	IS	0,87	12,68
<b>ukupna površina obuhvata Plana</b>		<b>7,79</b>	

Za planiranu zonu gradnje pojedinačnih građevina sportsko-rekreacijske namjene (kao objekata u funkciji društvenih i javnih djelatnosti) unutar ovog Plana, određene su maksimalne vrijednosti koeficijenta izgrađenosti (kig) i koeficijenta iskoristivosti građevne čestice:

zona gradnje	oznaka zone	max. kig	max. kis
sportsko-rekreacijska namjena – sport i rekreacija	R2	0,4	1,5

Za sve građevine unutar zone R2 dopušta se mogućnost izgradnje podzemnih etaža.

S obzirom na značajan udio površine koju zahtjeva smještaj sportskih terena, procjenjuje se da izgrađeno zemljište, za gradnju gore navedenih, pojedinačnih zatvorenih građevina osnovne namjene i pratećih sadržaja, neće iznositi više od 10 % ukupne površine prostorne cjeline R2:

zona gradnje	oznaka zone	površina prostorne cjeline (ha)	procjena	
			površina izgrađenog zemljišta (ha)	građevinska površina izgradnje (ha)
sportsko-rekreacijska namjena	R2	6,92	0,69	1,38

Kako će se razni sadržaji u predmetnom prostoru izgraditi u dužem vremenskom razmaku, i na temelju posebnih programa realizacije, kao polazišni podatci računskih kategorija ovog Plana uzimaju se aproksimativne brojčane procjene vršnih kapaciteta izgrađenih površina budućih sportsko-rekreacijskih sadržaja i njihovih korisnika unutar obuhvata Plana:

- zatvorene građevine osnovne namjene s pratećim sadržajima 0,69 ha
- površine za uređenje sportskih terena 4,03 ha
- parkirališne i manipulativne površine 0,82 ha
- hortikultурno uređene površine zelenila 1,38 ha
- parkirališna / garažna mjesta 250
- korisnici / posjetitelji 2500

Iskaz prostornih pokazatelja za gustoću stanovanja na području Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" nije moguće dati, jer se radi o zoni u kojoj nije predviđena stambena izgradnja.

### 3.4. Prometna i ulična mreža

#### 3.4.1. Kolno-pješački promet

Unutar obuhvata ovog Plana predviđeno je odvijanje kolno-pješačkog prometa, a osnovna mreža planiranih prometnica prikazana je u grafičkom dijelu Plana (kartografski prikaz 2.A *Prometni sustav*).

Zbog specifičnih prostornih zahtjeva sadržaja sportsko-rekreacijske namjene, unutar obuhvata Plana predviđene su samo obodne cestovne prometnice A-A i B-B širine koridora 9 m i 8,5 m (opremljene komunalnim instalacijama) koje su dostačne za osnovnu infrastrukturnu opremljenost predmetne zone. Navedene prometnice povezuju se na postojeći sustav javnih prometnica šireg područja, odnosno na one planirane prostornim planom više razine.

Kolno-pješački pristup građevnoj čestici moguće je izvesti neposredno na prometnu mrežu prikazanu u grafičkom dijelu ovog Plana (kartografski prikaz 2.A *Prometni sustav*) ili posredno preko dodatnih prometnih površina koje nisu utvrđene ovim Planom.

Dodatne kolno-pješačke prometne površine moguće je realizirati unutar zone R2, pod uvjetom da se preko njih omogući neometano prometovanje vozila i pješaka, a po potrebi i vođenje pojedinih komunalnih instalacija (vodovodne i odvodne cijevi, elektro i TK vodovi i sl.). Minimalna širina ovih dodatnih prometnica iznosi najmanje 5,0 m.

Regulacijski pravci Planom predviđenih prometnih površina prikazani su u grafičkom dijelu Plana (kartografski prikaz 4. *Način i uvjeti gradnje*), a za dodatne prometnice regulacijski pravac utvrditi će se rubom koridora iste.

Planom se ostavlja mogućnost mjestimične korekcije planiranih koridora prometnica za formiranje usjeka, nasipa, eventualnih okretišta, ugibališta i sl., a koje je potrebno utvrditi projektnom dokumentacijom prometnice.

#### 3.4.2. Javna parkirališta i garaže

Unutar obuhvata ovog Plana predviđena su parkirališta i/ili garaže javnog karaktera.

Sve potrebe prometa u mirovanju rješavaju se potpunim zadovoljavanjem ukupnih potreba na građevinskoj čestici predmetne građevine i/ili sportsko-rekreacijske površine, ovisno o vrsti i namjeni građevine, odnosno o djelatnostima koje se u njoj obavljaju.

Najmanji broj potrebnih parkirališnih / garažnih mjesta (PGM) utvrđuje se sukladno namjeni pojedinog prostora, a određuje se prema sljedećim kriterijima:

namjena prostora	broj parkirališnih / garažnih mjesta (PGM)
sportske dvorane i igrališta	1 PGM na 20 sjedala
ostali društveni sadržaji	1 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
prateće smještajne građevine	1 PGM na dvije sobe
uredi i ostali prateći sadržaji	3 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
ugostiteljski objekti (kao prateći sadržaji)	4 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
prateća trgovачka djelatnost < 1.500 m <sup>2</sup>	3 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
poslovni prostori bez namjene	4 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine

Broj parkirališnih mjesta utvrđuje se kumulativno za sve planirane namjene unutar pojedine građevne čestice.

### 3.4.3. Trgovi i druge veće pješačke površine

Sve neizgrađene površine građevnih čestica unutar obuhvata Plana moguće je parternom uređivati kao veće pješačke površine u skladu s kapacitetima pojedinog prostora i odredbama posebnih propisa.

## 3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

Ovim Planom osigurane su površine za gradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukturnih sustava kao linijskih i površinskih infrastrukturnih građevina, i to za:

- prometni sustav (cestovne prometnice);
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda);
- energetski sustav i EKI (elektroopskrba i elektronički komunikacijski promet).

Prometni i infrastrukturni koridori, lokacije građevina i uređaja komunalnih infrastrukturnih sustava, prikazani su u grafičkom dijelu Plana na kartografskim prikazima *Prometne, ulične i komunalne infrastrukturne mreže*.

Svi infrastrukturni sustavi se grade prema posebnim propisima i pravilima struke, uz zadovoljenje propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja.

Koridori za planirane infrastrukturne sustave, prikazani u grafičkom dijelu Plana, smatraju se rezervatom, te će se detaljno određivanje njihovih trasa utvrditi projektnom dokumentacijom, vodeći računa o konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

Odstupanja od Planom predviđenih rješenja infrastrukturnih sustava moguće je ukoliko se tehničkom razradom dokaže pogodnije rješenje, a prema posebnim tehničkim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela za pojedini infrastrukturni sustav u postupku ishođenja akata za gradnju istog. Eventualna odstupanja moraju biti usklađena s Planom predviđenom gradnjom na površinama osnovne namjene predmetne sportsko-rekreacijske zone (R2), kako ne bi predstavljala ograničavajući čimbenik njihove iskoristivosti.

Planom se predviđa etapna izgradnja svih infrastrukturnih sustava, kao i mogućnost ishođenja potrebne dokumentacije za gradnju prema fazama izvedbe logičnih cjelina pojedinog sustava, a koje se definiraju odgovarajućim projektima infrastrukture.

Na jugozapadnim granicama predmetne zone, obuhvat ovog Plana preklapa se s obuhvatom Urbanističkog plana uređenja "Stambena zona Skročini II". S obzirom da se zona preklapanja odnosi na površine namijenjene infrastrukturnim sustavima, pri realizaciji istih u tom području, potrebno je sagledati planska rješenja infrastrukture šire od same zone u kojoj se ova dva plana preklapaju.

### 3.5.1. Vodoopskrba

Predmetno područje visinski je tako smješteno da se vodom može normalno opskrbiti iz mreže visoke zone vezane na vodospremnik "Čubrijan" s kotom dna 108 m.n.m. bez potrebe sniženja (reduciranja) tlaka.

Priključenje mreže planskog područja na vodoopskrbni sustav moguće je s postojećeg cjevovoda DUC. DN 125 mm (početni dio cjevovoda je DN 150 mm) koji se proteže uz sjeverni-sjeverozapadni rub predmetnog planskog područja.

Jugozapadnim rubom planskog područja položen je privremeni cjevovod PE DN 90 mm koji služi za vodoopskrbu potrošača u nižim dijelovima visoke zone (45-60 m.n.m.) jugozapadno od predmetnog područja gdje je provedena redukcija previsokog tlaka putem regulatora tlaka smještenog u oknu na cjevovodu DUC. DN 125 mm uz k.č. 538/4. Planom je predviđena zamjena navedenog PE cjevovoda novim duktlnim većeg profila.

Također, novi cjevovod je potrebno produžiti do jugoistočnog ruba predmetnog planskog područja, odnosno do križanja s budućom prometnicom predviđenom PPU-om Grada Zadra, te spoja na dovodni cjevovod koji će se postaviti u trupu navedene buduće prometnice (od spoja na postojeći cjevovod DUC. DN 300 mm uz ulicu Hrvatskog Sabora do spoja na

vodovodnu mrežu (po njenoj izgradnji) područja obuhvaćenog UPU-om stambene zone Skročini II.

Sjeveroistočnim rubom planskog područja predviđena je izgradnja prometnice Nenada Mataka, odnosno njen proširenje do spoja na Ulicu kotarskih serdara. Jugoistočnim dijelom navedene prometnice, od križanja s ulicom Put Plovanije do ulice Otokara Keršovanija izgrađen je cjevovod DUC. DN 100 mm. Planom je predviđena izgradnja novog cjevovoda u ulici Nenada Mataka, od križanja s Ulicom Otoka Keršovanija (spoj na postojeći cjevovod) do spoja na navedeni cjevovod DUC. DN 150 mm u Ulici kotarskih serdara.

Vodovodna mreža planskog područja veže se na vodoopskrbni podsustav visoke zone i činiti će cjelinu u prvom redu s vodovodnom mrežom susjednih područja smještenih između ulica Put Bokanjca i Put Plovanije u kojem okosnicu vodoopskrbe čini glavni cjevovod smješten u koridoru ulice Hrvatskog sabora profila 300 i 250 mm s tri glavna izvoda profila 150 mm (Put Plovanije, prema ulici Kotarskih serdara i Put Bokanjca).

### 3.5.1.1. Proračun potrebnih vodoopskrbnih količina

S obzirom na osnovnu namjenu ovog područja, za plansko rješenje vodoopskrbe primjenjuje se procjena potrebne količine vode na temelju površina predviđenih za gradnju sportskih terena s pratećim sadržajima i broja korisnika istih.

Proračun potrebnih količina vode u danu i satu maksimalne potrošnje izvršen je uz pretpostavku da će se na području obuhvata ovog UPU-a najznačajniji utrošci vode odnositi na sljedeće kategorije:

- sportski tereni i rekreacijske površine sa zelenilom	54100 m <sup>2</sup>	$q_{sp} = 0,4 \text{ l/m}^2/\text{dan}$
- korisnici / posjetitelji	2500 osoba	$q_{sp} = 20 \text{ l/osoba/dan}$

Na osnovi odabrane specifične potrošnje vode utvrđuje se potrošnja vode svih planskih sadržaja u vidu maksimalnog dnevnog i maksimalnog satnog protoka za konačnu fazu izgradnje.

Za proračun potrebnih količina vode koriste se izrazi:

$$Q_{sr,dnevno} = (A * q_{sp}) + (S * q_{sp})$$

$$Q_{max,dnevno} = Q_{sr,dnevno} * K_d (\text{l/s})$$

$$Q_{max,satno} = (Q_{max,dnevno} / 24) * K_s (\text{l/s})$$

gdje su:

A - površina sportsko-rekreacijskih sadržaja

S - broj osoba

$q_{sp}$  - specifična potrošnja vode

$Q_{sr,dnevno}$  - srednja dnevna potrošnja vode

$Q_{max,dnevno}$  - maksimalna dnevna potrošnja vode

$Q_{max,satno}$  - maksimalna satna potrošnja vode

$K_d = 1,3$  - koeficijent neravnomjernosti maksimalne dnevne potrošnje vode

$K_s = 1,3$  - koeficijent neravnomjernosti maksimalne satne potrošnje vode

Proračunate količine vode su:

$$\begin{aligned} Q_{sr,dnevno} &= (54100 \text{ m}^2 * 0,4 \text{ l/m}^2/\text{dan}) / 86400 + (2500 * 20 \text{ l/dan}) / 86400 \\ &= 0,25 \text{ l/s} + 0,57 \text{ l/s} \\ &= 0,82 \text{ l/s} \end{aligned}$$

$$Q_{max,dnevno} = 0,82 \text{ (l/s)} * 1,3 [1] = \mathbf{1,06 \text{ l/s}}$$

$$Q_{max,satno} = 1,06 * 1,3 = \mathbf{1,37 \text{ l/s}}$$

Za potrebe hidrantske mreže za gašenje požara na području obuhvata ovog Plana, iz vodoopskrbnog sustava predviđena je protočna količina vode od minimalno:

$q_{pož} = 10,00 \text{ l/s.}$

koja je potrebna za istovremeni rad dva protupožarna hidranta pojedinačnog kapaciteta 5,0 l/s.

Eventualna potreba za većim protupožarnim protokom utvrdit će se kroz detaljniju projektnu dokumentaciju za pojedine zahvate u prostoru. U slučaju da se takav, veći, protok ne može osigurati iz javnog vodoopskrbnog sustava, investitor tog zahvata u prostoru treba izgraditi vlastitu vodospremu odgovarajuće zapremine i crpno postrojenje odgovarajućeg kapaciteta.

U projektnoj dokumentaciji razvoda vodovodne mreže potrebno je provesti hidraulički proračun i odrediti konačni profili pojedinih cjevovoda, a u skladu s parametrima koji se utvrđuju ovim Planom i posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

### 3.5.1.2. Uvjeti i način gradnje vodoopskrbne mreže

Unutar zone obuhvata predviđeno je izvođenje osnovne ulične vodoopskrbne mreže, a na spoju svakog internog razvoda s javnom vodoopskrbnom mrežom potrebno je ugraditi kontrolno vodomjerno okno (glavni vodomjer).

Planirana vodovodna mreža izvodi se u koridorima u skladu s kartografskim prikazom 2.B grafičkog dijela Plana. Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodoopskrbne mreže, ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje.

Za planiranu vodovodnu mrežu moraju se odabrati vodovodne cijevi od kvalitetnog materijala, i to: za profile jednake i veće od 80 mm lijevano željezne cijevi od nodularnog (duktilnog) lijeva, a za profile manje od 80 mm pomicano čelične cijevi, uz napomenu da vanjsku izolaciju i jednih i drugih treba odrediti prema stupnju agresivnosti okolnog tla i utjecaju elektroenergetskih postrojenja.

Kod paralelnog vođenja vodovodni cjevovodi moraju biti udaljeni od visokonaponske mreže minimalno 1,5 m, od niskonaponske, telekomunikacijske mreže i eventualnih plinovoda minimalno 1,0 m, a od kanalizacijskih cjevovoda minimalno 2,0 m. Vodovodna mreža mora se u pravilu postaviti iznad kanalizacijskih cijevi. Od ovog pravila može se odstupiti samo iznimno kad nije drugačije moguće, ali uz posebno tehničko-projektno rješenje zaštite vodovodnih cijevi.

Za svaki dio javne ulične vodovodne mreže koji bi se samostalno realizirao treba izraditi projekt uskladen s posebnim propisima, a kojeg projektant (ili investitor), u vidu radne verzije ili gotovog projekta, mora dostaviti *Vodovodu d.o.o. Zadar* na pregled kojim se dobiva potvrda projekta u postupku ishođenja potrebnog akta za gradnju. Isto tako, projektant vodoopskrbnih građevina dužan je od *Vodovoda d.o.o. Zadar* zatražiti početne podatke i prethodne osnovne tehničke uvjete za projektiranje u fazi izrade idejnog projekta. U projektnoj dokumentaciji potrebno je provesti hidraulički proračun i odrediti konačne profile pojedinih cjevovoda osnovne ulične vodovodne mreže prema utvrđenoj ukupnoj potrošnji i razdobi potrošnje po pojedinim čvorovima za konačnu fazu izgradnje.

Projektant vodovodnih instalacija pojedine građevine unutar obuhvata Plana, za potrebe glavnog projekta, dužan je od *Vodovoda d.o.o. Zadar* zatražiti podatke za projektiranje.

Svaka samostalna funkcionalna cjelina mora imati vlastiti glavni vodomjer na dostupnom mjestu. Tip vodomjerila, te tip i gabarit okna za vodomjerilo određuje nadležna komunalna tvrtka.

Kod projektiranja mreže predmetne zone mora se sagledati i mreža ostalog područja, (odrediti koridori mreže i potrošnja), stoga projektiranju vodoopskrbne mreže treba prethoditi izrada konceptualnog rješenja (hidraulički proračun) navedenog područja, polazeći od studije pod nazivom "Analiza mogućnosti vodoopskrbe zapadnog područja i visoke zone Zadra u uvjetima minimalne izdašnosti lokalnih izvora" (*Vodovod d.o.o. Zadar, veljača 2012.*).

### 3.5.2. Odvodnja otpadnih voda

Za područje obuhvata ovog Plana predviđena je izvedba razdjelnog sustava odvodnje, što

znači da će se onečišćene oborinske vode, putem zasebnih instalacija, izdvojiti od ostalih otpadnih voda.

Svi kanalizacijski cjevovodi izvode se s potrebnim nagibom nivelete dna kanala i kaskadnim oknima, a maksimalni razmak revizijskih okana ne prelazi 40 m. Kanalizaciju i sve kanalske priključke te slivnike i taložnice treba izvoditi vodonepropusno.

Odvodnja otpadnih voda unutar granica obuhvata ovog Plana predviđena je kao dio jedinstvenog sustava odvodnje šireg područja, s priključenjima na postojeće kolektore u Ulici Put Bokanjca i Ulici biskupa Jurja Dobrile.

Do potpune realizacije planiranog kanalizacijskog sustava prema maksimalnim prostornim kapacitetima ove sportsko-rekreacijske zone, odvodnja fekalnih otpadnih voda može se rješavati privremenim sakupljanjem u vodonepropusnim sabirnim jamama ili primjenom suvremenih uređaja za pročišćavanje, a prema posebnom propisu i uvjetima nadležnog tijela.

Uvjeti za smještaj sabirnih jama i uređaja za pročišćavanje unutar građevnih čestica su sljedeći:

- nepropusnost za okolni teren;
- udaljenost od regulacijskog pravca minimalno 2,0 m;
- udaljenost od susjedne građevne čestice minimalno 3,0 m;
- omogućen kolni pristup radi čišćenja.

Nakon svakog zahvata rekonstrukcije, odnosno unaprjeđenja sustava odvodnje otpadnih voda kojim se omogućava prihvat dodatnih korisnika predmetne zone, isti su obvezni priključiti se na javnu kanalizacijsku mrežu. Priključenje na sustav odvodnje provoditi će se prema uvjetima nadležne komunalne tvrtke i sukladno posebnim propisima.

Koncentracija opasnih tvari koje se ispuštaju u fekalnu kanalizacijsku mrežu, odnosno koje dolaze na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ne smije prelaziti vrijednosti utvrđene posebnim propisom.

Oborinske vode rješavaju se zasebnim sustavom odvodnje na način da se čiste vode mogu direktno upuštati u tlo ili drugi recipijent, a onečišćene vode s prometnih i manipulativnih površina nužno je pročistiti tretmanom kroz odgovarajuće uređaje prije samog upuštanja u najbliži recipijent.

Dio predmetnog područja na kojem je predviđen kolni promet pokriven je kolektorima sustava oborinske odvodnje koji će se koristiti za odvodnju onečišćene vode s javnih prometnih površina.

Pročišćene otpadne i oborinske vode mogu se koristiti i za navodnjavanje zelenih površina.

### 3.5.2.1. Proračun količina otpadnih voda

S obzirom na sportsko-rekreacijsku namjenu ovog područja, za dimenzioniranje javnog kanalizacijskog sustava kao mjerodavne se uzimaju količine procijenjene za 2500 korisnika / posjetitelja sa specifičnom potrošnjom vode  $q_{sp} = 20 \text{ l/osoba/dan}$ , i uz prepostavku da u kanalizacijski sustav dotječe 80% potrošnih voda.

Za proračun otpadnih voda koriste se izrazi:

$$\begin{aligned} Q_{sr,dnevno} &= S * q_{sp} * 0,8 \\ Q_{max,dnevno} &= Q_{sr,dnevno} * K_d (\text{l/s}) \\ Q_{max,satno} &= (Q_{max,dnevno} / 24) * K_s (\text{l/s}) \end{aligned}$$

gdje su:

$S$  - broj osoba

$q_{sp}$  - specifična potrošnja vode

$Q_{sr,dnevno}$  - srednja dnevna potrošnja vode

$Q_{max,dnevno}$  - maksimalna dnevna potrošnja vode  
 $Q_{max,satno}$  - maksimalna satna potrošnja vode  
 $K_d = 1,3$  - koeficijent neravnomjernosti maksimalne dnevne potrošnje vode  
 $K_s = 1,3$  - koeficijent neravnomjernosti maksimalne satne potrošnje vode

Proračunate količine otpadnih voda su:

$$Q_{sr,dnevno} = (2500 * 20 \text{ l/dan}) / 86400 * 0,8$$

$$Q_{sr,dnevno} = 0,46 \text{ l/s}$$

$$Q_{max,dnevno} = 0,46 \text{ (l/s)} * 1,3 [1] = \mathbf{0,59 \text{ l/s}}$$

$$Q_{max,satno} = 0,59 * 1,3 = \mathbf{0,76 \text{ l/s}}$$

Za vrijeme kiše u fekalnu kanalizacijsku mrežu procijedi se i dio oborinskih otpadnih voda, tzv. "tuđe vode". Dodatak ovih tuđih voda procijenjen je na 40% srednje dnevne količine otpadnih voda.

$$Q_{tuđe} = 0,46 \text{ (l/s)} * 0,40 = \mathbf{0,18 \text{ l/s}}$$

Ukupna količina otpadnih voda koja se odvodi fekalnom kanalizacijskom mrežom na prostoru ovog Plana iznosi:

$$Q_{uk} = 0,76 \text{ (l/s)} + 0,18 \text{ (l/s)} = \mathbf{0,94 \text{ l/s}}$$

Kao minimalan profil cijevi fekalne kanalizacijske mreže predmetne zone, Planom je predviđena dimenzija  $\varnothing 250 \text{ mm}$ , dok će se detaljnim proračunom u projektnoj dokumentaciji za realizaciju ovog infrastrukturnog sustava odabrati optimalni profili cijevi.

Za sve fekalne i tehnološke otpadne vode s područja obuhvata UPU-a planirana je odvodnja zasebnom kanalizacijskom mrežom prema najbližem priklučku na fekalne kolektore izvan predmetnog područja. U naravi, potrebno je realizirati dionice fekalnih kolektora koje će povezati planiranu kanalizacijsku mrežu predmetne sportsko-rekreacijske zone s postojećim sustavom odvodnje šireg prostora naselja.

### 3.5.2.2. Proračun odvođenja onečišćenih oborinskih voda

Sve onečišćene oborinske vode područja obuhvata ovog Plana moraju se kvalitetno sakupiti kako bi se maksimalno zaštitio okoliš, za što je potrebno izgraditi zasebnu kanalizacijsku mrežu onečišćene oborinske vode sa prometnih i manipulativnih površina koja se pročišćava adekvatnim uređajima, a potom se pročišćena upušta u recipijent.

Za dio predmetnog područja na kojem je predviđen javni sustav oborinske odvodnje koji će se koristiti za odvodnju onečišćene vode s javnih prometnih površina izvodi se preliminarni hidraulički proračun.

Proračun maksimalnog dotoka onečišćenih oborinskih voda izvršen je primjenom racionalne metode po formuli  $Q = F \times i \times \Psi$  gdje je:

- $Q$  - vršni (maksimalni) protok (l/s),  
 $F$  - pripadajuća sливna površina (ha),  
 $i$  - mjerodavni intenzitet oborina (l/s/ha),  
 $\Psi$  - koeficijent otjecanja.

Hidraulički proračun za oborinsku odvodnju pripadajućih površina izrađen je na osnovi ITP krivulja koje su preuzete iz elaborata "Studija kanalizacije grada Zadra". Prema tim krivuljama definiran je mjerodavni intenzitet oborine "i".

Kod odabira intenziteta oborina korištena je ITP krivulju za 2-godišnji povratni period. Za vrijeme trajanja kiše (mjerodavne oborine) odabранo je 10 min, što iznosi  $i=300$  (l/s/ha).

Koeficijent otjecanja se može usvojiti  $\Psi=0,9$  jer se radi o asfaltiranim plohamama pokrivenom vodno nepropusnim materijalom.

Ukupna sливna površina planiranih prometnica unutar obuhvata Plana iznosi 0,87 ha.

Maksimalni dotok onečišćenih oborinskih voda na sливним površinama prometnica:

$$Q_1 = 0,25 \text{ (ha)} \times 0,90 \times 300 \text{ (l/s/ha)} = 67,50 \text{ l/s} \text{ - prema kolektorima u Ulici Put Bokanja}$$

$$Q_2 = 0,62 \text{ (ha)} \times 0,90 \times 300 \text{ (l/s/ha)} = 167,30 \text{ l/s} \text{ - prema kolektorima u Ulici Ulici biskupa Jurja Dobrile}$$

Suklano preliminarnom hidrauličkom proračunu i predviđenim PVC kanalskim cijevima koeficijenta pogonske hrapavosti za PVC cijevi;  $K_b = 0,009$  [1], za kolektore oborinske kanalizacijske mreže odabrani su profili min.  $\varnothing 350$  mm. Detaljan hidraulički proračun i dimenzioniranje cjevovoda, s pripadajućim separatorima za izdvajanje taloga ulja i masti iz oborinskih voda, izraditi će se u sklopu odgovarajuće projektne dokumentacije oborinske kanalizacijske mreže.

Da se smanji dotok onečišćenih oborinskih voda u budući javni kanalizacijski sustav sve oborinske vode s krovnih, pješačkih i zelenih površina unutar svake građevne čestice, koje nisu onečišćene, treba površinski odvesti u okolne zelene površine, odnosno ispušтati u podzemlje preko upojnih bunara i drugih odgovarajućih sistema, na način da se osigura zaštita od plavljenja okolnih građevina i površina.

### 3.5.3. Elektroopskrba

Distribucija električne energije do planiranih sadržaja zone vršiti će se elektroopskrbnom mrežom srednjenaoponskih i niskonaoponskih podzemnih vodova.

Zadovoljavanje potreba za električnom energijom budućih potrošača unutar obuhvata Plana predviđeno je preko nove 10(20)/0,4 kV trafostanice. Lokacija trafostanice i trase vodova prikazane su na kartografskom prikazu 2.C grafičkog dijela Plana. Uz posebne tehničke uvjete nadležnog javnopravnog tijela, moguće su korekcije trasa elektroenergetske mreže i odstupanje od predviđene lokacije trafostanice zbog prilagođavanja tehničkim rješenjima elektroopskrbe, uvjetima na terenu ili ugradnje planirane trafostanice u sklopu drugih građevina.

Prema definiranim urbanističkim kapacitetima ovog Plana, procjenjuje se da će ukupna snage elektroopskrbe za predmetnu zonu iznositi oko **1500 kW**, a odnosila bi se na sljedeće prostorne kapacitete budućih sportsko-rekreacijskih sadržaja unutar obuhvata Plana:

- zatvorene građevine osnovne namjene s pratećim sadržajima	$6900 \text{ m}^2 \times 100 \text{ W/m}^2 = 690\,000 \text{ W}$
- površine za uređenje sportskih terena	$40300 \text{ m}^2 \times 20 \text{ W/m}^2 = 806\,000 \text{ W}$
- parkirališne i manipulativne površine	$8200 \text{ m}^2 \times 2 \text{ W/m}^2 = 16\,400 \text{ W}$
- hortikultурno uređene površine zelenila	$13800 \text{ m}^2 \times 0,5 \text{ W/m}^2 = 6\,900 \text{ W}$

Sukladno navedenim postavkama, unutar predmetne zone potrebno je smjestiti minimalno jednu novu transformatorsku stanicu 10(20)/0,4kV instalirane snage do 2x1000kVA.

Približna pozicija planirane trafostanice označena je u grafičkom dijelu Plana, a istu je moguće graditi kao samostojeću ili ugrađenu, u svemu prema odredbama ovog Plana i uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

Priklučenje predmetne zone na postojeći elektroopskrbni sustav izvesti će se na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja "Stambena zona Skročini II", i to polaganjem novog srednjenaoporskog podzemnog kabela koji će se sistemom "ulaz-izlaz" provesti (s priključkom) kroz novoplaniranu transformatorsku stanicu tipa KTS 10(20)/0,4kV snage transformatora 2x1000 kVA.

Tip priključnog kabela KB 10(20) kV za novu trafostanicu u predmetnoj sportsko-rekreacijskoj zoni je NA2XS(F)2Y 3x(1x185 mm<sup>2</sup>) - 20 kV, a uzemljivač je uže Cu 50 mm<sup>2</sup> spojen kompresijskim H-spojnicama (2 po spoju).

Mreža niskog napona iz planirane trafostanice:

- tip mreže : kabelska;
- tipovi kabela: XP00-A 4x150, 4x95, 4x35 mm<sup>2</sup>;

U slučaju potrebe pojedinih korisnika, moguće je smjestiti i dodatne 10(20)/0,4kV transformatorske stanice i kada nisu označene u grafičkom dijelu Plana. U pravilu ih je potrebno locirati uz javne prometne površine ili interne prometnice i parkirališne površine unutar građevne čestice radi pristupa i servisiranja. Trafostanice se mogu graditi kao:

- samostojeće transformatorske stanice na zasebnim građevnim česticama minimalne površine 60 m<sup>2</sup>, udaljene od kolne ceste (ruba kolnika prometne površine) najmanje 5,0 m i najmanje 3,0 m od susjedne međe;
- samostojeći objekti na građevnoj čestici većeg građevnog kompleksa udaljeni od kolne ceste (ruba kolnika prometne površine) najmanje 5,0 m i najmanje 3,0 m od susjedne međe;
- ugrađene u sklopu građevina pojedinih korisnika.

### **3.5.3.1. Javna rasvjeta**

Unutar obuhvata Plana predviđeno je osvjetljenje cestovnih prometnica. Mjerenje javne vanjske rasvjete biti će u zasebnom ormaru pored pripadajuće trafostanice.

Za javnu rasvjetu koristiti će se kabel XP00-A 4 x 25 mm<sup>2</sup>, a kao uzemljivač uže od bakra 50 mm<sup>2</sup>. Kabeli javne rasvjete postaviti će se po svim trasama sa niskonaponskom mrežom, u skladu s kartografskim prikazom Plana. Niskonaponska mreža i javna rasvjeta se osigurava od preopterećenja i kratkog spoja osiguračima u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno rasvjetnim stupovima. Proračun osigurača izvršiti će se u glavnom projektu.

Vrsta stupova javne rasvjete, njihova visina i razmještaj u prostoru, te odabir rasvjetnih armatura, biti će definirane kroz projektну dokumentaciju. Javna rasvjeta mora biti projektirana tako da ne predstavlja izvor svjetlosnog zagađenja.

### **3.5.3.2. Uvjeti i način gradnje elektroopskrbne mreže**

Elektroenergetska mreža se projektira i izvodi sukladno posebnim propisima, prema rješenjima iz ovoga Plana i uvjetima HEP-a.

Elektroenergetski sustav predmetnog područja može se nadograditi elementima koji nisu predviđeni ovim Planom, te ga je moguće korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu, a u skladu su s uvjetima HEP-a i važećim propisima.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektroenergetskih objekata potrebno je obratiti pažnju na sljedeće uvjete:

- dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina iznosi 1,2 m;
- širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela;
- na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera Φ110, Φ160, odnosno Φ200 ovisno o tipu kabela (JR, NN, VN);
- prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50 mm<sup>2</sup>;
- usporedno sa svim kabelima srednjenaonske mreže položiti PHD cijev Φ50 za potrebe polaganja svjetlovodnog kabela.

### **3.5.4. Elektronička komunikacijska infrastruktura**

Unutar obuhvata ovog Plana omogućava se gradnja i rekonstrukcija elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži na koju će planirane građevine imati mogućnost priključenja.

Trase kabelske kanalizacije nepokretne zemaljske mreže u pravilu se izvode podzemno, i to kroz predviđene prometne odnosno infrastrukturne koridore. Ako se projektira i izvodi izvan predviđenih koridora, treba se provoditi na način da ne onemogućava gradnju na građevinskim česticama, odnosno izvođenje drugih komunalnih instalacija.

Projektiranje i izvođenje elektroničke komunikacijske mreže rješava se sukladno posebnim propisima, a prema rješenjima ovog Plana. Ista se može nadograđivati i elementima koji nisu predviđeni ovim Planom, a u skladu su sa posebnim propisima.

Uz postojeće i planirane vodove moguće je i eventualno postavljanje objekata (vanjski kabinet-ormarići) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije, ukoliko se za tim ukaže potreba.

U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (sustavi slijedećih generacija).

Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na samostojećim antenskim stupovima unutar granica obuhvata ovog Plana nije predviđena.

U svrhu kvalitetnog pokrivanja signalom predmetnog područja, Planom se omogućuje postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na antenskim prihvativa građevina koji se izvode samo uz potrebne suglasnosti nadležnih tijela, odnosno zakonom propisane uvjete.

### 3.5.5. Plinoopskrba

Prostornim planom uređenja grada Zadra nije planirana mreža distribucijskog sustava plina u blizinu obuhvata ovog Plana, stoga je preduvjet za plinoopskrbu predmetne sportsko-rekreacijske zone proširenje planirane mreže plinovoda šireg područja..

## 3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

U urbano-organizacioniskom smislu svaka nova gradbena cjelina u pravilu se formira na vlastitoj građevnoj čestici i realizira nezavisno. To prepostavlja pristup na potrebne priključke komunalne infrastrukture, odnosno osiguranje odgovarajućeg parkirališnog prostora prema uvjetima ovog Plana.

Planom se omogućuje etapna izgradnja složenih građevina ili infrastrukturnih sustava, kao i mogućnost ishođenja potrebne dokumentacije za gradnju prema fazama izvedbe dijelova građevine ili logičnih cjelina pojedinog sustava, što se definira odgovarajućom projektnom dokumentacijom.

Svaka građevna čestica mora imati osiguran kolno-pješački pristup na prometni sustav predmetnog područja minimalne širine 5,0 m. Planirani prometni sustav prikazan je u grafičkom dijelu Plana (kartografski prikaz 2.A *Prometni sustav*)

Kolno-pješačkim površinama preko kojih se osigurava priključenje građevne čestice na prometni sustav smatraju se:

- postojeće ceste;
- ceste za koje je izdana građevinska dozvola;
- prometne površine na kojima je zasnovano pravo služnosti.

Minimalna širina kolno-pješačkih površina iz prethodnog stavka iznosi 5,0 m.

Regulacijski pravac je granica razgraničenja građevne čestice i prometne površine iz prethodnog članka.

Minimalna udaljenost građevine od regulacijskog pravca, kao i od međe susjedne građevne čestice iznosi 5,0 m. Za sportsko-rekreacijske sadržaje izvedene u razini uređenog terena, te objekte infrastrukture (kanalizacijska okna, sabirne jame, uređaji za pročišćavanje, trafostanice 10(20)/0,4 kV i sl.), navedena udaljenost može biti i manja.

Na jednoj građevnoj čestici moguće je graditi više građevina koje čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, koje kumulativno moraju zadovoljavati uvjete ovog Plana.

Unutar svake građevne čestice treba biti osiguran prostor za promet u mirovanju sukladno uvjetima iz točke 5.1.1. ovih Odredbi za provođenje.

Teren oko zgrada, potporni zidovi i slično moraju se izvesti tako da se maksimalno prilagode zatečenom prostoru i ne narušavaju njegov mikro ambijent, a oborinske vode treba riješiti unutar građevne čestice.

Sve neizgrađene površine građevnih čestica unutar obuhvata Plana moguće je uređivati kao javne zelene površine u skladu s kapacitetima pojedinog prostora i odredbama posebnih propisa.

Zaštitne i ostale zelene površine na pojedinačnim građevnim česticama potrebno je hortikultурno urediti na način da se zadrži postojeće visoko raslinje gdje god je to moguće, te dodatno unaprijedi prirodni karakter postojećeg zelenila kao parkovnih površina opremljenih odgovarajućom urbanom opremom. Za ozelenjivanje površina upotrebljavati visoko i nisko raslinje uobičajeno za ovo podneblje.

### **3.6.1. Uvjeti i način gradnje**

#### **3.6.1.1. Uvjeti gradnje građevina gospodarskih djelatnosti**

Sadržaje gospodarskih (pretežito uslužno-ugostiteljskih) djelatnosti moguće je izvoditi samo kao prateće sadržaje u sklopu građevine ili kompleksa osnovne sportsko-rekreativske namjene.

#### **3.6.1.2. Uvjeti gradnje građevina društvenih djelatnosti**

Građevine sportsko-rekreativske namjene (kao objekte u funkciji društvenih i javnih djelatnosti) moguće je smjestiti unutar zone R2, i to prema sljedećim uvjetima:

- minimalna veličina građevne čestice je 600 m<sup>2</sup>;
- minimalna širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca je 14,0 m;
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,4;
- maksimalni koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 1,5.

Sportske terene treba projektirati, graditi, urediti i održavati sukladno propisanim standardima i normativima, a neizgrađeni dio građevne čestice hortikultурno urediti koristeći autohtone biljne vrste.

Za sve građevine unutar zone R2 dopušta se mogućnost izgradnje podzemnih etaža, a udaljenosti podzemne etaže od granica građevne čestice utvrđuju se kao i za nadzemne etaže.

Prijedlog dispozicije sportskih terena, prikazan u grafičkom dijelu Plana, informativnog je karaktera, te će se detaljno utvrditi projektnom dokumentacijom za pojedine zahvate u prostoru.

#### **3.6.1.3. Uvjeti gradnje stambenih građevina**

Unutar obuhvata Plana nije planiran smještaj stambenih građevina.

#### **3.6.1.4. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže**

Prostorni uvjeti i način gradnje komunalne infrastrukturne mreže vidljivi su na kartografskim prikazima Prometne, ulične i komunalne infrastrukturne mreže.

Komunalnu infrastrukturnu mrežu potrebno je, u pravilu, graditi u zonama oznake IS u načelno osiguranim pojasevima za svaku vrstu infrastrukture. Iznimno, komunalnu infrastrukturnu mrežu moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

Iz infrastrukturnog koridora se izvode odvojci, odnosno priključci građevina na pojedine komunalne instalacije koji se realiziraju u skladu s uvjetima i na način propisan od nadležnog distributera.

Prometni i drugi infrastrukturni priključci predmetne sportsko-rekreativske zone na postojeće infrastrukturne sustave koji su prikazani u grafičkom dijelu ovog Plana, a nalaze se izvan

granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini", planiraju se i izvode u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Zadra i posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela.

### **3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina**

Unutar granica obuhvata Plana nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara.

Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla nađe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.

Područje obuhvata Plana u cijelosti se nalazi izvan zaštićenog obalnog područja mora, koje je definirano odredbama posebnog propisa, stoga se u predmetnoj zoni ne primjenjuju posebni uvjeti zaštite istog.

### **3.7. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš**

Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš provesti će se dosljednim pridržavanjem odredbi ovoga Plana kako u fazi izrade detaljne projektne dokumentacije, tako i u praćenju i nadzoru njene izvedbe na terenu od strane mjerodavnih i nadležnih tijela.

Sa svim otpadnim materijalima postupati će se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, što znači da će se otpad skladištiti u za to predviđenim prostorima ili pročistiti u odgovarajućim separatorima prije konačnog zbrinjavanja.

Odvoz i zbrinjavanje svih vrsta otpada mora se rješavati putem gradskog komunalnog poduzeća ovlaštenoga za ove poslove i sukladno propisanim uvjetima iz dokumenata Grada Zadra.

Postupanje sa otpadom na mjestu njegova nastajanja predviđa se rješavati pojedinačno i prema vrsti otpada. Djelomično razvrstavanje otpada na lokaciji njegova nastanka je uvjetovano djelatnošću koja se tamo odvija.

Ovim Planom utvrđuju su smjernice i aktivnosti u cilju zaštite tla:

- mjere koje treba poduzeti usmjerene su poglavito na izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla kao i smanjenje unošenja tvari u tlo;
- dugoročno kvalitativno i kvantitativno osigurati i održavati funkcije tla;
- površine oštećene erozijom i klizanjem potrebno je što je više moguće obnoviti;
- u cilju zaštite od prirodnih razaranja potrebno je krajobrazno (parkovno) urediti negradive površine.

U cilju poboljšanja kakvoće zraka, određuju se slijedeće mjere i aktivnosti na području obuhvata ovoga Plana i to:

- koristiti niskosumporno loživo ulje u kotlovcima koje bi eventualno koristile takav emergent;
- održavati javne površine redovitim čišćenjem i pranjem ulica.

Vodovodna i kanalizacijska mreža mora biti izvedena od kvalitetnih vodonepropusnih materijala.

Otpadne vode moraju se kvalitetnom fekalnom kanalizacijskom mrežom odvesti na uređaj za pročišćavanje u sklopu javnog sustava otpadnih voda.

Otpadne vode koje se moraju pročistiti i neutralizirati su:

- vode s većih prometnih i drugih površina zagađenih uljnim tvarima i vode iz garaže - preko odgovarajućih separatora za ulje, masti i tekuća goriva;
- vode iz prostora u kojima se priprema hrana, a koje sadrže prekomjernu masnoću, ulja krutih i plivajuće ostatke hrane - preko odgovarajućih separatora masti i ulja.

Dopuštene količine štetnih i opasnih tvari i drugih zagađenja, koja se mogu unositi u javni kanalizacijski sustav moraju biti unutar granica koje su određene posebnim propisom, dok se u oborinsku kanalizacijsku mrežu ne smiju se ispušтati urbane (fekalne) otpadne vode.

Interna kanalizacija mora biti izgrađena kao razdjelna i održavana tako da se isključi mogućnost zagađivanja okoline bilo razlijevanjem otpadnih voda po površini, bilo prodiranjem zagađenih voda u podzemne slojeve, te mora biti zaštićena od djelovanja eventualnog uspora vode u javnoj kanalizacijskoj mreži.

Dionice kanalizacijske mreže koje se križaju s vodovodnom mrežom moraju se izvesti s posebnom zaštitom kako bi se onemogućio kontakt otpadnih voda s vodoopskrbnim sustavom. Jedna od mjera je da se kanalizacijska mreža nalazi ispod vodovodnih cjevovoda. Osim toga moraju biti zadovoljeni minimalni razmaci kako u odnosu na vodovodne cjevovode tako i vodove ostalih instalacija.

Kako bi se spriječilo odnošenje aerosola iz kanalizacijskog sustava na okolini teren, kanalizacijska mreža mora biti potpuno zatvorena bez ikakvih površina s otvorenim vodnim licem.

Da izgradnjom planiranih građevina kanalizacijskog sustava ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodhogospodarske interese iste trebaju biti adekvatno dimenzionirane i projektirane kao zatvorene, vodonepropusne i dovoljno čvrste da izdrže sva opterećenja koja se mogu javiti u redovnom radu kao i kod havarija.

Ozračivanje kanalizacijske mreže treba biti riješeno preko ozračivača na svim priključnim objektima čime se smanjuje sakupljanje opasnih plinova i omogućava dotok kisika potrebnog za razgradnju organskih tvari.

Negativni utjecaji za vrijeme uporabe moraju se spriječiti odgovarajućim održavanjem kanalizacijskog sustava. Preduvjet za dobro održavanje je izrada odgovarajućeg plana i odgovarajuće opremanje službi održavanja, posebno rezervnim dijelovima. Održavanje mora biti stalno, a za vrijeme rada na održavanju moraju se poduzimati potrebne mjere zaštite na radu pri čemu je neophodna odgovarajuća obuka osoblja. Kanalizacijska mreža mora se redovito ispirati, kontrolirati i popravljati.

Do realizacije prihvaćenog javnog kanalizacijskog sustava na širem okolnom pripadajućem području, odvodnja urbanih (fekalnih) otpadnih voda na području obuhvata ovog Plana može se rješavati prihvatom u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili sakupljanjem i obradom u vlastitim uređajima za pročišćavanje otpadnih voda prije upuštanja istih preko upojnog bunara u okolini teren i to za svaku građevinu, odnosno građevnu česticu pojedinačno, a prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

Nakon izgradnje javne kanalizacijske mreže, svaki korisnik vlastitog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili sabirne jame, mora izvršiti priključak na istu. Za sve korisnike koji će eventualno u javni sustav odvodnje ispušтati svoje otpadne vode čija je kvaliteta različita od standarda komunalnih otpadnih voda, propisuje se obaveza predtretmana do standarda komunalnih otpadnih voda.

Za vrijeme izgradnje i nakon izgradnje svih predviđenih prostornih sadržaja i infrastrukturnih građevina moraju se poštovati propisi o zaštiti okoliša.

Nije dopušteno neplansko i nekontrolirano nasipavanje materijala iz građevinskih iskopa. Nakon završetka radova na javnim površinama, isti se moraju u cijelosti sanirati, a okoliš dovesti u prvobitno stanje ili u stanje određeno projektom hortikulture.

Odlaganje i odvoz komunalnog otpada potreбно je sustavno kontrolirati.

Javna rasvjeta predmetne zone ne smije predstavljati izvor zagađenja svjetлом, nego treba biti izvedena tako da učinkovito obasjava ciljane površine uz maksimalnu energetsku učinkovitost.

### **3.8. Mjere posebne zaštite**

#### **3.8.1. Zaštita od požara**

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu

otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koja mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža.

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene Zakonom o zaštiti od požara i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa.

Ostale mjere zaštite od požara treba projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

### **3.8.2. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća**

Za sve sadržaje na području obuhvata Plana potrebno je osigurati zaštitu ljudi i materijalnih dobara u zeklonima. Za sklanjanje je moguće koristiti podrumske prostorije te prirodne objekte i rovovske zeklone.

Kao površine za skupljanje i evakuaciju korisnika koristiti će se neizgrađene (sportske i zelene) površine.

Vlasnici i korisnici objekata dužni su poduzeti propisane mjere zaštite i spašavanja koje mogu spriječiti nastalu prijetnju koja ugrožava sigurnost, zdravlje i živote ljudi te osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zaštite osoba i zajedničke imovine u tim objektima, a na zahtjev nadležnog tijela na tim objektima dopustiti postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje, odnosno uspostaviti odgovarajući sustav uzbunjivanja.

## **2. DOKUMENTACIJA O IZRAĐIVAČU PROSTORNOG PLANA**



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA  
I PROSTORNOGA UREĐENJA  
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20  
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

**Uprava za prostorno uređenje,  
pravne poslove i  
programe Europske unije**

Klasa: UP/I-350-02/17-07/25  
Urbroj: 531-05-17-2  
Zagreb, 11. srpnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, povodom zahtjeva tvrtke D & Z d.o.o. iz Zadra, Jerolima Vidulića 7, zastupane po direktoru Davoru Uglešiću, dipl.ing.građ., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15.), donosi

### RJEŠENJE

I. D & Z d.o.o. iz Zadra, Jerolima Vidulića 7, daje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova uređenja iz članka 2. stavka 1. točke 2. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 136/15.).

II. Pravna osoba iz točke I. izreke ovog rješenja dužna je jednom godišnje u mjesecu u kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja ukinuti će se rješenjem ako pravna osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, propisima donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja.

### Obrázloženje

D & Z d.o.o. iz Zadra, Jerolima Vidulića 7, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova uređenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priložio sve dokaze propisane odredbom članka 5. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja:

1. fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je D & Z d.o.o. iz Zadra, registriran za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te

2. dokaze da ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta urbanista:  
Josip Gršković, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 270,
  - a) rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista i
  - b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti.

Slijedom izloženog, a na temelju odredbe članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09.), riješeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, riješeno je kao u točki II. izreke ovoga rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. istog Zakona, riješeno je kao u točki III. izreke ovog rješenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17) uplaćena je na račun državnog proračuna.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisnom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

POMOĆNIK MINISTRA



Dostaviti:

1. D & Z d.o.o., 23 000 Zadar, Jerolima Vidulića 7  
n.r. Davor Uglešić, direktor
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- DOKUMENTACIJA O IZRAĐIVAČU PROSTRORNOG PLANA -

---

REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUJEKT UPISA

MBS:  
060046615

OIB:  
13899490518

TVRTKA:

- 1 D & Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje,  
građevinarstvo i vanjsku trgovinu  
1 D & Z, d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

2 Zadar (Grad Zadar)  
Ulica Jerolima Vidulića 7

PRAVNI OBЛИK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 45 - Građevinarstvo  
1 51.13 - Posred. u trg. građ. drvom i građ. materijal.  
1 51.53 - Trg. na veliko drvom, građevnim materijalom  
1 51.54 - Trgovina na veliko željeznom robom i sl.,  
instalacijskim materijalom i opremom za vodovod  
i grijanje  
1 51.64 - Trg. na veliko uredskim strojevima i opremom  
1 70 - Poslovanje nekretninama  
1 72.3 - Obrada podataka  
1 72.4 - Izrada baze podataka  
1 \* - Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj  
djelatnosti: zasnivanje i izrada nacrta  
(projektiranja) zgrada; nadzor nad gradnjom;  
izrada dokumenata prostornog uredenja i  
stručnih podloga za izdavanje lokacijskih  
dozvola  
1 \* - Inženjering, projektni menadžment i tehničke  
djelatnosti: izrada i izvedba projekata iz  
područja građevinarstva, elektrike,  
elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i  
industrije  
1 \* - Izrada investicijske dokumentacije, izrada  
tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor  
1 \* - Izrada projekata za kondicioniranje zraka,  
hladenje, projekata sanitарne kontrole i  
kontrole zagadivanja i projekata akustičnosti  
1 \* - Ostali geodetski poslovi  
1 \* - Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i  
ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u  
Republiци Hrvatskoj  
1 \* - Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu roba

D004, 2017-09-15 09:11:20

Stranica: 1 od 5

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- DOKUMENTACIJA O IZRAĐIVAČU PROSTRORNOG PLANA -



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

ZOVACKI SUD  
SODIČEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- |      |  |
|------|--|
| 1 *  | i usluga   |
| 13 * | - Zastupanje inozemnih tvrtki  |
| 13 * | - Tehničko ispitivanje i analiza   |
| 13 * | - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama   |
| 13 * | - Provedba programa izobrazbe osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama |
| 13 * | - Neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama   |
| 14 * | - Stručni poslovi prostornog uređenja  |

OSNIVACA/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 4 Zdravko Livaković, OIB: 86143713675  
Zadar, Nadbiskupa Vicka Zmajevića 12  
4 - jedini član d.o.o.

OSEBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 1 Davor Uglešić, OIB: 45818977326  
Zadar, Elizabete Kotromanić 3/3  
1 - član uprave  
1 - direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 2 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOŠI:

Osnivački akt:

- 1 Društveni ugovor o uskladjenju sa ZTD od 13.12.1995.g.
- 2 Ugovor o uskladjenju sa ZTD-om od 13. prosinca 1995. godine, izmijenjen odlukom o izmjeni navedenog Ugovora od 04. prosinca 2003. godine u članku 1. uvodne odredbe, u članku 3. promjenom sjedišta Društva, u članku 4. u pogledu visine temeljnog kapitala, u članku 6. u pogledu visine temeljnih uloga članova društva, u članku 8. u pogledu načina imenovanja uprave društva, te u članku 10. u tekstualnom dijelu koji se odnosi na stupanje na snagu društvenog ugovora.
- 3 Ugovor o uskladjenju sa ZTD-om od 04. prosinca 2003. godine, izmijenjen odlukom o izmjeni navedenog Ugovora u Izjavu od 03. veljače 2004. godine u članku 1. u pogledu člana društva/osnivača, u članku 6. u pogledu imatelja temeljnih uloga, te u članku 10. u tekstualnom dijelu koji se odnosi na oblik osnivačkog akta.
- 13 Odlukom Skupštine Društva od 31. listopada 2014. godine promijenjen je oblik Ugovora o uskladjenju sa ZTD od 03.

D004, 2017-09-15 09:11:20

Stranica: 2 od 5

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- DOKUMENTACIJA O IZRAĐIVAČU PROSTRORNOG PLANA -



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

ZOVACKI SUD  
SPEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

veljače 2004. godine i sve odredbe stavljene izvan snage.  
Novi tekst osnivačkog akta dostavljen je u Zbirku isprava  
Društva.

- 14 Odlukom Skupštine Društva od 14. srpnja 2017. godine o  
dopuni djelatnosti Društva i izmjeni odredbi osnivačkog akta  
- Izjave trgovackog društva D & Z d.o.o. od 31. listopada  
2014. godine - izmijenjena je odredba članka 4. Izjave  
dopunom djelatnosti, dok su sve ostale odredbe ostale  
neizmijenjene. Pročišćeni tekst osnivačkog akta s  
javnobilježničkim posvјedočenjem dostavljen je u Zbirku  
isprava društva.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 04. prosinca 2003.  
godine temeljni kapital povećan je s iznosa od 18.600,00 kn  
za iznos od 1.400,00 kn na iznos od 20.000,00 kn uplatom u  
novcu.

Ostale odluke:

- 5 Temeljem rješenja Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj  
21 KIR-Us-862/13 od 25. listopada 2013. godine određuje se  
privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi  
zabranom I osum. ZDRAVKU LIVAKOVIĆU, OIB 8614371675, s  
prebivalištem u Zadru, Nadbiskupa Vice Zmajevića 12, da  
otudi ili optereti:

- poslovni udjel u trgovackom društvu "D & Z" d.o.o. Zadar,  
Ulica Jerolima Vidulića 7, OIB:13899490518, nominalne  
vrijednosti 20.000,00 kuna, što čini 100% ukupnog temeljnog  
kapitala društva.

uz upis zabrane otudanja i opterećenja naznačenih poslovnih  
udjela u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja  
tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima koji  
upisnik vodi Služba upisa Financijske agencije, Regionalni  
centar Split, Podružnica Zadar, Upisničko mjesto Zadar,  
Ivana Danila 4, te Sudski registar Trgovackog suda u Zadru.

- 6 Zabranjuje se raspolažanje poslovnim udjelima u društvu D &  
Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje,  
građevinarstvo i vanjsku trgovinu, Zadar, MBS 060046615, OIB  
13899490518 na temelju rješenja Županijskog suda u Zagrebu  
poslovni broj 21 KIR-Us-862/13 od 25. listopada 2013.  
godine.

OSTALI PODACI:

- 1 RUL - I-3654

ZABILJEŽBE:

Redni broj zabilježbe: 1

D004, 2017-09-15 09:11:20

Stranica: 3 od 5

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- DOKUMENTACIJA O IZRAĐIVAČU PROSTRORNOG PLANA -



ZABILJEŽBE:

- 7 - Dana 22. listopada 2013. godine uložena je žalba društva D & Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građevinarstvo i vanjsku trgovinu iz Zadra, Ulica Jerolima Vidulića 7, MBS 060046615, OIB 13899490518, protiv Rješenja Trgovačkog suda u Zadru Posl. Broj Tt-13/2482-2 od 30. listopada 2013. godine.

Redni broj zabilježbe: 2

- 8 - Dana 22. listopada 2013. godine uložena je žalba društva D & Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građevinarstvo i vanjsku trgovinu iz Zadra, Ulica Jerolima Vidulića 7, MBS 060046615, OIB 13899490518, protiv Rješenja Trgovačkog suda u Zadru Posl. Broj Tt-13/2525-2 od 07. studenoga 2013. godine.

Redni broj zabilježbe: 3

- 9 - Dana 06. prosinca 2013. godine uložena je žalba društva D & Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građevinarstvo i vanjsku trgovinu iz Zadra, Ulica Jerolima Vidulića 7, MBS 060046615, OIB 13899490518, protiv Rješenja Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj Tt-13/2433-5 od 21. studenog 2013. godine.

Redni broj zabilježbe: 4

- 10 - Dana 13. ožujka 2014. godine zaprimljeno je kod ovog suda Rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj 74. Pž-10339/13-3 od 18. veljače 2014. godine kojim se odbija žalba trgovačkog društva D & Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građevinarstvo i vanjsku trgovinu iz Zadra, Ulica Jerolima Vidulića 7 i potvrđuje rješenje Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj Tt-13/2482-2 od 30. listopada 2013. godine.


Redni broj zabilježbe: 5

- 11 - Dana 13. ožujka 2014. godine zaprimljeno je kod ovog suda Rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj 67. Pž-10338/13-3 od 18. veljače 2014. godine kojim se odbija žalba trgovačkog društva D & Z, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građevinarstvo i vanjsku trgovinu iz Zadra, Ulica Jerolima Vidulića 7 i potvrđuje rješenje Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj Tt-13/2525-2 od 07. studenog 2013. godine.

Redni broj zabilježbe: 6

- 12 - Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj 32. Pž-255/14-3 od 18. veljače 2014. godine odbija se žalba društva D & Z, d.o.o. iz Zadra, kao neosnovana i potvrđuje rješenje Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj Tt-13/2433-5 od 21. studenog 2013. godine.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- DOKUMENTACIJA O IZRAĐIVAČU PROSTRORNOG PLANA -



Predano God. Za razdoblje Vrsta izvještaja  
eu 16.06.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/3599-6	21.04.1997	Trgovački sud u Splitu
0002 Tt-03/923-3	28.01.2004	Trgovački sud u Zadru
0003 Tt-04/78-3	25.03.2004	Trgovački sud u Zadru
0004 Tt-13/2121-2	03.10.2013	Trgovački sud u Zadru
0005 Tt-13/2482-2	30.10.2013	Trgovački sud u Zadru
0006 Tt-13/2525-2	07.11.2013	Trgovački sud u Zadru
0007 Tt-13/2482-4	28.11.2013	Trgovački sud u Zadru
0008 Tt-13/2525-4	02.12.2013	Trgovački sud u Zadru
0009 Tt-13/2433-8	12.12.2013	Trgovački sud u Zadru
0010 Tt-13/2482-5	27.03.2014	Trgovački sud u Zadru
0011 Tt-13/2525-5	28.03.2014	Trgovački sud u Zadru
0012 Tt-13/2433-9	03.04.2014	Trgovački sud u Zadru
0013 Tt-14/2777-2	20.11.2014	Trgovački sud u Zadru
0014 Tt-17/2969-2	31.08.2017	Trgovački sud u Zadru
eu /	26.06.2009	elektronički upis
eu /	31.03.2010	elektronički upis
eu /	31.03.2011	elektronički upis
eu /	27.06.2012	elektronički upis
eu /	05.06.2013	elektronički upis
eu /	24.06.2014	elektronički upis
eu /	29.06.2015	elektronički upis
eu /	24.06.2016	elektronički upis
eu /	16.06.2017	elektronički upis

U Zadru, 15. rujna 2017.



### **3. PROPISI PRIMJENJENI U IZRADI PLANA**

PROPISI PRIMJENJENI U IZRADI PLANA:

**Prostorno uređenje**

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04-ispravak)
- Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima, standardu elaborata i obveznih priloga prostornih planova (NN 90/11)
- Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN 48/14, 19/15)
- Odluka o donošenju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99, 96/12, 84/13)
- Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/08 - Odluka Ustavnog suda, 46/10-ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
- Zakon o naseljima (NN 54/88)
- Zakon o standardizaciji (NN 53/91)
- Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17)

**Zaštita okoliša, prirode i kulturnih dobara**

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18)
- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)
- Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99)
- Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitарне zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)
- Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16, 80/18)
- Odluka o određivanju zona sanitарне zaštite izvora vode za piće (Službeni glasnik Zadarske županije 3/98)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03 i, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17)

**Zaštita od požara**

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
- Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 26/03)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
- Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)

### **Zaštita zdravlja**

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)

### **Zaštita i spašavanje**

- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20)
- Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18)
- Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina (NN 122/15)
- Uputa o načinu prikazivanja i provođenja zaštite vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu na kartografskim proizvodima (NN 29/12)
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86)
- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17)

### **Komunalna infrastruktura**

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10 - Odluka Ustavnog suda, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 89/15, 108/17, 70/19, 42/20)
- Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17, 17/18, 69/18)
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
- Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
- Zakon o električkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)
- Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrežama (NN 57/14)
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone električke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 42/09, 39/11)
- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15)
- Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15)
- Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18)

## 4. STRUČNE PODLOGE

## STRUČNE PODLOGE

Za potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" pribavljena je katastarsko-geodetska podloga predmetnog područja (*izrađivač: Aces d.o.o. Zadar; srpanj 2016. godine*).

Pri izradi prostorno planskih rješenja korištena je i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju nadležna javnopravna tijela, kao što je *Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zadar* (*izrađivač: Alfa atest d.o.o.; travanj, 2018. godine*), *Procjena ugroženosti od požara za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji - usklađenje 1* (*izrađivač: Alfa atest d.o.o.; srpanj 2019. godine*), te ostala dokumentacija koja je od utjecaja na izradu prostornih planova prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

Kao stručna podloga u razmatranju potencijalnih sportsko-rekreacijskih sadržaja unutar predmetne zone korištena je *Idejna arhitektonsko urbanistička studija sportske i nogometne infrastrukture u Gradu Zadru* (*naručitelj: Grad Zadar; Izvršitelj: Studio 3LHD d.o.o.*).

## 5. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

**U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) zahtjeve / smjernice za izradu plana dostavili su:**


- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Split;  
*Klasa: 350-02/19-01/0000449; Urbroj: 374-24-1-19-2; 03.12.2019.*
- Ministarstvo državne imovine, Zagreb;  
*Klasa: 940-01/19-03/5551; Urbroj: 536-03-02-03/03-19-02; 25.11.2019.*
- Vodovod d.o.o. Zadar;  
*Broj: 6221/1/2019-MK; 14.11.2019.*
- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite;  
*Klasa: 350-02/19-01/34; Urbroj: 511-01-371-19-2; 06.11.2019.*
- Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru;  
*Klasa: 612-08/19-10/0432; Urbroj: 532-04-02-13/3-19-2; 13.11.2019.*
- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split;  
*Kl: ST/19-01/2481; Ur.broj: 15-00-06/03-19-03; 08.11.2019.*
- HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb;  
*Klasa: 350-05/19-01/365; Urbroj: 376-05-3-19-2; 29.10.2019.*
- HEP d.d. - Elektra Zadar;  
*Broj: 401400101/9333/19JI; 29.10.2019.*
- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split,  
Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije;  
*Klasa: 214-02/19-14/75; Urbroj: 511-01-371-19-2; 29.10.2019.*

**U skladu s odredbama članka 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) mišljenje na prijedlog prostornog plana dostavili su:**

- HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb;  
*Klasa: 350-05/19-01/365; Urbroj: 376-05-3-22-04; 12.05.2022.*
- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split,  
Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije;  
*Klasa: 245-02/22-14/88; Urbroj: 511-01-371-22-2; 17.05.2022.*
- \* Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Split;  
*Klasa: 350-02/19-01/0000449; Urbroj: 374-24-1-22-4; 24.06.2022.*

\* Dopus je dostavljen izvan utvrđenog roka, i u skladu s odredbama čl. 100. st. 2 Zakona o prostornom uređenju nije sastavni dio prethodno izrađenog Izvješća o javnoj raspravi. Navedeno nije utjecalo na izradu nacrt-a konačnog prijedloga prostornog plana jer javnopravno tijelo nije imalo primjedbi na prijedlog predmetnog Plana.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -



**HRVATSKE VODE**  
VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA  
21000 Split, Vukovarska 35

KLASA: 350-02/19-01/0000449  
URBROJ: 374-24-1-19-2  
Datum: 03.12.2019.g.

Telefon: 021 / 309 400  
Telefax: 021 / 309 491  
11-12-2019

Primjena:	Klasifikacijska oznaka	Odg. jed.
Uredbeni broj	Prijava	Vrhod

ZADARSKA ŽUPANIJA  
**GRAD ZADAR**  
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo✓

**PREDMET:** Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“, Grad Zadar: podaci, planske smjernice i propisani dokumenti – dostavlja se

**Veza:** Vaš zahtjev Klasa:350-01/19-01/83, Urbroj: 2198/01-5/5-19-8 od 15.10.2019. g., zaprimljen 04.11.2019.g.

Pri izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ potrebno je predvidjeti sve zakonom propisane mјere za zaštitu od štetnog djelovanja voda – poplava, korištenje voda, te za zaštitu površinskih i podzemnih voda od onečišćenja koje može izazvati planirano korištenje prostora.

Rješenja vezana za korištenje voda te za zaštitu voda od onečišćenja, odnosno rješenja vodoopskrbe te odvodnje otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih), treba uskladiti s odredbama važećeg PPU Grada Zadra na koje su Hrvatske vode prethodno dale pozitivno mišljenje. Isto tako, rješenja uskladiti i sa stručnim službama Grada te nadležnih komunalnih tvrtki Vodovod d.o.o. i Odvodnja d.o.o. iz Zadra.

Rješenje odvodnje onečišćenih oborinskih voda sa prometnih, parkirališnih i sličnih površina predviđjeti uz pročišćavanje na propisani način (putem odgovarajućih sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda) prije dispozicije.

S poštovanjem,

Direktor:  
Irina Putica, dipl.ing.građ.

Dostava:  
1. 24 – 1, ovdje  
2. Pismohrana



074655184

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo državne imovine

KLASA: 940-01/19-03/5551  
URBROJ: 536-03-02-03/03-19-02

Zagreb, 25. studeni 2019.

ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR

Primljen: 29-11-2019	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uradbeni broj	Priloga Vrijed.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR

Narodni trg 1  
23200 Zadar

PREDMET: Dostava podataka i posebnih uvjeta za izradu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“  
- daje se

Poštovani,

Slijedom Vašeg dopisa, dostavljamo Vam – planske smjernice i propisane dokumente, sukladno odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

Upravljanje imovinom Republike Hrvatske podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu i generirati gospodarski rast. Vlasništvo države osigurava kontrolu nad prirodnim bogatstvima, kulturnom i drugom baštinom, važnim trgovачkim društvima i drugim resursima u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i prihode koji se mogu koristiti za opće dobro. Vlasništvo države je važan instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva vezanih za regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za druge razvojne politike Republike Hrvatske.

U portfelju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske važan udio čini građevinsko zemljište koje predstavlja veliki potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta države.

U planiranju korištenja potencijala građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u funkciji rasta i razvoja, važnu ulogu imaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i to u provedbi svoje nadležnosti u području prostornog planiranja. Uskladivanjem svih interesa u prostoru kroz prostorno-plansku dokumentaciju, glavni cilj trebao bi biti očuvanje, korištenje i uredenje građevinskog zemljišta od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, Tel: +385 1 6346 286, OIB 95555881478

Međutim, do sada su nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske često zapostavljane u prostornim planovima, a parcijalni interesi dominirali su u donošenju prostornih planova. Posljedica toga je da su u mnogim planovima male i za investicije neadekvatne parcele građevinskog zemljišta što onemogućava veće investiranje. Ubuduće je potrebno okrupnjivati čestice u vlasništvu Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, uređeno je:

1. Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN, br.52/18) i provedbenim aktima
2. Zakonom o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN, br.80/11)
3. Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN, br.93/13, 114/13 i 41/14)
4. Zakonom o strateškim investicijskim projektima (NN, br.133/13, 152/14 i 22/16)
5. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
6. Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2019.-2025. godine

Ministarstvo državne imovine će, temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom i Zakona o prostornom uređenju te njihovih podzakonskih akata, a imajući u vidu sadržaj, mjerila kartografskih prikaza prostornih planova gdje su obvezni brojčani i grafički prostorni pokazatelji s planskim znakovljem, utvrđivati vrednovanje (bonitiranje) građevinskog zemljišta, odnosno katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske (stambene namjene – S, mještavite namjene – M1, javne i društvene namjene – D1, gospodarske namjene (proizvodne) – I1, poslovne namjene – K1, ugostiteljsko-turističke namjene – T1...), a ukoliko ima bitnih promjena u odnosu na postojeće stanje. Prilikom valorizacije posebna pozornost obratiti će se i na izmjene koeficijenata izgrađenosti (iskoristivosti), granicama i uvjetima izrade UPU-a, odnosno izmjene urbanih pravila te prenamjene zemljišta na području izrade Urbanističkog plana uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene "Skročini".

Ministarstvo državne imovine, temeljem članka 9. stavak 1 Zakona o upravljanju državnom imovinom na prijedlog prostornih planova županija i Grada Zagreba, prostornih planova područja posebnih obilježja te prostornih planova uređenja općina i gradova – daje mišljenje, odnosno suglasnost, a koji su shodno tome dužni između ostalog – dostaviti ovom Ministarstvu:

1. Kartografske prikaze u čitljivom mjerilu – novog (prijedloga) građevinskog područja u odnosu na postojeće – građevinsko područje sa dopunama tabelarnog prikaza tumačenja razlikovnih površina (smanjenje i povećanje) i namjenama.
2. Podatke u tabličnom prikazu – za ona građevinska područja na kojima se planira prenamjena tog zemljišta, smanjenje koeficijenata iskoristivosti (kis) i koeficijenata izgrađenosti (kig), i to na način:

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -

NASELJE	BROJ KATASTARSKE ČESTICE	POVRŠINA	VLASNIŠTVO	NAMJENA	KIG KIS

S poštovanjem,



Dostaviti:  
1.Naslovu  
2.Pismohrana, ovdje

**VODOVOD d.o.o.**

ZADAR, Špire Brusine 17 • Tel.centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr IBAN broj: HR5224020061100611241 • Porezni (matični) broj: 3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Broj: 6221/1/2019-MK  
Zadar, 14. studenog 2019. godine



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZADARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD ZADAR**

**Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo**

**Narodni trg 1  
23 000 ZADAR**

**Predmet: Zahtjevi za izradu UPU-a sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“  
- dostavljaju se –**

Temeljem vašeg poziva za dostavom zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ u Zadru, Klasa: 350-01/19-01/83, Ur.broj: 2198/01-5/19-8 od 15. listopada 2019. godine i uvidom u dostavljene podatke, dostavljamo vam naše uvjete i smjernice po kojima treba postupiti u izradi predmetnog plana.

**POSEBNI UVJETI ZA IZRADU PLANA:**

Predmetno, područje visinski je tako smješteno da se vodom može normalno opskrbiti iz mreže visoke zone vezane na vodospremnik "Čubrijan" s kotom dna 108 m.n.m. bez potrebe sniženja (reduciranja) tlaka.

Priklučenje mreže planskog područja na vodoopskrbni sustav moguće je s postojećeg cjevovoda DUC. DN 125 mm (početni dio cjevovoda je DN 150 mm) koji se proteže uz sjeverni-sjeverozapadni rub predmetnog planskog područja.

Jugozapadnim rubom planskog područja položen je privremeni cjevovod PE DN 90 mm koji služi za vodoopskrbu potrošača u nižim dijelovima visoke zone (45-60 m.n.m.) jugozapadno od predmetnog područja gdje je provedena redukcija previsokog tlaka putem te regulatora tlaka smještenog u oknu na cjevovodu DUC. DN 125 mm uz k.č. 538/4

Planom je potrebno predvidjeti zamjenu navedenog PE cjevovoda novim duktilnim većeg profila.

Također, novi cjevovod je potrebno produžiti do jugoistočnog ruba predmetnog planskog područja, odnosno do križanja s budućom prometnicom predviđenom PPUG Zadra, te spoja na dovodni cjevovod koji će se postaviti u trupu navedene buduće prometnice (od spoja na postojeći cjevovod DUC. DN 300 mm uz ulicu Hrvatskog Sabora do spoja na vodovodnu mrežu (po njenoj izgradnji) područja obuhvaćenog UPU-om stambene zone Skročini II).

Prema PPUG Zadra, sjeveroistočnim rubom planskog područja predviđena je izgradnja prometnice Nenada Mataka odnosno njen proširenje do spoja na Ulicu

kotarskih serdara. Jugoistočnim dijelom navedene prometnice, od križanja s ulicom Put Plovanje do ulice Otokara Keršovanija izgrađen je cjevovod DUC. DN 100 mm.

Planom je potrebno predvidjeti izgradnju novog cjevovoda u ulici Nenada Mataka, od križanja s ulicom Otoka Keršovanija (spoj na postojeći cjevovod) do spoja na ranije navedeni cjevovod DUC. DN 150 mm u Ulici kotarskih serdara.

Kako bi se mogao sagledati utjecaj na vodoopskrbni sustav, UPU mora sadržavati proračun potrošnje planskih sadržaja u vidu maksimalnog dnevног i maksimalnog satnog protoka.

Vodovodna mreža planskog područja veže se na vodoopskrbni podsustav visoke zone i činiće cijelinu u prvom redu s vodovodnom režom susjednih područja smještenih između ulica Put Bokanjca i Put Plovanje u kojem okosnicu vodoopskrbe čini glavni cjevovod smješten u koridoru ulice Hrvatskog sabora profila 300 i 250 mm s tri glavna izvoda profila 150 mm (Put Plovanje, prema ulici Kotarskih serdara i Put Bokanjca). Kod projektiranja mreže planskog područja mora se sagledati i mreža ostalog područja, a to znači da se u tom susjednom području također moraju odrediti koridori mreže i potrošnja. Stoga projektiranju vodoopskrbne mreže planskog područja treba prethoditi izrada konceptualnog rješenja (hidraulički proračun) navedenog područja polazeći od studije pod nazivom "Analiza mogućnosti vodoopskrbe zapadnog područja i visoke zone Zadra u uvjetima minimalne izdašnosti lokalnih izvora" (Voldovod d.o.o. Zadar, veljača 2012.).

Planeri su dužni od Vodovoda d.o.o. Zadar zatražiti digitalni prikaz cjevovoda u originalnim koordinatama radi unošenja u posebnu geodetsku podlogu.

#### **UOBIČAJENI UVJETI ZA IZRADU PLANA:**

Nova vodovodna mreža mora se planirati od cjevi iz nodularnog lijeva (duktilnih) za profile jednake ili veće od NO 80 mm, a za manje profile od pocinčanih čeličnih cjevi, uz napomenu da vanjsku izolaciju i jednih i drugih treba odrediti prema stupnju agresivnosti okolnog tla i utjecaju elektroenergetskih postrojenja.

U slučaju paralelnog vođenja vodovoda s drugim instalacijama planer se mora pridržavati pravila da se vodovod i elektroenergetski kabeli moraju predvidjeti na suprotnim stranama kolnika. Inače, minimalni razmaci vodovoda u horizontalnoj projekciji moraju iznositi:

- od visokonaponskog kabela najmanje 1.5 m,
- od niskonaponskog kabela najmanje 1.0 m,
- od TK voda najmanje 1.0 m.
- od kanalizacije barem 2.0 m u horizontalnoj projekciji između stijenki cjevi, odnosno ako zbog posebnih uvjeta to nije moguće postići, uz posebna tehnička rješenja zaštite vodovoda od utjecaja kanalizacije koja se mora položiti ispod vodovoda.

Vodovod se obvezatno planira iznad kanalizacije, a samo iznimno i kad nije moguće drugačije, i to uz posebno tehničko-projektno rješenje zaštite vodovoda, može se dopustiti odstupanje od tog pravila kao i smanjenje razmaka u slučaju paralelnog vođenja. Cjevovode treba planirati u nogostupu ili zelenom pojusu dalje od drveća i njihovog korjenja, a u kolniku se smije planirati samo kod prelaska s jedne na drugu stranu prometnice. Iznimno, i to samo u slučaju manje važnih (sporednih) prometnica u naselju, dozvoljava se planiranje cjevovoda u kolniku kad su uvjeti takvi da ne postoji raspoloživi prostor u nogostupu ili zelenom pojusu. U korištenju nogostupa ili zelenog

pojasa planer vodovodu treba dati prednost u odnosu na druge instalacije jer u slučaju kvara jedino kod vodovoda, ako je smješten u kolniku, nastaje iznenadni faktor oštećenja asfalta, ugoržavanja prometa i opasnosti (izdizanje kolnika, voda na kolniku s mogućnosti poledice, ulegnuća kolnika i sl.), a čest je slučaj otežanog pristupa za popravak vodovoda i izvođenje kućnih priključaka kad su u pitanju elektro ili TK kabeli koji su redovito plići tako da se u slučaju otkopavanja vodovoda događaju i oštećenja podzemnih kablova pri čemu postoji i opasnost od napona.

Vodovodna mreža u načelu ne smije prolaziti parkiralištem, a izričito je to zabranjeno ako na takvim mjestima postoji mogućnost izvođenja vodovodnih priključaka. To znači da poklopci vodomjernih okana i kape uličnih ventila na početku priključnih vodova ne smije biti na parkiralištu, tj. moraju biti na dostupnom mjestu (izvan kolnika, na pješačkoj ili zelenoj površini).

U poprečnim profilima prometnica i okoliša treba ucrtati razmještaj svih podzemnih instalacija i ostalih uplivnih sadržaja s precizno određenim dimenzijama svake instalacije (i zaštitnih cijevi TK ili energetskih kabela).

Planom treba propisati da za svaki dio javne ulične vodovodne mreže koji bi se samostalno realizirao treba izraditi projekt kojeg projektant (ili investitor), u vidu radne verzije ili gotovog projekta, mora dostaviti Vodovodu d.o.o. Zadar na pregled i potvrdu glavnog projekta prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole te da su projektanti (projektant) vodoopskrbnih građevina dužni od Vodovoda d.o.o. Zadar zatražiti prethodne vodovodne uvjete (početne podatke i osnovne tehničke uvjete za projektiranje) u fazi izrade idejnog projekta. U planu također treba navesti da je projektant (projektant vodovodnih instalacija) za potrebe izrade idejnog (glavnog) projekta pojedine građevine dužan od Vodovoda d.o.o. Zadar zatražiti početne podatke i prethodne uvjete za priključenje i projektiranje. Plan u tom smislu mora projektante uputiti na formular za projektante vodovodnih instalacija i projektante (planere) vodoopskrbnih građevina na WEB-adresi [www.vodovod-zadar.hr](http://www.vodovod-zadar.hr) → **voda** → **vodovodni priključak** → **obrasci**.

Preporučamo da nam prije poziva na Javnu raspravu dostavite nacrt konačnog prijedloga predmetnog plana na uvid.

S poštovanjem,

Odjel razvoja pripreme i planiranja:



Direktor: Tomislav Matek, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- Naslov
- Pismohrana
- Arhiva ORPP-a
- Služba razvoja i planiranja vodoopskrbe

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -**

---



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE**

**KLASA: 350-02/19-01/34  
URBROJ: 511-01-371-19-2  
ZADAR, 6. studeni 2019. god.**

**GRAD ZADAR  
gradonačelnik  
Branko Dukić  
Narodni trg 1  
23 000 Zadar**

**PREDMET: Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“,  
zahtjevi civilne zaštite,  
- dostavlja se**

**VEZA: vaš dopis KLASA: 350-01/19-01/83, URBROJ: 2198/01-5/5-19-8  
od 15. listopada 2019. godine**

U vezi vašeg Poziva za dostavljanje zahtjeva za izradu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“, upućujemo vas na propise i planske dokumente koji propisuju odnosno planiraju zahtjeve sustava civilne zaštite u području prostornog uređenja koje je potrebno uzeti u obzir radi smanjenja rizika, prijetnji i opasnosti za život i zdravlje ljudi i životinja, materijalna i kulturna dobra i okoliš u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća:

- Procjena rizika od velikih nesreća grada Zadra.
- Prostorni plan Zadarske županije ( izmjene i dopune ), sa člancima 109., 110., 111., 112., 113, 114, i 115.
- Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15 i 118/18)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 )
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora ("Narodne novine" br. 29/83, 36/85 i 42/86)
- Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 49/17)
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" br. 69/16)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ br. 69/16)
- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne novine" br. 44/14, 31/17)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -

Ministarstvo unutarnjih poslova, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite u postupku izrade i donošenja prostornih planova sudjeluje davanjem zahtjeva nositelju postupka iz područja svoje nadležnosti, te sukladno članku 12. stavka 1, alineja 21. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15 i 118/18), daje suglasnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na planirane mjere zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja i usklađenosti s procjenom rizika.

Nositelj izrade plana dostavlja prijedlog predmetnog plana ovom javnopravnom tijelu radi pribavljanja suglasnosti, odnosno mišljenja da je isti izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:

- naslovu (poštom, preporučeno)
- pismohrana, ovdje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO KULTURE  
Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Zadru  
  
Klasa: 612-08/19-10/0432  
Urbroj: 532-04-02-13/3-19-2  
Zadar, 13. studenog 2019. godine

ZADARENSKA TIPARIA  
GRAD ZADAR

primljeno:	15-11-2019
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uprugobeni broj	Prilog
	Vrij.

Grad Zadar  
Upravni odjel za prostorno  
uređenje i graditeljstvo  
Zadar, Narodni trg 1

Predmet: Izrada Urbanističkog plana uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene  
Skročini u Zadru

Veza: Vaš zahtjev Klasa: 350-01/19-01/83, Urbroj: 2198/01-5/5-19-8 od 15. listopada 2019.

Na području obuhvata plana nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara, te za njegovu izradu ovaj Odjel nema smjernica, posebnih uvjeta ni mjera zaštite koji proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; slijedom navedenog ne izdaje ni potvrdu na konačni prijedlog plana.

Pročelnik:  
Igor Miletić, prof.



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -



društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: Krinoslav Jakupčić, dipl.ing.šum. – predsjednik; Ante Sablić, dipl.ing.šum. – član; mr.sc. Igor Fazekaš – član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.371.167,00 do 00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR4623400091100100360 • Telefon: 01/4804111 • Telefax: 01/4804111 • pp 148, 10002 Zagreb • web: <http://www.hrsume.hr> • e-mail: direkcija@hrsume.hr

KI: ST/19-01/2481

Ur.broj.15-00-06/03-19-03

Split, 08. Studenoga 2019.god.



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR  
Upravni odjel za prostorno uređenje  
i graditeljstvo

Predmet: **Urbanistički plan uređenja sportsko rekreacijske namjene „Skroči“ očitovanje,**  
dostavlja se

Temeljem Vašeg dopisa od 15. listopada 2019. god. (Klasa:350-01/19-01/83; Ur.broj:2198/01-5/5-19-8) u kojem nas tražite zahtjeve za izradu Urbanističkog plana uređenja predjela „Skročini“, a temeljem dostavljene Odluke od 30. srpnja 2019 (KL: 350-01/19-01/83, ur.br:2198/01-1-19-5) i dokumentaciju kojom raspolažu Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Split, Šumarija Zadar, utvrđili smo da obuhvat Plana ne zadire u površine kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Split, Šumarija Zadar, te time nemamo ni zahtjeva prilikom izrade istog.

S poštovanjem,

Rukovoditeljice Odjela za ekologiju:

Sanja Delić, dipl.ing.šum.

Voditelj UŠP Split:

Ivan Melvan, dipl.ing.šum.

Na znanje: Šumarija Zadar

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -



HAKOM  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR

KLASA: 350-05/19-01/365  
URBROJ: 376-05-3-19-2  
Zagreb, 29. listopada 2019.

Primljeno:	U 4 - 11- 2019
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uradžbeni broj	Prilog Viljeđ

Republika Hrvatska  
Zadarska županija  
Grad Zadar  
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  
Narodni trg 1  
23000 Zadar

**Predmet: Grad zadar**  
UPU SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE „SKROČINI“  
**zahtjevi – smjernice za izradu**

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-01/19-01/83, URBROJ: 2198/01-5/5-19-8  
od 15. listopada 2019.

Poštovani,

Temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da je prema odredbi čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a elektronička komunikacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja. Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15). Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 11. ZEK-a, HAKOM utvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama iz čl. 79. i čl. 80. Zakona o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja detaljnije određuje osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture, dakle i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

U skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama u predmetnom UPU potrebno je:

- uz točan položaj i kapacitet postojeće, utvrditi i učrtati trase te način izvođenja (podzemno, nadzemno, mješovito, s jedne ili obje strane kolnika) za buduću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za postavljanje nepokretne zemaljske mreže, sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13), Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI  
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / [www.hakom.hr](http://www.hakom.hr)

obveze investitora radova ili građevine (NN br. 75/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN br. 57/14);

- odrediti mesta konekcije na postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu/mrežu kao i eventualno potrebno proširenje/rekonstrukciju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture/mreže vodeći računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže;
- uz postojeću i planiranu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture planom omogućiti postavu eventualno potrebnih građevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormarić za smještaj telekomunikacijske opreme) za uvođenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže;
- novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davaljata usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvativa na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocačnjim stupovima, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.
- Urbanistički planovi uređenja ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje. Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, projektant-planer prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. Popis u privitku. Prije prihvaćanja Konačnog prijedloga UPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje HAKOM-a.

S poštovanjem,

RAVNATELJ  
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA  
ZA MREŽNE DJELATNOSTI P. od. Tuvalorac  
Roberta Frangeša Mihanovića 9  
4 mr.sc. Miran Gosta  
ZAGREB

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno

POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH  
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tuđman HT.polozaj.EKI@ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet HT.polozaj.EKI@ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukić HT.polozaj.EKI@ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar HT.polozaj.EKI@ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01 5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sajt: <a href="https://eli-i-zlave.optinet.hr">https://eli-i-zlave.optinet.hr</a>
3	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@A1.hr

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -**

**POPIS KONCESSIONARA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH  
USLUGA UZ UPORABU RF SPEKTRA**

	<b>NAZIV KONCESSIONARA</b>	<b>ADRESA</b>	<b>KONTAKT OSOBA</b>	<b>TEL/FAX</b>	<b>E-MAIL</b>
1.	TELE2 d.o.o.	Ul. grada Vukovara 269d ZAGREB	MARIJANA GRUBEŠIĆ	tel: 01/ 6328 346 095/ 6328 346	marijana.grubescic@tele2.com
2.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 ZAGREB	IVO MILAT	tel: 01/ 4983 040 098 206 209	ivo.milat@t.ht.hr
3.	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1 ZAGREB	DAMIR DJUANIC	tel: 021/ 4691 810 091/ 469 1810	d.djanic@A1.hr

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -



ELEKTRA ZADAR  
Služba za realizaciju investicijskih  
projekata i pristup mreži  
Odjel za realizaciju investicijskih  
projekata

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8  
23 000 Zadar

TELEFON • 023 • 290-500  
TELEFAKS • 023 • 314-051  
POŠTA • 23000 Zadar • SERVIS  
IBAN • 2484008-1400016324

ZADARSKA ŽUPANIJA <b>GRAD ZADAR</b>	
Primljenio:	04-11-2019
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uruditveni broj	Priloga / Vrhod

GRAD ZADAR  
Upravni odjel za prostorno uređenje i  
graditeljstvo  
Narodni trg 1  
23000 Zadar

NAŠ BROJ I ZNAK 401400101/9333/19JI

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET UPU sportsko-rekreacijske namjene  
Skročini  
- zahtjevi  
-dostavlja se

DATUM 29.10.2019. god.

Poštovani,

Budući ste pristupili izradi urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreacijske namjene Skročini, dostavljamo Vam sljedeće zahtjeve:

- Minimalna udaljenost transformatorske stanice od susjedne parcele mora iznosi 1m, a od ceste (puta) 3m.
  - *Ovaj uvjet uvelike olakšava izradu projektne dokumentacije, te ishođenje potrebnog akta za građenje.*
- Transformatorska stanica mora imati kolni pristup s javne površine.
  - Opći uvjet
- Transformatorske stanice se mogu izvesti i u sklopu novih građevina.
  - Opći uvjet
- Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih elektroenergetskih objekata trase iz Plana se mogu korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu.
  - *Ovaj uvjet smatramo vrlo bitnim. Iskustveno gledano izostanak ovog uvjeta nam je u velikom broju slučajeva onemogućio izgradnju ili značajno produljio vrijeme potrebno za ishođenje akta za građenje. Samim time ukoliko se izostavi može se značajno produljiti*

**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643891 •  
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •  
• [www.hep.hr](http://www.hep.hr) •

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -

2

vrijeme izgradnje TS odnosno stvaranje uvjeta za elektroopskrbu budućih objekata (potrošača).

- Ukoliko se pokaže potreba za dodatnom količinom električne energije, dozvoljava se izgradnja transformatorske stanice unutar površina bilo koje namjene što se neće smatrati izmjenom ovog Plana.
- Ovaj uvjet smatramo vrlo bitnim. Iskustveno gledano izostanak ovog uvjeta nam je u velikom broju slučajeva onemogućio izgradnju ili značajno produljio vrijeme potrebno za ishođenje akta za građenje. Samim time ukoliko se izostavi može se značajno produljiti vrijeme izgradnje TS odnosno stvaranje uvjeta za elektroopskrbu budućih objekata (potrošača).

S poštovanjem

Direktor distribucijskog područja:

Tomislav Dražić dipl.ing.

HEP - Operator elektroenergetičkog sistema d.o.o. ZAGREB  
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 1  
ELEKTRA ZADAR

**ČLAN HEP GRUPE**

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •  
• OIB 46830600761 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •  
• [www.hep.hr](http://www.hep.hr) •

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -



KLASA: 214-02/19-14/75  
URBROJ: 511-01-371-19-2  
Zadar, 29. listopada 2019. godine

ZADARSKA ŽUPANIJA	
GRAD ZADAR	
Primljenio:	04-11-2019
Klasifikacijske oznake	Org. jed.
Uradženim broj:	5
Priroga:	Vrijed.

ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR  
Upravni odjel za prostorno uređenje  
i graditeljstvo  
Narodni trg 1  
23 000 Zadar

**Predmet:** Izrada Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene  
„Skročini“  
- zahtjev, dostavlja se

Veza vaš broj: KLASA: 350-01/19-01/83  
URBROJ: 2198/01-5/5-19-8  
od 15. listopada 2019. godine

U svezi dopisa, KLASA i URBROJ gornji, dostavljamo naš zahtjev da se u tekstuallni dio plana inkorporira sljedeće:

- U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala na dužini konzole.
- Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža.
- Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahteve iz područja zaštite od požara utvrđene Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine" br.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -

92/10) i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa.

- Ostale mjere zaštite od požara treba projektirati u skladu s važećim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

S poštovanjem,

VODITELJ ODJELA

Igor Gulan, dipl.ing.



**Dostaviti:**

1. Naslovu
2. Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -



KLASA: 350-05/19-01/365  
URBROJ: 376-05-3-22-04  
Zagreb, 12. svibnja 2022.

Republika Hrvatska  
Zadarska županija  
Grad Zadar  
Upravni odjel za prostorno  
uređenje i graditeljstvo  
Narodni trg 1  
23000 Zadar

**Predmet:** **Grad Zadar**  
**UPU SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"**  
**-mišljenje u tijeku javne rasprave**

Veza: Vaš dopis KLASA:350-01/19-01/83, URBROJ: 2198/01-5/5-22-15, od 6. svibnja 2022.

Poštovani,

vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 188. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), a u svezi čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i čl. 25. st. (3) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) izda mišljenje na prijedlog *UPU SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"*.

Uvidom u dostavljeni prijedlog *UPU SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"* potvrđujemo da je isti usklađen s našim zahtjevima.

S poštovanjem,

*RAVNATELJ*  
*mr.sc. Miran Gosta*  
(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

Dostaviti:  
1. Naslovu preporučeno

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -



P / 3 8 0 2 8 0 3

REPUBLIKA HRVATSKA  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT'  
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE ZADAR  
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 245-02/22-14/88  
URBROJ: 511-01-371-22-2  
Zadar, 17. svibnja 2022.

ZADARSKA ŽUPANIJA  
**GRAD ZADAR**

Primljeno	20-05-2022	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.
Urudžbeni broj	5	Prilog Vrijed.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Zadar, povodom zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Grad Zadar na prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreacijske namjene „SKROČINI“ na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), a u svezi s člankom 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), daje:

### M I Š L J E N J E

da je prijedlog Prostornog plana uređenja sportsko – rekreacijske namjene „SKROČINI“ izrađen u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehničke prakse iz područja zaštite od požara, odnosno da je u tekstuallnom dijelu plana prihvaćeno naše očitovanje na prijedlog plana.

Temeljem članka 8. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) Stranka je oslobođena plaćanja upravne pristojbe.


### VODITELJ ODJELA

Igor Gulan, dipl.ing.



1. Naslovu
2. Služba civilne zaštite Zadar  
Odjel inspekcije, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- ZAHTJEVI I MIŠLJENJA -



**HRVATSKE VODE**

VODNOGOSPODARSKI ODJEL  
ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA  
21000 Split, Vukovarska 35

Telefon: 021 / 309 400  
Telefax: 021 / 309 491

KLASA: 350-02/19-01/0000449  
URBROJ: 374-24-1-22-4  
Datum: 24.06.2022.g.

ZADARSKA ŽUPANIJA

**GRAD ZADAR**

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

**PREDMET:** Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“, Grad Zadar:  
javna rasprava, mišljenje - dostavlja se

**Veza:** Vaš zahtjev Klasa:350-01/19-01/83; Urbroj:2198/01-5/5-22-15 od 06.05.2022.g.,  
zaprimiten 13.05.2022.g.

Uvidom u prijedlog za javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ (izrađivač D & Z d.o.o. Zadar, siječanj 2022.), objavljenog na web stranici Grada, Hrvatske vode su utvrdile kako su u istom predviđena rješenja vodoopskrbe, zaštite od štetnog djelovanja voda i zaštite voda od onečišćenja kroz realizaciju sustava odvodnje i objekata za pročišćavanje, kao i odredbe za provođenje plana, usklađeni su sa planskim dokumentima upravljanja vodama.

Obzirom da se vodoopskrbni sustav područja obuhvata Plana priključuje na javni vodoopskrbni sustav Grada Zadra kojim upravlja tvrtka Vodovod d.o.o. Zadar, potrebno je ishoditi njihovo pozitivno mišljenje na prijedlog predmetnog Plana prije njegovog prihvatanja.

Isto tako, obzirom da se sustav odvodnje otpadnih voda s područja obuhvata Plana planira priključiti na javni sustav za odvodnju, pročišćavanje i dispoziciju otpadnih voda Grada Zadra kojim upravlja tvrtka Odvodnja d.o.o. Zadar, potrebno je ishoditi njihovo pozitivno mišljenje na prijedlog predmetnog Plana prije njegovog prihvatanja.

Mišljenja smo da je prijedlog za javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ sukladan sa planskim dokumentima upravljanja vodama, prema članku 39. Zakona o vodama (NN 66/19).

S poštovanjem,

Dostava:  
1. 24 – 1, ovdje  
2. Pismohrana



077620931

**ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR**

Primljeno:	28-06-2022
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
	S
Urudžbeni broj	Prilog
	Vrijed.

## 6. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR  
Upravni odjel za prostorno uređenje  
i graditeljstvo

KLASA: 350-01/19-01/83  
URBROJ: 2198/01-5/5-22-16  
Zadar, 23. lipnja 2022. godine

Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo (Nositelj izrade Plana)  
i  
D&Z d.o.o. Zadar, Jerolima Vidulića 7, Zadar (Stručni izrađivač),

sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), pripremili su:

**IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI  
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  
SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE „SKROČINI“**

Temeljem članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u dalnjem tekstu Zakon) i članka 36. Statuta Grada Zadra, („Glasnik Grada Zadra”, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra Zaključkom KLASA: 350-01/19-01/83, URBROJ: 2198/01-2-22-13, od 6. svibnja 2022. godine, utvrdio je Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini” za javnu raspravu.

Temeljem članka 96. Zakona, Nositelj izrade Plana objavio je javnu raspravu o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini” i to u: dnevnom tisku, Zadarski list od 9. svibnja 2022. godine, mrežnim stranicama Grada Zadra, mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te oglasnoj ploči Grada Zadra. Javna rasprava je održana od 11. svibnja 2022. godine do 10. lipnja 2022. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini” bio je izložen na javni uvid u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, radnim danom od 9:00 do 14:00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Zadra i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sve prethodno navedene obavijesti vezane uz objavu javne rasprave priložene su u privitku i čine sastavni dio ovog Izvješća.

Temeljem članka 97. Zakona, nositelj izrade dostavio je posebnu obavijest o javnoj raspravi kako slijedi:

- MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE,  
Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb,



**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -**

---

KLASA: 350-01/19-01/83  
URBROJ: 2198/01-5/5-22-16

- ZADARSKA ŽUPANIJA, Zavod za prostorno uređenje, Braće Vranjana 11, Zadar,
- Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, I. Smiljanića 3, Zadar,
- GRAD ZADAR, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Narodni trg 1,
- HEP - ODS d.o.o. – DP Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, Zadar,
- ODVODNJA d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2D, Zadar,
- VODOVOD d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, Zadar,
- EVN Croatia Plin d.o.o., Hrvatskog sabora 42, Zadar,
- HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
- MUP, PU Zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Put Murvice 9, Zadar,
- MUP, PU Zadarska, Služba policije, Ulica bana Josipa Jelačića 30, Zadar,
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadran, Vukovarska 35, Split,
- HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35/III, Split,
- HRVATSKE CESTE, Nikole Tesle 14 b, Zadar,
- NASADI d.o.o. Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 1, Zadar,
- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Zadar, Andrije Hebranga 11c, Zadar,
- MO Vidikovac, Jure Knežević, [REDACTED]
- MO Plovanija, Željko Skukan, [REDACTED]
- D&Z d.o.o., Jerolima Vidulića 7, Zadar.

Preslik posebne obavijesti o javnoj raspravi priložen je u privitku i čini sastavni dio ovog Izvješća.

Temeljem članka 99. Zakona, javno izlaganje održano je 24. svibnja 2022. godine, u 10:00. sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar. U skladu sa člankom 100. Zakona, tijekom javnog izlaganja prijedloga Plana na postavljena pitanja odgovarali su predstavnici Nositelja izrade Plana i Stručnog izrađivača Plana o čemu je vođen zapisnik.

Popis sudionika i zapisnik sa javnog izlaganja priložen je u privitku i čini sastavni dio ovog Izvješća.

Nositelj izrade Plana zaprimio je sljedeće podneske sudionika - javnopravnih tijela koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi:

- HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, KLASA: 350-05/19-01/365, URBROJ: 376-05-3-22-04, od 20.05.2022. godine,
- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Zadar, Odjel inspekcije, KLASA: 245-02/22-14/88, URBROJ: 511-01-371-22-2, od 20.05.2022. godine.

Za vrijeme trajanja javnog uvida putem pisarnice nije zaprimljena nijedna primjedba, kao ni izvan roka za podnošenje primjedbi.

Sastavni dio ovog Izvješća čine slijedeći prilozi:

1. Zaključak Gradonačelnika Grada Zadra,
2. Objava javne rasprave,
3. Objava u dnevnom tisku, Zadarskom listu,
4. Objava na mrežnim stranicama Grada Zadra,
5. Objava na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine,
6. Posebna obavijest o javnoj raspravi,
7. Popis sudionika i zapisnik sa javnog izlaganja,
8. Pristigla mišljenja javnopravnih tijela.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -

KLASA: 350-01/19-01/83  
URBROJ: 2198/01-5/22-16

IZVJEŠĆE PRIPREMILI:

Za Nositelja izrade  
Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje  
i graditeljstvo

*DK* Pročelnik *A.*

Darko Kasap, mag.ing.mech.univ.spec.arch.



Za stručnog izrađivača  
D&Z d.o.o.

Odgovorni voditelj  
izrade Prijedloga UPU  
sportsko-rekreativske namjene  
„Skročini“

Josip Gršković, dipl.ing.arh.



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -

Temeljem članka 95., stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21),  
**Gradonačelnik Grada Zadra, dana 6. svibnja 2022. godine, d o n o s i**

**Z A K L J U Č A K**

**1.** Utvrđuje se za javnu raspravu Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko - rekreacijske namjene "Skročini", izrađen od strane društva D&Z d.o.o, Jerolima Vidulića 7, Zadar.

**2.** Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

*KLASA:* 350-01/19-01/83  
*URBROJ:* 2198/01-2-22-13  
*Zadar,* 6. svibnja 2022.

**GRADONAČELNIK**

*Branko Dukić*





REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR  
Upravni odjel za prostorno uređenje  
i graditeljstvo

KLASA: 350-01/19-01/83  
URBROJ: 2198/01-5-22-14  
Zadar, 6. svibnja 2022.

Temeljem članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 350-01/19-01/83, URBROJ: 2198/01-2-22-13, od 6. svibnja 2022. godine Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, o b j a v l j u j e

**JAVNU RASPRAVU  
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  
SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE „SKROČINI“**

Javni uvid u Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ organizira se u vremenu od 11. svibnja do 10. lipnja 2022. godine u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 sati.

Javno izlaganje održati će se 24. svibnja 2022. godine (utorak) u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ biti će objavljen i na mrežnoj stranici Grada Zadra ([www.grad-zadar.hr](http://www.grad-zadar.hr)) te u informacijskom sustavu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 13. lipnja 2022. godine na način utvrđen odredbama čl. 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:


- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnici Grada Zadra na adresi Narodni trg 1, Zadar ili poštom na adresu Grad Zadar Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

PROČELNIK  
Darko Kasap, mag.ing.mech.univ.spec.arch.



**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -**



10 Zadarski LIST Ponedjeljak, 9. svibnja 2022.

Zadar

OD BRANIMIRA DO BRANIMIRA Od Zadra do Nina bicikliralo 400 sudionika

## Uživali na dva kotača i poželjeli više biciklističkih staza

Smatram da bi se moglo poraditi dosta na biciklističkim stazama u Zadru, jer nema vozačke kulture i odnos vozača automobila prema biciklistima je jako loš, upozorio je Branimir



Prepoznatljivi smo po tome što okupljamo obitelji s djecom jer biciklistička staza nije zahtjevna, a tamo gdje nema staza policija osigurava prolaz.

Vlatka Vučić  
MARASOVIĆ

Otkrivanje: Ime Hrvata na biciklističkoj stazi u Zadru

MARIN GOSIĆ

Marija ŠOLIĆ

**ZADAR** Dvanaest po redu biciklijada „Od Branimira do Branimira“ održana je u subotu, a nije se zavrsili ovogodišnjim Zupanijskim danima. Stvarno se ujutro na Branimirovoj obali, a do Nina je vozilo nešto manje od 400 biciklista svih uzrasta. Najmlađi sudionica

bila je djevojčica rođena 2016. godine. Nakon tradicionalne rekreativne utrke do Nina, duge 15 kilometara, sudionike su dočekao iophil obrok koji je pripremio Restoran Kraljevi sa svim finom.

Organizatori biciklijade su Zadarska županija i Grad Nina, dok su suorganizatori Grad Zadar, PU Zadarska, Zavod za javno zdravstvo, Biciklistički

klub Zadar koji predvodi biciklijadu TZ Grada Nina. Glavni sponzor je EVN Croatia plin, a nagrada je sponzorirao Calimero Sport.

### Plan za zdravlje

„Vec se 12 godina održava nova biciklijada koja je pokrenuta u sklopu programa Plana za zdravlje Zadarske županije, nakon istraživanja koje je

pokazalo da je tjelesna aktivnost jedan od pet glavnih problema u Zadarskoj županiji. U prvim godinama smo imali stotinjak biciklisti, a najviše ih je bilo pre pandemije, čak oko 1.000 sudionika, čim smo postali najmasovnija lokalna biciklijada u Hrvatskoj. Prepoznatljivo smo po tome što okupljamo obitelji s djecom jer biciklistička staza nije za-

je predvina relaksacija te izmam da bi u Zadarskoj županiji trebali napraviti biciklističku stazu od Žrnovnice do Vira, počnući je Motrić.“

### Biciklom prešao cijelu Europu

Najstariji sudionik biciklijade 83-godišnji Šime Božić kaže nam kako je bicikl počeo voziti 6 godina, te je prošao cijeli

treba popraviti, a komentar je dao i Branimir koji se posjednjih deset godina rekreativno bavi biciklizmom.

„Smatram da bi se moglo poraditi dosta na biciklističkim stazama u Zadru. Jer nema vozačke kulture i odnos vozača automobila prema biciklistima je jako loš, upozorio je Branimir.

Biciklijadu su vozili individualci, ali i obitelji. Filip se pridružio biciklijadi sa svojom ženom i dvoje male djece koja su uživala u biciklijadi iza svojih roditelja u dječjim sjedalicama.

„Dolli smo iskoristili dan malo za druženje i rekreaciju. Smatram da u Zádru treba povećati broj biciklističkih staza, pogotovo kad dođe ljeto i kad je koncentracija prometa najveća, to su trenuci kad se odrasli još mogu snati, no djeca imaju problema, zaključio je Filip.

Kao i svih dosadašnjih godina glavna nagrada bila je bicikl sponzora Calimero sporta u izvlačenju starih brojeva, a biciklu je osvojio Ivan Mišulić.

Zupan Božidar Longin izrazio je zadovoljstvo odlazivom s obzirom da su biciklijadi već dva puta morala odgoditi. Ponosan je što upravo Zadarska županija nosi razvoj zdrave županije i što je Tim za zdravlje pokrenuo ovo biciklijadu koja je s godinama postala najmasovnija u Hrvatskoj.



Počela na celiu biciklijadi

hitevna, a tamo gdje nema staza policija osigurava prolaz. Biciklijada je smjera više sudionika, Zadarska županija u suradnji s gradom Ninom i gradom Zadarom s njima sudjelovanjem u biciklijadi naplašava važnost nemaspjala u prometu i važnost dobrog ponušanja na prometnicama. Inače se biciklijada održava na početku Zupanijskih dana u travnju kada je Svjetski dan zdravstva, pa zbog lošeg vremena morali smo je odgoditi. Iako smo već izali iz Zupanijskih dana bilo je šteto ne održati biciklijadu budući da se već dvije godine nije održala, istaknula je Vlatka Vučić-Marasović, glavna županica Zadarske županije.

Na podneblju biciklijade bilo je i 72-godišnji Duško Merić koji već 40 godina vozi svakojaku biciklijadu, te kaže kako je više vremena proveo na biciklu nego u autu. U biciklizam se u inozemstvu puno više ulaze i to

lu Europe biciklom, no zbog zdravstvenih problema sve manje je u mogućnosti biciklirati i baviti se ovim predvremenim sportom.

„Biciklizam je prije bio više cijenjen sport, no sada se ulaze više u druge sportove, pa ja biciklizam smatram amaterskim sportom, zaključio je Božić. Sudionici biciklijade smatraju da je pitanje biciklističkih staza u Zadarskoj županiji



Sudionici svih uzrasta priključili se biciklijadi

Temeljem članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 85/17, 114/18, 39/19 i 88/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 350-01-19-01/83, URBRZOJ: 2198/01-22-13, od 6. svibnja 2022. godine Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, o b j a v i j e

### JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE „SKROČINI“

Javni uvid u Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreativske namjene „Skročini“ organizira se u vremenu od 11. svibnja do 10. lipnja 2022. godine u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 sati.

Javno izlaganje održati će se 24. svibnja 2022. godine (utorak) u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreativske namjene „Skročini“ biti će objavljeni i na mrežnoj stranici Grada Zadra ([www.grad-zadar.hr](http://www.grad-zadar.hr)) te Informacijskom sustavu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreativske namjene „Skročini“ mogu se davati cijelo vrijeme trajanja Javne rasprave do zaključno 13. lipnja 2022. godine na način utvrđen odredbama čl. 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja umeđeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnici Grada Zadra na adresi Narodni trg 1, Zadar ili poštom na adresu Grad Zadar Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj Javnoj raspravi.

The screenshot shows a web page with a header featuring the city coat of arms of Zadar and a banner with a sunset over the city. The header includes a weather forecast (16°C) and a search bar. Below the header, there's a navigation menu with links to 'INFO', 'Javni natječaji', 'Javna nabava', 'EU projekti', and 'Legalizacija'. A button for 'Pretražite Grad Zadar' and a search field with a placeholder 'Upišite pojam' and a 'PRETRAŽI' button are also present.

Below the header, there are two main buttons: 'Prostorno planiranje' and 'Najava: 11. sjednica Gradskog vijeća'. Underneath these buttons are four small tabs: 'Planovi na snazi', 'U izradi', 'Na javnoj raspravi' (which is highlighted in dark green), and 'Planovi u primjeni'.

The main content area features a large title: 'JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE „SKROČINI”'. Below the title, there's a thumbnail image of the document cover, which includes the city coat of arms and the title in a stylized font.

At the bottom of the page, there's a link 'Objavljeno 09. svibnja 2022. 09:05' and a 'ISPISI' button with a printer icon.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -

The screenshot shows the homepage of the website for the Urbanistic Plan for Sports and Recreation Area 'Skročini'. The header features the city logo 'Grad Zadar' and navigation links for 'Grad Zadar', 'Za građane', 'Za poduzetnike', 'eUsluge', and a search bar. A weather widget indicates 16°C. The main banner displays a crowd of people at a sports event. Below the banner, a green button reads 'PRATITE UZGOVORE SVIJEĆA 2022. OD 20.09.2022.' and 'NaJAVA: 11. sjednica Gradske vijećnice'. A menu bar includes 'Prostorno planiranje', 'Planovi na mapi', 'Uzroci', 'Na javno raspriječi', and 'Planovi u prijedlogu'. A 'Narudžba' button is visible. The central content area is titled 'JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE „SKROČINI”'. It features eight small maps labeled 1 through 8, each with a title: 1. POSLOVNI PREGOLED STANJA, 2. KOREKTIVNI PLANIRANJE NAMJENA, 3. ZAŠTITA I PROMETNO SUSTAV, 4. VOZNICOGOSPODARSKI SUSTAV, 5. UNIVERZALNI SUSTAV IZUZETAK, 6. UNIJETI KONSTANTNA SPREMINJA I ZAŠTITE PONIŠĆENJA, 7. MATERIJALNI I NEMATERIJALNI SUSTAV, and 8. PRIMJERI I UVEDEĆI GRADUNCI. Below the maps is a section for 'Vestni dokumenti' containing a PDF file titled 'Tekovinski dio UPP sportsko-rekreacijske namjene Skročini.pdf'. At the bottom, there is a footer with 'Adresar', a dropdown menu for 'Odaberite uređaj', the city coat of arms, and two circular seals. The footer also includes links for 'Impresum', 'Urednik konzervator', and 'SIS'.



Ispiši stranicu

Podijeli na Facebooku

Podijeli na Twitteru

## Informacije o javnim raspravama

09.05.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja, Grad Zadar

09.05.2022. | pdf (94kb)

Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja, Grad Zadar

10.05.2022. | poveznica

09.05.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franke Lisice – Novi kampus, Grad Zadar

09.05.2022. | pdf (95kb)

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franke Lisice – Novi kampus, Grad Zadar

10.05.2022. | poveznica

09.05.2022. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „SKROČINI”, Grad Zadar

09.05.2022. | pdf (91kb)

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „SKROČINI”, Grad Zadar

10.05.2022. | poveznica

09.05.2022. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone "VIS Konfekcija" u Varaždinu

09.05.2022. | pdf (95kb)

09.05.2022. - Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone "VIS Konfekcija" u Varaždinu

10.05.2022. | poveznica



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR  
Upravni odjel za prostorno uređenje  
i graditeljstvo

KLASA: 350-01/19-01/83  
URBROJ: 2198/01-5/22-15  
Zadar, 6. svibnja 2022.

**PREDMET:** Javna rasprava o **Prijedlogu urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“**  
- posebna pisana obavijest, dostavlja se

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 350-01/19-01/83, URBROJ: 2198/01-2-22-13, od 6. svibnja 2022. godine Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, *dostavlja posebnu obavijest o*

**JAVNOJ RASPRAVI**  
**O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA**  
**SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE „SKROČINI“**

Javni uvid u Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ organizira se u vremenu od 11. svibnja do 10. lipnja 2022. godine u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 sati.

Javno izlaganje održati će se 24. svibnja 2022. (utorak) u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ biti će objavljen i na mrežnoj stranici Grada Zadra ([www.grad-zadar.hr](http://www.grad-zadar.hr)) te u informacijskom sustavu.

Sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u dolje navedenom roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -


Nakon isteka javnog uvida konačni rok za pisana mišljenja na Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ je zaključno do 13. lipnja 2022. godine do 15:00 sati i to samo zaprimljena na protokol Grada Zadra naslovljena na: Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Narodni trg 1, Zadar.

S poštovanjem,



DOSTAVITI:

- / MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb,
- / ZADARSKA ŽUPANIJA, Zavod za prostorno uređenje, Braće Vranjana 11, Zadar,
- / Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, I. Smiljanica 3, Zadar,
- / GRAD ZADAR, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Narodni trg 1,
- / HEP - ODS d.o.o. – DP Elektra Zadar, Kralja Zvonimira 8, Zadar,
- / ODVODNJA d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora 2D, Zadar,
- / VODOVOD d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, Zadar,
- / EVN Croatia Plin d.o.o., Hrvatskog sabora 42, Zadar,
- / HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
- / MUP, PU Zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Put Murvice 9, Zadar,
- / MUP, PU Zadarska, Služba policije, Ulica bana Josipa Jelačića 30, Zadar,
- / HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split,
- / HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35/III, Split,
- / HRVATSKE CESTE, Nikole Tesle 14 b, Zadar,
- / NASADI d.o.o. Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 1, Zadar,
- / MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Zadar, Andrije Hebranga 11c, Zadar,
- / MO Vidikovac, Jure Knežević, [REDACTED]
- / MO Plovanija, Željko Skukan, [REDACTED]
- / D&Z d.o.o., Jerolima Vidulića 7, Zadar.



**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -**

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>Hrvatska pošta</b>            Croatian Post Inc. /            Republika Hrvatska         </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Office of posting Primjeri poštanski ured</td> <td style="width: 50%;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">10-05-2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Addressee of the item Primatelj posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nature of the item/Vrsta posiljke</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Registered Preporučena</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Paket Paket</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna poštiljka</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº of item Br. posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Moneyorder Uputnica</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Signature* Potpis*</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">REPUBLICA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, ZAGREB, HRVATSKA REPUBLIKA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* The advice may be signed by the addressee or if the regulations so provide,            * Ovu obavijest može potpisati            druga ovlaštena osoba ili zapovjednik.</small> </td> </tr> </table>	Office of posting Primjeri poštanski ured	Date Datum	10-05-2022		Addressee of the item Primatelj posiljke		Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb		Nature of the item/Vrsta posiljke		<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Paket Paket	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna poštiljka	Amount Iznos	Nº of item Br. posiljke		Moneyorder Uputnica		Signature* Potpis*		REPUBLICA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, ZAGREB, HRVATSKA REPUBLIKA		<small>* The advice may be signed by the addressee or if the regulations so provide,            * Ovu obavijest može potpisati            druga ovlaštena osoba ili zapovjednik.</small>		<b>ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati</b>	<b>P-21/CN 07</b>    <b>On postal service Poštanska služba</b>  <small>Stamp of the office returning the advice Otklik zarađene poštanskog ureda koji vraća obavijest</small>
Office of posting Primjeri poštanski ured	Date Datum																													
10-05-2022																														
Addressee of the item Primatelj posiljke																														
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb																														
Nature of the item/Vrsta posiljke																														
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos																													
<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	Amount Iznos																													
<input type="checkbox"/> Paket Paket	Amount Iznos																													
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna poštiljka	Amount Iznos																													
Nº of item Br. posiljke																														
Moneyorder Uputnica																														
Signature* Potpis*																														
REPUBLICA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, ZAGREB, HRVATSKA REPUBLIKA																														
<small>* The advice may be signed by the addressee or if the regulations so provide,            * Ovu obavijest može potpisati            druga ovlaštena osoba ili zapovjednik.</small>																														
		<b>Return to Vratiti</b>	<b>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke</b> GRAD ZADAR																											
		<b>Street and Nº Ulica i br.</b> Narodni trg 1	<b>Locality and country Mjesto i država</b> 23000 Zadar																											
		<b>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</b>																												
		UPU sportsko-rekreatijske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se																												
		<small>Ozn. za narudžbu: 6/2020</small>																												
																														

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>Hrvatska pošta</b>            Croatian Post Inc. /            Republika Hrvatska         </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Office of posting Primjeri poštanski ured</td> <td style="width: 50%;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">10-05-2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Addressee of the item Primatelj posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ZADARSKA ŽUFANIJA, Zavod za prostorno uređenje, Brage Vranjana 11, 23000 Zadar</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nature of the item/Vrsta posiljke</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Registered Preporučena</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Paket Paket</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna poštiljka</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº of item Br. posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Moneyorder Uputnica</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Signature* Potpis*</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">REPUBLICA HRVATSKA ZADARSKA ŽUFANIJA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* The advice may be signed by the addressee or if the regulations so provide,            * Ovu obavijest može potpisati            druga ovlaštena osoba ili zapovjednik.</small> </td> </tr> </table>	Office of posting Primjeri poštanski ured	Date Datum	10-05-2022		Addressee of the item Primatelj posiljke		ZADARSKA ŽUFANIJA, Zavod za prostorno uređenje, Brage Vranjana 11, 23000 Zadar		Nature of the item/Vrsta posiljke		<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Paket Paket	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna poštiljka	Amount Iznos	Nº of item Br. posiljke		Moneyorder Uputnica		Signature* Potpis*		REPUBLICA HRVATSKA ZADARSKA ŽUFANIJA		<small>* The advice may be signed by the addressee or if the regulations so provide,            * Ovu obavijest može potpisati            druga ovlaštena osoba ili zapovjednik.</small>		<b>ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati</b>	<b>P-21/CN 07</b>    <b>On postal service Poštanska služba</b>  <small>Stamp of the office returning the advice Otklik zarađene poštanskog ureda koji vraća obavijest</small>
Office of posting Primjeri poštanski ured	Date Datum																													
10-05-2022																														
Addressee of the item Primatelj posiljke																														
ZADARSKA ŽUFANIJA, Zavod za prostorno uređenje, Brage Vranjana 11, 23000 Zadar																														
Nature of the item/Vrsta posiljke																														
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos																													
<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	Amount Iznos																													
<input type="checkbox"/> Paket Paket	Amount Iznos																													
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna poštiljka	Amount Iznos																													
Nº of item Br. posiljke																														
Moneyorder Uputnica																														
Signature* Potpis*																														
REPUBLICA HRVATSKA ZADARSKA ŽUFANIJA																														
<small>* The advice may be signed by the addressee or if the regulations so provide,            * Ovu obavijest može potpisati            druga ovlaštena osoba ili zapovjednik.</small>																														
		<b>Return to Vratiti</b>	<b>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke</b> GRAD ZADAR																											
		<b>Street and Nº Ulica i br.</b> Narodni trg 1	<b>Locality and country Mjesto i država</b> 23000 Zadar																											
		<b>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</b>																												
		UPU sportsko-rekreatijske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se																												
		<small>Ozn. za narudžbu: 6/2020</small>																												
																														

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>Hrvatska pošta</b>            Croatian Post Inc. /            Republika Hrvatska         </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Office of posting Primjeri poštanski ured</td> <td style="width: 50%;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">10-05-2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Addressee of the item Primatelj posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, 1. Smiljanica 3, 23000 Zadar</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nature of the item/Vrsta posiljke</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Registered Preporučena</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Paket Paket</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;"><input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna poštiljka</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº of item Br. posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Moneyorder Uputnica</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Signature* Potpis*</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">REPUBLICA HRVATSKA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <small>* The advice may be signed by the addressee or if the regulations so provide,            * Ovu obavijest može potpisati            druga ovlaštena osoba ili zapovjednik.</small> </td> </tr> </table>	Office of posting Primjeri poštanski ured	Date Datum	10-05-2022		Addressee of the item Primatelj posiljke		Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, 1. Smiljanica 3, 23000 Zadar		Nature of the item/Vrsta posiljke		<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Paket Paket	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna poštiljka	Amount Iznos	Nº of item Br. posiljke		Moneyorder Uputnica		Signature* Potpis*		REPUBLICA HRVATSKA		<small>* The advice may be signed by the addressee or if the regulations so provide,            * Ovu obavijest može potpisati            druga ovlaštena osoba ili zapovjednik.</small>		<b>ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati</b>	<b>P-21/CN 07</b>    <b>On postal service Poštanska služba</b>  <small>Stamp of the office returning the advice Otklik zarađene poštanskog ureda koji vraća obavijest</small>
Office of posting Primjeri poštanski ured	Date Datum																													
10-05-2022																														
Addressee of the item Primatelj posiljke																														
Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, 1. Smiljanica 3, 23000 Zadar																														
Nature of the item/Vrsta posiljke																														
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos																													
<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	Amount Iznos																													
<input type="checkbox"/> Paket Paket	Amount Iznos																													
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrijednosna poštiljka	Amount Iznos																													
Nº of item Br. posiljke																														
Moneyorder Uputnica																														
Signature* Potpis*																														
REPUBLICA HRVATSKA																														
<small>* The advice may be signed by the addressee or if the regulations so provide,            * Ovu obavijest može potpisati            druga ovlaštena osoba ili zapovjednik.</small>																														
		<b>Return to Vratiti</b>	<b>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke</b> GRAD ZADAR																											
		<b>Street and Nº Ulica i br.</b> Narodni trg 1	<b>Locality and country Mjesto i država</b> 23000 Zadar																											
		<b>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</b>																												
		UPU sportsko-rekreatijske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se																												
		<small>Ozn. za narudžbu: 6/2020</small>																												
																														

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -**

<div style="text-align: center;">  <b>Croatian Post Inc. Republika Hrvatska</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>Office of posting</b> Prijamni poštanski ured   <b>Addressee of the item</b> Primatelj pošiljke <b>GRAD ZADAR, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Narodni trg 1, 23000 Zadar</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>Nature of the Item/Vrsta posiljke</b>  <input type="checkbox"/> Registered Preporučena  <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket  <input type="checkbox"/> Insured letter Vrednosna posiljka         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>No of item</b> Br. posiljke   <input type="checkbox"/> Moneyorder Upotnica         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>Meets on a destination/ispunjava se na odredištu</b>            The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka  <input type="checkbox"/> delivered odočuvana je         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>Signature*</b> Potpis*         </div>	<p align="center"><b>ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati</b></p> <div style="text-align: right;">P-21/CN 07</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <b>On postal service</b> Poštanska služba       </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-bottom: 5px;">AR</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> <b>Stamp of the office returning the advice</b> Otkaz žiga poštanskog ureda koji vraca obavijest       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Return to</b> Vratiti     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Name</b> Ime i prezime ili naziv tvrtke <b>GRAD ZADAR</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Street and N°</b> Ulica i br. <b>Narodni trg 1</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Locality and country</b> Mjesto i država <b>23000 Zadar</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>To be filled in by the sender</b> Ispunjavanje pošiljateljem     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>KLASA:</b> 350-01/19-01/83 <b>URBROJ:</b> 2198/01-5/22-15     </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">UPU sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" -- posebna pisana obavijest dostavlja se</div>
<div style="text-align: right;">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </div>	
<div style="text-align: right;">P-21/CN 07</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <b>On postal service</b> Poštanska služba       </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-bottom: 5px;">AR</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> <b>Stamp of the office returning the advice</b> Otkaz žiga poštanskog ureda koji vraca obavijest       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Return to</b> Vratiti     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Name</b> Ime i prezime ili naziv tvrtke <b>GRAD ZADAR</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Street and N°</b> Ulica i br. <b>Narodni trg 1</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Locality and country</b> Mjesto i država <b>23000 Zadar</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>To be filled in by the sender</b> Ispunjavanje pošiljateljem     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>KLASA:</b> 350-01/19-01/83 <b>URBROJ:</b> 2198/01-5/22-15     </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">UPU sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" -- posebna pisana obavijest dostavlja se</div>	
<div style="text-align: right;">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </div>	
<div style="text-align: right;">P-21/CN 07</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <b>On postal service</b> Poštanska služba       </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-bottom: 5px;">AR</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> <b>Stamp of the office returning the advice</b> Otkaz žiga poštanskog ureda koji vraca obavijest       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Return to</b> Vratiti     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Name</b> Ime i prezime ili naziv tvrtke <b>GRAD ZADAR</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Street and N°</b> Ulica i br. <b>Narodni trg 1</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Locality and country</b> Mjesto i država <b>23000 Zadar</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>To be filled in by the sender</b> Ispunjavanje pošiljateljem     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>KLASA:</b> 350-01/19-01/83 <b>URBROJ:</b> 2198/01-5/22-15     </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">UPU sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" -- posebna pisana obavijest dostavlja se</div>	
<div style="text-align: right;">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </div>	

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -**

<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> <p><b>Hrvatska pošta</b></p> <p>Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Office of posting</b> Prijamni poštanski ured</p> <p><b>Date</b> Datum</p> <p style="text-align: right;">10/05/2022</p> <p><b>Addressee of the item</b> Primatelj pošiljke</p> <p>Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, 23000 Zadar</p> <p><b>Nature of the item/Vrsta pošiljke</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Registered Preporučena</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket</td> <td style="text-align: right;">1000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Insured letter Vrlo vrijedna pošiljka</td> <td style="text-align: right;">1000</td> </tr> </table> <p><b>Nº of item</b> Br. pošiljke</p> <p><input type="checkbox"/> Moneyorder Uputnica</p> <p><b>Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu</b></p> <p>The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka delivered uručena je</p> <p style="text-align: right;">paid isplaćena je</p> <p style="text-align: right;">Date Datum</p> <p style="text-align: right;">10/05/2022</p> <p><b>Signature*</b> Potpis*</p> </div>	<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	1000	<input type="checkbox"/> Insured letter Vrlo vrijedna pošiljka	1000	<p align="center"><b>ADVICE of receipt/of delivery/of payment</b> <b>POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati</b></p> <p align="right">P-21/CN 07</p> <p align="right">On postal service Poštanska služba</p> <p align="center"><b>AR</b></p> <p align="right">Stamp of the office returning the advice Otkaz poštanskog ureda koji vraca obavijest</p> <p align="right"></p> <p align="center"><b>Return to</b> Vratiti</p> <p>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke</p> <p align="right">GRAD ZADAR</p> <p>Street and Nº Ulica i br.</p> <p align="right">Narodni trg 1</p> <p>Locality and country Mjesto i država</p> <p align="right">23000 Zadar;</p> <p>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</p> <p align="center">UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" – posebna pisana obavijest, dostavlja se</p>	<p align="right">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </p>
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos							
<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	1000							
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrlo vrijedna pošiljka	1000							
<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> <p><b>Hrvatska pošta</b></p> <p>Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Office of posting</b> Prijamni poštanski ured</p> <p><b>Date</b> Datum</p> <p style="text-align: right;">10/05/2022</p> <p><b>Addressee of the item</b> Primatelj pošiljke</p> <p>EVN Croatia plin d.o.o., Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar</p> <p><b>Nature of the item/Vrsta pošiljke</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Registered Preporučena</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket</td> <td style="text-align: right;">1000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Insured letter Vrlo vrijedna pošiljka</td> <td style="text-align: right;">1000</td> </tr> </table> <p><b>Nº of item</b> Br. pošiljke</p> <p><input type="checkbox"/> Moneyorder Uputnica</p> <p><b>Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu</b></p> <p>The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka delivered uručena je</p> <p style="text-align: right;">paid isplaćena je</p> <p style="text-align: right;">Date Datum</p> <p style="text-align: right;">10/05/2022</p> <p><b>Signature*</b> Potpis*</p> <p align="center">EVN Creative Plin d.o.o. Poštanska Zadari 25 000 Zadar</p> <p align="center"></p> </div>	<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	1000	<input type="checkbox"/> Insured letter Vrlo vrijedna pošiljka	1000	<p align="center"><b>ADVICE of receipt/of delivery/of payment</b> <b>POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati</b></p> <p align="right">P-21/CN 07</p> <p align="right">On postal service Poštanska služba</p> <p align="center"><b>AR</b></p> <p align="right">Stamp of the office returning the advice Otkaz poštanskog ureda koji vraca obavijest</p> <p align="right"></p> <p align="center"><b>Return to</b> Vratiti</p> <p>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke</p> <p align="right">GRAD ZADAR</p> <p>Street and Nº Ulica i br.</p> <p align="right">Narodni trg 1</p> <p>Locality and country Mjesto i država</p> <p align="right">23000 Zadar;</p> <p>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</p> <p align="center">UPU sporstvo-rekreativske namjene "Skročini" – posebna pisana obavijest, dostavlja se</p>	<p align="right">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </p>
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos							
<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	1000							
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrlo vrijedna pošiljka	1000							
<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 10px;"> <p><b>Hrvatska pošta</b></p> <p>Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Office of posting</b> Prijamni poštanski ured</p> <p><b>Date</b> Datum</p> <p style="text-align: right;">10/05/2022</p> <p><b>Addressee of the item</b> Primatelj pošiljke</p> <p>HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb</p> <p><b>Nature of the item/Vrsta pošiljke</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Registered Preporučena</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket</td> <td style="text-align: right;">1000</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Insured letter Vrlo vrijedna pošiljka</td> <td style="text-align: right;">1000</td> </tr> </table> <p><b>Nº of item</b> Br. pošiljke</p> <p><input type="checkbox"/> Moneyorder Uputnica</p> <p><b>Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu</b></p> <p>The item mentioned above has been duly Gore navedena pošiljka delivered uručena je</p> <p style="text-align: right;">paid isplaćena je</p> <p style="text-align: right;">Date Datum</p> <p style="text-align: right;">10/05/2022</p> <p><b>Signature*</b> Potpis*</p> <p align="center">HAKOM, ZAGREB</p> <p align="center"></p> </div>	<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	1000	<input type="checkbox"/> Insured letter Vrlo vrijedna pošiljka	1000	<p align="center"><b>ADVICE of receipt/of delivery/of payment</b> <b>POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati</b></p> <p align="right">P-21/CN 07</p> <p align="right">On postal service Poštanska služba</p> <p align="center"><b>AR</b></p> <p align="right">Stamp of the office returning the advice Otkaz poštanskog ureda koji vraca obavijest</p> <p align="right"></p> <p align="center"><b>Return to</b> Vratiti</p> <p>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke</p> <p align="right">GRAD ZADAR</p> <p>Street and Nº Ulica i br.</p> <p align="right">Narodni trg 1</p> <p>Locality and country Mjesto i država</p> <p align="right">23000 Zadar;</p> <p>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</p> <p align="center">UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" – posebna pisana obavijest, dostavlja se</p>	<p align="right">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </p>
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos							
<input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket	1000							
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrlo vrijedna pošiljka	1000							

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -**

 <p>Croatian Post Inc. Republika Hrvatska</p>	<p align="center"><b>ADVICE of receipt/delivery/payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/ispłati</b></p>	<b>P-21/CN 07</b> On postal service Poštanska služba																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Office of posting Prijamni poštanski ured</td> <td style="width: 50%;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">10-05-2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Addressee of the item Primatelj posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUP, PU Zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Pič Murvice 9, 23000 Zadar</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nature of the item/Vrsta posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Registered Preporučena  <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket  <input type="checkbox"/> Insured letter Uvjetovana pošiljka         </td> <td style="text-align: center;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Moneyorder Uplumica         </td> <td style="text-align: center;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> The item mentioned above has been duly Gore navedena posiljka delivered učinjena je         </td> <td style="text-align: center;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> paid plaćena je         </td> <td style="text-align: center;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Signature*            Potpis*         </td> <td style="text-align: center;">11-05-2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>OPUNOMOĆENIK</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Name / prezime ili naziv tvrtke</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">GRAD ZADAR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Street and N° Ulica i br.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Narodni trg 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Locality and country Mjesto i država</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">23000 Zadar</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </td> </tr> </table>		Office of posting Prijamni poštanski ured	Date Datum	10-05-2022		Addressee of the item Primatelj posiljke		MUP, PU Zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Pič Murvice 9, 23000 Zadar		Nature of the item/Vrsta posiljke		<input type="checkbox"/> Registered Preporučena <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket <input type="checkbox"/> Insured letter Uvjetovana pošiljka		Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Moneyorder Uplumica		Amount Iznos	Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu		<input type="checkbox"/> The item mentioned above has been duly Gore navedena posiljka delivered učinjena je		Date Datum	<input type="checkbox"/> paid plaćena je		Date Datum	Signature* Potpis*		11-05-2022	<b>OPUNOMOĆENIK</b>					Name / prezime ili naziv tvrtke			GRAD ZADAR			Street and N° Ulica i br.			Narodni trg 1			Locality and country Mjesto i država			23000 Zadar			KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15			UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se			Ozn. za narudžbu: 6/2020 	<b>AR</b> 
Office of posting Prijamni poštanski ured	Date Datum																																																										
10-05-2022																																																											
Addressee of the item Primatelj posiljke																																																											
MUP, PU Zadarska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova, Pič Murvice 9, 23000 Zadar																																																											
Nature of the item/Vrsta posiljke																																																											
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket <input type="checkbox"/> Insured letter Uvjetovana pošiljka		Amount Iznos																																																									
<input type="checkbox"/> Moneyorder Uplumica		Amount Iznos																																																									
Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu																																																											
<input type="checkbox"/> The item mentioned above has been duly Gore navedena posiljka delivered učinjena je		Date Datum																																																									
<input type="checkbox"/> paid plaćena je		Date Datum																																																									
Signature* Potpis*		11-05-2022																																																									
<b>OPUNOMOĆENIK</b>																																																											
		Name / prezime ili naziv tvrtke																																																									
		GRAD ZADAR																																																									
		Street and N° Ulica i br.																																																									
		Narodni trg 1																																																									
		Locality and country Mjesto i država																																																									
		23000 Zadar																																																									
		KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15																																																									
		UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se																																																									
		Ozn. za narudžbu: 6/2020 																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Office of posting Prijamni poštanski ured</td> <td style="width: 50%;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">10-05-2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Addressee of the item Primatelj posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUP, PU Zadarska, Služba policije, Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23000 Zadar</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nature of the item/Vrsta posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Registered Preporučena  <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket  <input type="checkbox"/> Insured letter Uvjetovana posiljka         </td> <td style="text-align: center;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Moneyorder Uplumica         </td> <td style="text-align: center;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> The item mentioned above has been duly Gore navedena posiljka delivered učinjena je         </td> <td style="text-align: center;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> paid plaćena je         </td> <td style="text-align: center;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Signature*            Potpis*         </td> <td style="text-align: center;">11-05-2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>OPUNOMOĆENIK</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Name / prezime ili naziv tvrtke</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">GRAD ZADAR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Street and N° Ulica i br.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Narodni trg 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Locality and country Mjesto i država</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">23000 Zadar</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">UPU sportsko-rekreativska namjena "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </td> </tr> </table>		Office of posting Prijamni poštanski ured	Date Datum	10-05-2022		Addressee of the item Primatelj posiljke		MUP, PU Zadarska, Služba policije, Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23000 Zadar		Nature of the item/Vrsta posiljke		<input type="checkbox"/> Registered Preporučena <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket <input type="checkbox"/> Insured letter Uvjetovana posiljka		Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Moneyorder Uplumica		Amount Iznos	Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu		<input type="checkbox"/> The item mentioned above has been duly Gore navedena posiljka delivered učinjena je		Date Datum	<input type="checkbox"/> paid plaćena je		Date Datum	Signature* Potpis*		11-05-2022	<b>OPUNOMOĆENIK</b>					Name / prezime ili naziv tvrtke			GRAD ZADAR			Street and N° Ulica i br.			Narodni trg 1			Locality and country Mjesto i država			23000 Zadar			KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15			UPU sportsko-rekreativska namjena "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se			Ozn. za narudžbu: 6/2020 	<b>AR</b> 
Office of posting Prijamni poštanski ured	Date Datum																																																										
10-05-2022																																																											
Addressee of the item Primatelj posiljke																																																											
MUP, PU Zadarska, Služba policije, Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23000 Zadar																																																											
Nature of the item/Vrsta posiljke																																																											
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket <input type="checkbox"/> Insured letter Uvjetovana posiljka		Amount Iznos																																																									
<input type="checkbox"/> Moneyorder Uplumica		Amount Iznos																																																									
Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu																																																											
<input type="checkbox"/> The item mentioned above has been duly Gore navedena posiljka delivered učinjena je		Date Datum																																																									
<input type="checkbox"/> paid plaćena je		Date Datum																																																									
Signature* Potpis*		11-05-2022																																																									
<b>OPUNOMOĆENIK</b>																																																											
		Name / prezime ili naziv tvrtke																																																									
		GRAD ZADAR																																																									
		Street and N° Ulica i br.																																																									
		Narodni trg 1																																																									
		Locality and country Mjesto i država																																																									
		23000 Zadar																																																									
		KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15																																																									
		UPU sportsko-rekreativska namjena "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se																																																									
		Ozn. za narudžbu: 6/2020 																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Office of posting Prijamni poštanski ured</td> <td style="width: 50%;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">10-05-2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Addressee of the item Primatelj posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nature of the item/Vrsta posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Registered Preporučena  <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket  <input type="checkbox"/> Insured letter Uvjetovana posiljka         </td> <td style="text-align: center;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> Moneyorder Uplumica         </td> <td style="text-align: center;">Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> The item mentioned above has been duly Gore navedena posiljka delivered učinjena je         </td> <td style="text-align: center;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> paid plaćena je         </td> <td style="text-align: center;">Date Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Signature*            Potpis*         </td> <td style="text-align: center;">13-05-2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>OPUNOMOĆENIK</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Name / prezime ili naziv tvrtke</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">GRAD ZADAR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Street and N° Ulica i br.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Narodni trg 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Locality and country Mjesto i država</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">23000 Zadar</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, ostavlja se</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </td> </tr> </table>		Office of posting Prijamni poštanski ured	Date Datum	10-05-2022		Addressee of the item Primatelj posiljke		Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split		Nature of the item/Vrsta posiljke		<input type="checkbox"/> Registered Preporučena <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket <input type="checkbox"/> Insured letter Uvjetovana posiljka		Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Moneyorder Uplumica		Amount Iznos	Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu		<input type="checkbox"/> The item mentioned above has been duly Gore navedena posiljka delivered učinjena je		Date Datum	<input type="checkbox"/> paid plaćena je		Date Datum	Signature* Potpis*		13-05-2022	<b>OPUNOMOĆENIK</b>					Name / prezime ili naziv tvrtke			GRAD ZADAR			Street and N° Ulica i br.			Narodni trg 1			Locality and country Mjesto i država			23000 Zadar			KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15			UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, ostavlja se			Ozn. za narudžbu: 6/2020 	<b>AR</b> 
Office of posting Prijamni poštanski ured	Date Datum																																																										
10-05-2022																																																											
Addressee of the item Primatelj posiljke																																																											
Hrvatske vode, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 Split																																																											
Nature of the item/Vrsta posiljke																																																											
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena <input type="checkbox"/> Postal parcel Paket <input type="checkbox"/> Insured letter Uvjetovana posiljka		Amount Iznos																																																									
<input type="checkbox"/> Moneyorder Uplumica		Amount Iznos																																																									
Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu																																																											
<input type="checkbox"/> The item mentioned above has been duly Gore navedena posiljka delivered učinjena je		Date Datum																																																									
<input type="checkbox"/> paid plaćena je		Date Datum																																																									
Signature* Potpis*		13-05-2022																																																									
<b>OPUNOMOĆENIK</b>																																																											
		Name / prezime ili naziv tvrtke																																																									
		GRAD ZADAR																																																									
		Street and N° Ulica i br.																																																									
		Narodni trg 1																																																									
		Locality and country Mjesto i država																																																									
		23000 Zadar																																																									
		KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15																																																									
		UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, ostavlja se																																																									
		Ozn. za narudžbu: 6/2020 																																																									

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -**

<div style="background-color: #ffcc00; padding: 10px;"> <p><b>Hrvatska pošta</b></p> <p>Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska</p> <p>Office of posting Prijemu poštanski ured Date 13-05-2022</p> <p>Addressee of the item Primatelj poštice</p> <p>Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21000 Split</p> <p>Nature of the item/Vrsta posiljke</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Registered Preporučena</td> <td>Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Postal parcel Paket</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Insured letter Vrednjena poštika</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº of item Br. posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Moneyorder Liputnica</td> <td>Amount Iznos</td> </tr> </table> <p>Meets on a destination/Ispunjavanje se na odredištu</p> <p>The item mentioned above has been duly delivered unutrašnja je</p> <p>Date Datum 13-05-2022</p> <p>Signature* Potpis* <i>[Signature]</i></p> <p align="right"><b>OPUNOMOCENIK</b> 13-05-2022</p> <p>* The advice may be signed by the addressee or, if the name of destination so provide, by another authorized person. Ova obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisuje druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određujući poštarsku službu.</p> </div>	<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Postal parcel Paket		<input type="checkbox"/> Insured letter Vrednjena poštika		Nº of item Br. posiljke		<input type="checkbox"/> Moneyorder Liputnica		Amount Iznos	<p align="right"><b>P-21/CN 07</b></p> <p>On postal service Poštanska služba</p> <p>Stamp of the office returning the advice Otkaz žiga poštanskog ureda koji vraca obavijest</p> <p align="center"><b>AR</b> 21102</p> <p>Return to Vratiti</p> <p>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke GRAD ZADAR</p> <p>Street and Nº Ulica i br. Narodni trg 1</p> <p>Locality and country Mjesto i država 23000 Zadar</p> <p>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</p> <p align="center">UPU sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" -- posebna pisana obavijest, dostavlja se</p> <p>Ozn. za narudžbu: 6/2020 </p>
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos											
<input type="checkbox"/> Postal parcel Paket												
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrednjena poštika												
Nº of item Br. posiljke												
<input type="checkbox"/> Moneyorder Liputnica		Amount Iznos										
<div style="background-color: #ffcc00; padding: 10px;"> <p><b>Hrvatska pošta</b></p> <p>Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska</p> <p>Office of posting Prijemu poštanski ured Date 13-05-2022</p> <p>Addressee of the item Primatelj posiljke</p> <p>Hrvatske ceste, Nikole Tesle 14b, 23000 Zadar</p> <p>Nature of the item/Vrsta posiljke</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Registered Preporučena</td> <td>Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Postal parcel Paket</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Insured letter Vrednjena poštika</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº of item Br. posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Moneyorder Liputnica</td> <td>Amount Iznos</td> </tr> </table> <p>Meets on a destination/Ispunjavanje se na odredištu</p> <p>The item mentioned above has been duly delivered unutrašnja je</p> <p>Date Datum 13-05-2022</p> <p>Signature* Potpis* <i>[Signature]</i></p> <p align="right"><b>AR</b> RG 12 223 629 2 HR</p> <p>* The advice may be signed by the addressee or, if the name of destination so provide, by another authorized person. Ova obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisuje druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određujući poštarsku službu.</p> </div>	<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Postal parcel Paket		<input type="checkbox"/> Insured letter Vrednjena poštika		Nº of item Br. posiljke		<input type="checkbox"/> Moneyorder Liputnica		Amount Iznos	<p align="right"><b>P-21/CN 07</b></p> <p>On postal service Poštanska služba</p> <p>Stamp of the office returning the advice Otkaz žiga poštanskog ureda koji vraca obavijest</p> <p align="center"><b>AR</b> 21102</p> <p>Return to Vratiti</p> <p>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke GRAD ZADAR</p> <p>Street and Nº Ulica i br. Narodni trg 1</p> <p>Locality and country Mjesto i država 23000 Zadar</p> <p>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</p> <p align="center">UPU sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" -- posebna pisana obavijest, dostavlja se</p> <p>Ozn. za narudžbu: 6/2020 </p>
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos											
<input type="checkbox"/> Postal parcel Paket												
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrednjena poštika												
Nº of item Br. posiljke												
<input type="checkbox"/> Moneyorder Liputnica		Amount Iznos										
<div style="background-color: #ffcc00; padding: 10px;"> <p><b>Hrvatska pošta</b></p> <p>Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska</p> <p>Office of posting Prijemu poštanski ured Date 13-05-2022</p> <p>Addressee of the item Primatelj poštice</p> <p>NASADI d.o.o. Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 1, 23000 Zadar</p> <p>Nature of the item/Vrsta posiljke</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Registered Preporučena</td> <td>Amount Iznos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Postal parcel Paket</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Insured letter Vrednjena poštika</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº of item Br. posiljke</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Moneyorder Liputnica</td> <td>Amount Iznos</td> </tr> </table> <p>Meets on a destination/Ispunjavanje se na odredištu</p> <p>The item mentioned above has been duly delivered unutrašnja je</p> <p>Date Datum 13-05-2022</p> <p>Signature* Potpis* <i>[Signature]</i></p> <p align="right"><b>AR</b> RG 12 223 628 9 HR</p> <p>* The advice may be signed by the addressee or, if the name of destination so provide, by another authorized person. Ova obavijest može potpisati primatelj ili, ako to propisuje druga ovlaštena osoba ili zaposlenik određujući poštarsku službu.</p> </div>	<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos	<input type="checkbox"/> Postal parcel Paket		<input type="checkbox"/> Insured letter Vrednjena poštika		Nº of item Br. posiljke		<input type="checkbox"/> Moneyorder Liputnica		Amount Iznos	<p align="right"><b>P-21/CN 07</b></p> <p>On postal service Poštanska služba</p> <p>Stamp of the office returning the advice Otkaz žiga poštanskog ureda koji vraca obavijest</p> <p align="center"><b>AR</b> 21102</p> <p>Return to Vratiti</p> <p>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke GRAD ZADAR</p> <p>Street and Nº Ulica i br. Narodni trg 1</p> <p>Locality and country Mjesto i država 23000 Zadar</p> <p>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</p> <p align="center">UPU sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" -- posebna pisana obavijest, dostavlja se</p> <p>Ozn. za narudžbu: 6/2020 </p>
<input type="checkbox"/> Registered Preporučena	Amount Iznos											
<input type="checkbox"/> Postal parcel Paket												
<input type="checkbox"/> Insured letter Vrednjena poštika												
Nº of item Br. posiljke												
<input type="checkbox"/> Moneyorder Liputnica		Amount Iznos										

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -**

 <p><b>Hrvatska pošta</b></p> <p>Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska</p> <p>Office of posting Prijavačni poštanski ured</p> <p>Date Datum 10-05-2021</p> <p>Addressee of the item Primatelj poštike</p> <p>MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Zadar, Andrija Hebranga 11c, 23000 Zadar</p> <p>Nature of the item/Vrsta posiljke</p> <p><input type="checkbox"/> Registered Preporučena <input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket <input checked="" type="checkbox"/> Insured letter Vrednosna poštika</p> <p>Amount Iznos</p> <p><input type="checkbox"/> Moneyorder Uputnica</p> <p>Amount Iznos</p> <p>Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu</p> <p>The item mentioned above has been duly Gore navedena poštika delivered uručena je</p> <p>Date Datum 10-05-2021</p> <p><input type="checkbox"/> paid Plaćena je</p> <p>Signature* Potpis*</p> <p align="center"><b>AR</b> RG 12 223 626 1 HR</p> <p>* The advice may be signed by the address of destination so provided by another authority čiji adresat može potpisati primatelj ili drugi druga čestitena očita ili zapozlenik određujući poštarsku uredu</p>	<p align="center"><b>ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/isplati</b></p> <p align="right">P-21/CN 07</p> <p align="right">On postal service Poštanska služba</p> <p align="center"><b>AR</b></p> <p align="right">Stamp of the office returning the advice Otkaz žiga poštanskog ureda koji vraca obavijest</p> <p align="center">Return to Vratiti</p> <p>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke</p> <p>GRAD ZADAR</p> <p>Street and Nº Ulica i br.</p> <p>Narodni trg 1</p> <p>Locality and country Mjesto i država</p> <p>23000 Zadar</p> <p>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</p> <p align="center">UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se</p> <p align="right">(V/C / VM)</p>	<p align="right">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </p> <p align="right">P-21/CN 07</p> <p align="right">On postal service Poštanska služba</p> <p align="center"><b>AR</b></p> <p align="right">Stamp of the office returning the advice Otkaz žiga poštanskog ureda koji vraca obavijest</p> <p align="center">Return to Vratiti</p> <p>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke</p> <p>GRAD ZADAR</p> <p>Street and Nº Ulica i br.</p> <p>Narodni trg 1</p> <p>Locality and country Mjesto i država</p> <p>23000 Zadar</p> <p>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</p> <p align="center">UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se</p> <p align="right">(V/C / VM)</p>
 <p><b>Hrvatska pošta</b></p> <p>Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska</p> <p>Office of posting Prijavačni poštanski ured</p> <p>Date Datum 10-05-2021</p> <p>Addressee of the item Primatelj poštike</p> <p>MO Vidikovac,</p> <p>Nature of the item/Vrsta posiljke</p> <p><input type="checkbox"/> Registered Preporučena <input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket <input checked="" type="checkbox"/> Insured letter Vrednosna poštika</p> <p>Amount Iznos</p> <p><input type="checkbox"/> Moneyorder Uputnica</p> <p>Amount Iznos</p> <p>Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu</p> <p>The item mentioned above has been duly Gore navedena poštika delivered uručena je</p> <p>Date Datum 10-05-2021</p> <p><input type="checkbox"/> paid Plaćena je</p> <p>Signature* Potpis*</p> <p align="center"><b>AR</b> RG 12 223 625 8 HR</p> <p>* The advice may be signed by the address of destination so provided by another authority čiji adresat može potpisati primatelj ili drugi druga čestitena očita ili zapozlenik određujući poštarsku uredu</p>	<p align="right">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </p> <p align="right">P-21/CN 07</p> <p align="right">On postal service Poštanska služba</p> <p align="center"><b>AR</b></p> <p align="right">Stamp of the office returning the advice Otkaz žiga poštanskog ureda koji vraca obavijest</p> <p align="center">Return to Vratiti</p> <p>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke</p> <p>GRAD ZADAR</p> <p>Street and Nº Ulica i br.</p> <p>Narodni trg 1</p> <p>Locality and country Mjesto i država</p> <p>23000 Zadar</p> <p>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</p> <p align="center">UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se</p> <p align="right">(V/C / VM)</p>	<p align="right">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </p> <p align="right">P-21/CN 07</p> <p align="right">On postal service Poštanska služba</p> <p align="center"><b>AR</b></p> <p align="right">Stamp of the office returning the advice Otkaz žiga poštanskog ureda koji vraca obavijest</p> <p align="center">Return to Vratiti</p> <p>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke</p> <p>GRAD ZADAR</p> <p>Street and Nº Ulica i br.</p> <p>Narodni trg 1</p> <p>Locality and country Mjesto i država</p> <p>23000 Zadar</p> <p>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</p> <p align="center">UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se</p> <p align="right">(V/C / VM)</p>
 <p><b>Hrvatska pošta</b></p> <p>Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska</p> <p>Office of posting Prijavačni poštanski ured</p> <p>Date Datum 10-05-2021</p> <p>Addressee of the item Primatelj poštike</p> <p>MO Plovanija,</p> <p>Nature of the item/Vrsta posiljke</p> <p><input type="checkbox"/> Registered Preporučena <input type="checkbox"/> Postal parcel Poštanski paket <input checked="" type="checkbox"/> Insured letter Vrednosna poštika</p> <p>Amount Iznos</p> <p><input type="checkbox"/> Moneyorder Uputnica</p> <p>Amount Iznos</p> <p>Meets on a destination/Ispunjava se na odredištu</p> <p>The item mentioned above has been duly Gore navedena poštika delivered uručena je</p> <p>Date Datum 10-05-2021</p> <p><input type="checkbox"/> paid Plaćena je</p> <p>Signature* Potpis*</p> <p align="center"><b>AR</b> RG 12 223 596 9 HR</p> <p>* The advice may be signed by the address of destination so provided by another authority čiji adresat može potpisati primatelj ili drugi druga čestitena očita ili zapozlenik određujući poštarsku uredu</p>	<p align="right">Ozn. za narudžbu: 6/2020 </p> <p align="right">P-21/CN 07</p> <p align="right">On postal service Poštanska služba</p> <p align="center"><b>AR</b></p> <p align="right">Stamp of the office returning the advice Otkaz žiga poštanskog ureda koji vraca obavijest</p> <p align="center">Return to Vratiti</p> <p>Name Ime i prezime ili naziv tvrtke</p> <p>GRAD ZADAR</p> <p>Street and Nº Ulica i br.</p> <p>Narodni trg 1</p> <p>Locality and country Mjesto i država</p> <p>23000 Zadar</p> <p>KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15</p> <p align="center">UPU sportsko-rekreativske namjene "Skročini" — posebna pisana obavijest, dostavlja se</p> <p align="right">(V/C / VM)</p>	

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROĆINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -

<b>Hrvatska pošta</b> Croatian Post Inc. / Republika Hrvatska		<b>ADVICE of receipt/of delivery/of payment POVRATNICA — Obavijest o prijmu/uručenju/ispłati</b>		P-21/CN 07
Office of posting Prijavačni poštanski ured	Date Datum	10.05.2022	On postal service Postanska služba	
Addressee of the item Primatelj pošiljke D&Z d.o.o., Jerolima Vidulića 7, 23000 Zadar			Stamp of the office returning the advice Oznak žiga poštanskog ureda koji vraća obavijest	
Nature of the item/Vrsta posiljke <input checked="" type="checkbox"/> Registered Preporučeno <input type="checkbox"/> Postal parcel Poštar <input type="checkbox"/> Paket <input type="checkbox"/> Insured letter Uvjetovana pošiljka	Amount IZHOS	Return to Vratiti		
Nº of item Br. posiljke		Name Ime i prezime ili naziv tvrtke	GRAD ZADAR	
		Street and Nº Ulica i br.	Narodni trg 1	
		Locality and country Mjesto i država	23000 Zadar	
To be filled in by the sender Ispunjavanje pošiljačem	KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-5/5-22-15			
Meets on a destination/ispunjava se na odredištu The item mentioned above has been duly Gore navedena posiljka delivered umješena je <input type="checkbox"/> paid isplaćena je Date Datum 20				
Signature* Potpis*				
<small>* The advice may be signed by the addressee or by another person on behalf of the addressee. * Ovu obavijest može potpisati primatelj ili neki drugi član obitelji ili zaposlenik poslodajca.</small>				
 • AR RG 12 223 620 0 HR (VC / VM)				

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU sportsko-rekreativske namjene „Skročini“  
24. svibnja 2022. u 10:00 sati – Velika vijećnica.

Red. br.	Ime i prezime	Tvrđka	Telefon	e-mail adresa	Potpis
1.	VESNA MARKOVIC	GROD ZADAR	023 220 860	[REDACTED]	[REDACTED] Svetlana Marković
2.	ŠIME LJUBIČIĆ	D&Z d.o.o.			
3.	MA VANDA	HANZA ZADAR			
4.	MALJANA BORIĆ	ADM			
5.	IVETKO ČUDIĆ	GROD ZADAR			
6.	DUSKA MURATIĆ	OSIZ HR			
7.	MIRKO ŠTEPHANIĆ				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR  
Upravni odjel za prostorno uređenje  
i graditeljstvo

## ZAPISNIK

s javnog izlaganja o **Prijedlogu urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“** održanog dana 24. svibnja 2022. godine (utorak), u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, I. kat, s početkom u 10:00 sati.

Javno izlaganje provode:

1. D&Z d.o.o. - Izrađivač plana  
Predstavnik: Šime Ljubičić, dipl.ing.arch.
2. Grad Zadar – nositelj izrade plana  
Predstavnici: Zamjenik pročelnika I Matko Segarić, dipl.ing.građ., voditeljica odsjeka za prostorno uređenje Vesna Marasović, dipl.ing.građ. i stručni suradnik za prostorno uređenje Vjeran Čuraković, ing.građ.

Zamjenik pročelnika Matko Segarić održao je uvodnu riječ te pozvao izrađivača plana da obrazloži prijedlog plana. Nakon kratkog izlaganja Šime Ljubičić, dipl.ing.arch. pozvao je prisutne da postave pitanja u vezi predmetnih izmjena i dopuna.

Marjana Botić postavila je pitanje da li je na prikazanom rješenju, unutar atletske staze osiguran prostor za bacačke sportove, budući bacači više nisu na Višnjiku. Navela je da je Akcija mladih dala amandman za dvoranu 200.000,00 kn te ju je zanimalo kako ide procedura za njenu realizaciju.

Šime Ljubičić pojasnio je da prikazano rješenje nije obavezno već se samo napravila analiza mogućih sadržaja, te da su u tom rješenju unutar atletske staze smjestili standardno nogometno igralište kao sportski sadržaj koji prostorno zauzima najviše mjesta. Infrastrukturu su smjestili obodno da se prostor može slobodno koristiti za potrebe sporta ovisno o potrebama.

Matko Segarić objasnio je da je prvi korak prema realizaciji zone usvajanje UPU-a na temelju kojeg se može ići prema državi za rješavanje vlasništva. Da je plan fleksibilan, jedino što je obvezujuće je obodna prometnica te da je prikazano rješenje jedan od mogućih scenarija na temelju kojeg su se izračunali maksimalni kapaciteti zone.

Javno izlaganje je dovršeno u 10:20 sati.

PROČELNIK

Darko Kasap, mag.ing.mech.univ.spec.arch.



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -



KLASA: 350-05/19-01/365  
URBROJ: 376-05-3-22-04  
Zagreb, 12. svibnja 2022.

Republika Hrvatska  
Zadarska županija  
Grad Zadar  
Upravni odjel za prostorno  
uređenje i graditeljstvo  
Narodni trg 1  
23000 Zadar

**Predmet:** **Grad Zadar**  
**UPU SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"**  
**-mišljenje u tijeku javne rasprave**

Veza: Vaš dopis KLASA:350-01/19-01/83, URBROJ: 2198/01-5/5-22-15, od 6. svibnja 2022.

Poštovani,

vašim dopisom od ove Agencije zatražili ste da vam na osnovu čl. 188. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13), a u svezi čl. 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i čl. 25. st. (3) Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) izda mišljenje na prijedlog *UPU SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"*.

Uvidom u dostavljeni prijedlog *UPU SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"* potvrđujemo da je isti usklađen s našim zahtjevima.

S poštovanjem,

*RAVNATELJ*  
*mr.sc. Miran Gosta*  
(elektronički potpisala ovlaštena osoba)

Dostaviti:  
1. Naslovu preporučeno

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI -

MIRAN GOSTA	HR-39795581455	
Elektronički potpisano: 16.05.2022T15:41:34 (UTC.2022-05-16T13:41:34Z)		
Provjera: <a href="https://epotpis.rdd.hr/provjera">https://epotpis.rdd.hr/provjera</a>		
Broj zapisa: 635accb4-3fa9-4e66-bd2c-34de9e14832a		
Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Ako je dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, HAKOM potvrđuje njegovu vjerodostojnost.		



P / 3 8 0 2 8 0 3

REPUBLIKA HRVATSKA  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT'  
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE ZADAR  
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 245-02/22-14/88  
URBROJ: 511-01-371-22-2  
Zadar, 17. svibnja 2022.

**ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR**

Primljeno 20 -05- 2022	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
	5
Urudžbeni broj	Prilog Vrijed.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba civilne zaštite Zadar, povodom zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Grad Zadar na prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreacijske namjene „SKROČINI“ na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), a u svezi s člankom 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), daje:

**M I Š L J E N J E**

da je prijedlog Prostornog plana uređenja sportsko – rekreacijske namjene „SKROČINI“ izrađen u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehničke prakse iz područja zaštite od požara, odnosno da je u tekstuallnom dijelu plana prihvaćeno naše očitovanje na prijedlog plana.

Temeljem članka 8. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) Stranka je oslobođena plaćanja upravne pristojbe.

**VODITELJ ODJELA**

Igor Gulan, dipl.ing.



1. Naslovu
2. Služba civilne zaštite Zadar  
Odjel inspekcije, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

## **7. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA**

**URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA -**

---

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR  
Gradonačelnik  
KLASA: 350-01/19-01/83  
URBROJ: 2198/01-2-19-4  
Zadar, 23.srpnja 2019.**

**- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -**

**PREDMET:**

*Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“*

**NADLEŽNOST  
ZA DONOŠENJE:**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

**PRAVNI TEMELJ:**

*-Zakon o prostornom uređenju, članak 86., st.1.  
(„Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)  
-Statut Grada Zadra - članak 27.  
(„Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14  
i 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 - pročišćeni tekst)*

**PREDLAGATELJ:**

**Gradonačelnik**

**IZVJESTITELJ:**

**Pročelnik Darko Kasap, dipl.ing.**

**MATERIJAL IZRADIO:**

**UO za prostorno uređenje i graditeljstvo**

**O b r a z l o ž e n j e**

*Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, dana 23.05.2019. godine, zaprimio je pismo namjere od ŠPORTSKOG CENTRA VIŠNJK d.o.o. u kojem traže pokretanje postupka izrade Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ (u daljnjem tekstu: Plan).*

*Područje obuhvata predmetnog Plana predstavlja neuređeni dio građevinskog područja, sportsko-rekreacijske namjene, za koje je temeljem Prostornog plana uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 4/08, 10/08, 16/11, 2/16 i 13/16 dopuna) određena obveza izrade plana užeg područja - Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“.*

*Razlozi izrade i donošenja Plana su utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje građevina i površina prvenstveno sportsko-rekreacijske namjene i pratećih namjena, utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa čime bi se stvorili preduvjeti za izgradnju sportske cijeline od važnosti za Grad Zadar.*

*Sve troškove vezane za izradu Plana financirat će podnositelj zahtjeva za izradu Plana, ŠPORTSKI CENTAR VIŠNJK d.o.o. Zadar.*

*Sukladno članku 86., stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) izrada prostornog plana započinje na temelju odluke o izradi prostornog plana.*

*Slijedom navedenoga dostavlja se Gradskom vijeću Prijedlog Odluke - na razmatranje i odlučivanje.*

**GRADONAČELNIK  
Branko Dukić, v.r.**

Na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst). **Gradsko vijeće Grada Zadra na \_\_\_\_ . sjetnici, održanoj dana\_\_\_\_ 2019. godine, donosi**

**O D L U K U**  
o izradi  
**Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“**

**I. OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom pristupa se izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ (u daljnjem tekstu : Plan).

Nositelj izrade Plana je Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.

**II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA**

**Članak 2.**

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana utvrđena je člankom 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04 i 9/11) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima.

**III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA**

**Članak 3.**

Plan predstavlja neuređeni dio građevinskog područja, sportsko-rekreacijske namjene, za koje je temeljem Prostornog plana uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 4/08, 10/08, 16/11, 2/16 i 13/16 dopuna) određena obveza izrade plana užeg područja - Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“.

Razlozi izrade i donošenja Plana su utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje građevina i površina prvenstveno sportsko-rekreacijske namjene i pratećih namjena, utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa čime bi se stvorili preduvjeti za izgradnju sportske cjeline od važnosti za Grad Zadar.

**IV. OBUVAT PLANA**

**Članak 4.**

Područje obuhvata Plana iznosi cca 7,8 ha.

Područje obuhvata Plana prikazano je na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke i neće se objaviti u „Glasniku Grada Zadra“.

## V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

### Članak 5.

Prostor obuhvaćen ovim Planom predstavlja neuređeni dio građevinskog područja.

Na području obuhvata Plana zemljište je namijenjeno izgradnji građevina i uređenju površina koje imaju sportsko-rekreacijsku ili kompatibilnu namjenu, uz koje se mogu realizirati komunalne, prometne i infrastrukturne građevine.

## VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

### Članak 6.

Člankom 345. Prostornog plana uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 4/08, 10/08, 16/11, 2/16 i 13/16 dopuna) utvrđena je potreba za izradom Plana. Izradom Plana analitički će se obraditi prostorni i sadržajni parametri obuhvata Plana te će se odrediti način njegova razvoja sukladno prostornom planu šireg područja.

## VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVА, STUDIЈA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOŠNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRДUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

### Članak 7.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Zadra te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Zadar kao i druge odgovarajuće geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04 i 9/11).

Koristit će se sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

## VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

### Članak 8.

Stručna rješenja potrebna za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana u skladu sa pribavljenim stručnim podlogama (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, a pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

**IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA**

**Članak 9.**

Utvrđuje se popis javnopravnih tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:

- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
- ZADARSKA ŽUPANIJA, Zavod za prostorno uređenje, Braće Vranjanina 11, Zadar,
- Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, I. Smiljanića 3,
- HEP dd-Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8,
- Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora bb,
- Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17,
- GRAD ZADAR, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Narodni trg 1,
- HAKOM- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb, -na znanje
- EVN Croatia plin d.o.o., Garićgradska 18, Zagreb,
- MUP PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Andrije Hebranga bb, Zadar,
- MUP PU Zadarska, Odjel prometa Zadar, Andrije Hebranga bb, Zadar.
- Hrvatske vode VGO Split, Vukovarska 35, Split,
- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35. Split.
- NASADI d.o.o. Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 1,
- Hrvatske ceste, Zadar, Nikole Tesle 14b
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar, Andrije Hebranga 11/c.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

**X. ROK ZA IZRADU PLANA**

**Članak 10.**

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana - 15 dana od dostave poziva za dostavu zahtjeva,
- izrada Prijedloga Plana - 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,
- javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog Plana - 30 dana,
- izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,
- izrada nacrta konačnog prijedloga Plana - 30 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi,
- utvrđivanje konačnog prijedloga Plana - 15 dana od izrade nacrta konačnog prijedloga.

**XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA**

**Članak 11.**

Sve troškove vezane za izradu Plana financirat će podnositelj zahtjeva za izradu Plana, ŠPORTSKI CENTAR VIŠNJKI d.o.o. Zadar.

XII. ODLUKE O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA PLANA

Članak 12.

Tijekom izrade Plana nije moguće izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru odnosno građenje u obuhvatu Plana.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.


KLASA:350-01/19-01/83  
URBROJ: 2198/01-1-19-  
**Zadar, \_\_\_\_\_ 2019.**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**

**PREDSJEDNIK**

**Zvonimir Vrančić, dr.med.**

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA -





URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA -

ŠPORTSKI CENTAR VIŠNJKI d.o.o.  
za upravljanje športskim objektima  
Splitska 3  
23 000 ZADAR  
tel: 023/494-860 fax: 023/302-402  
MB: 01759418 OIB: 79086303924  
žiroracun: HR3624020061100527333  
e-mail: info@visnjik.hr



Zadar, 23. svibnja 2019.  
Oznaka: GZ-43/19

ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR

Primljeno:	23.05.2019.
Klasifikacijska oznaka,	Org. jed.
350-01 19-01 83	5
Urudžbeni broj	Prilog Vrijed.
343-19-1	

GRAD ZADAR  
UO za prostorno uređenje i  
graditeljstvo  
n/p pročelnika Darka Kasapa  
Narodni trg 1

PREDMET : Pokretanje postupka izrade Urbanističkog plana uredenja sportsko  
rekreacijske namjene „Skročini“ – UPU br. 39



Poštovani,

ZD00528760

U Prostornom planu Grada Zadra u članku 345. određeni su obuhvati provedbenih dokumenata prostornog uređenja i označeni odgovarajućim rednim brojem na kartografskom prikazu 6 - provedbeni dokumenti prostornog uređenja. Obuhvat UPU-a sportsko rekreacijske namjene „Skročini“ označen je pod brojem 18.

Budući se, uređenjem otvorenih terena u sklopu Športskog centra Višnjk ponuda sportsko-rekreacijskih sadržaja prilagodila suvremenim potrebama korisnika, sportaša i građana smatramo da bi se izradom UPU-a sportsko rekreacijske namjene „Skročini“ upotpunila ponuda sportsko-rekreacijskih aktivnosti svih kategorija građana, te stvorila sportska cjelina od koje bi Grad imao športsku, kulturnu i ekonomsku korist.

Temeljem svega navedenog molimo da donešete odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske namjene „Skročini“.

Troškove izrade plana snosit će podnositelj zahtjeva u cijelosti.

S poštovanjem,



Športski centar Višnjk d.o.o., Splitska 3, 23000 Zadar, Hrvatska Poduzeće je registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru pod brojem 110002031. Temeljni kapital Društva iznosi 39.038.300,00 kn.

Žiro-račun Erste&Steiermarkische Bank d.d. IBAN: HR3624020061100527333  
Član uprave/direktor Denis Karlović

Na temelju članka 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst), **Gradsko vijeće Grada Zadra na 20. sjednici, održanoj dana 30. srpnja 2019. godine, donosi**

## O D L U K U o izradi

### Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

Ovom Odlukom pristupa se izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ (u daljem tekstu : Plan).

Nositelj izrade Plana je Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.

#### II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

##### Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana utvrđena je člankom 86. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04 i 9/11) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima.

#### III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

##### Članak 3.

Plan predstavlja neuređeni dio građevinskog područja, sportsko-rekreacijske namjene, za koje je temeljem Prostornog plana uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 4/08, 10/08, 16/11, 2/16 i 13/16 dopuna) određena obveza izrade plana užeg područja - Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“.

Razlozi izrade i donošenja Plana su utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje građevina i površina prvenstveno sportsko-rekreacijske namjene i pratećih namjena, utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa čime bi se stvorili preduvjeti za izgradnju sportske cjeline od važnosti za Grad Zadar.

#### IV. OBUHVAT PLANA

##### Članak 4.

Područje obuhvata Plana iznosi cca 7,8 ha.

Područje obuhvata Plana prikazano je na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke i neće se objaviti u „Glasniku Grada Zadra“.

## V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

### Članak 5.

Prostor obuhvaćen ovim Planom predstavlja neuređeni dio građevinskog područja. Na području obuhvata Plana zemljište je namijenjeno izgradnji građevina i uređenju površina koje imaju sportsko-rekreacijsku ili kompatibilnu namjenu, uz koje se mogu realizirati komunalne, prometne i infrastrukturne građevine.

## VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

### Članak 6.

Člankom 345. Prostornog plana uređenja Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 4/04, 3/08, 4/08, 10/08, 16/11, 2/16 i 13/16 dopuna) utvrđena je potreba za izradom Plana. Izradom Plana analitički će se obraditi prostorni i sadržajni parametri obuhvata Plana te će se odrediti način njegova razvoja sukladno prostornom planu šireg područja.

## VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

### Članak 7.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Zadra te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Zadar kao i druge odgovarajuće geodetske podloge prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04 i 9/11). Koristit će se sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

## VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

### Članak 8.

Stručna rješenja potrebna za izradu Plana izrađuju stručni izrađivač Plana u skladu sa pribavljenim stručnim podlogama (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, a pribavit će se u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

## IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

### Članak 9.

Utvrđuje se popis javnopravnih tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana:

- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10
- ZADARSKA ŽUPANIJA, Zavod za prostorno uređenje, Braće Vranjanina 11, Zadar,
- Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, I. Smiljanića 3,
- HEP dd-Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8,
- Odvodnja d.o.o. Zadar, Hrvatskog sabora bb,
- Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17,
- GRAD ZADAR, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Narodni trg 1,
- HAKOM- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb,  
- na znanje
- EVN Croatia plin d.o.o., Garićgradska 18, Zagreb,

- MUP PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Andrije Hebranga bb, Zadar,
- MUP PU Zadarska, Odjel prometa Zadar, Andrije Hebranga bb, Zadar.
- Hrvatske vode VGO Split, Vukovarska 35, Split,
- Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35. Split.
- NASADI d.o.o. Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 1,
- Hrvatske ceste, Zadar, Nikole Tesle 14b
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar, Andrije Hebranga 11/c.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

#### X. ROK ZA IZRADU PLANA

##### Članak 10.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

- dostava zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana - 15 dana od dostave poziva za dostavu zahtjeva,
- izrada Prijedloga Plana - 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,
- javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog Plana - 30 dana,
- izrada Izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,
- izrada nacrt-a konačnog prijedloga Plana - 30 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi,
- utvrđivanje konačnog prijedloga Plana - 15 dana od izrade nacrt-a konačnog prijedloga.

#### XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

##### Članak 11.

Sve troškove vezane za izradu Plana financirat će podnositelj zahtjeva za izradu Plana, ŠPORTSKI CENTAR VIŠNJKI d.o.o. Zadar.

#### XII. ODLUKE O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA PLANA

##### Članak 12.

Tijekom izrade Plana nije moguće izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru odnosno građenje u obuhvatu Plana.

#### XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

##### Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Zadra“.

KLASA:350-01/19-01/83  
URBROJ: 2198/01-1-19-5  
Zadar, 30. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Zvonimir Vrančić, dr.med.v.r.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA -

Temeljem članka 95., stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21),  
**Gradonačelnik Grada Zadra, dana 6. svibnja 2022. godine, d o n o s i**

**Z A K L J U Č A K**

**1.** Utvrđuje se za javnu raspravu Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko - rekreacijske namjene "Skročini", izrađen od strane društva D&Z d.o.o, Jerolima Vidulića 7, Zadar.

**2.** Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

*KLASA:* 350-01/19-01/83  
*URBROJ:* 2198/01-2-22-13  
*Zadar,* 6. svibnja 2022.

**GRADONAČELNIK**

*Branko Dukić*



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA -



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA



GRAD ZADAR  
Upravni odjel za prostorno uređenje  
i graditeljstvo

KLASA: 350-01/19-01/83  
URBROJ: 2198/01-5-22-14  
Zadar, 6. svibnja 2022.

Temeljem članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 350-01/19-01/83, URBROJ: 2198/01-2-22-13, od 6. svibnja 2022. godine Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, o b j a v l j u j e

JAVNU RASPRAVU  
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA  
SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE „SKROČINI“

Javni uvid u Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ organizira se u vremenu od 11. svibnja do 10. lipnja 2022. godine u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 sati.

Javno izlaganje održati će se 24. svibnja 2022. godine (utorak) u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ biti će objavljen i na mrežnoj stranici Grada Zadra ([www.grad-zadar.hr](http://www.grad-zadar.hr)) te u informacijskom sustavu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene „Skročini“ mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 13. lipnja 2022. godine na način utvrđen odredbama čl. 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe neposredno u pisarnici Grada Zadra na adresi Narodni trg 1, Zadar ili poštom na adresu Grad Zadar Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

PROČELNIK  
Darko Kasap, mag.ing.mech.univ.spec.arch.



## 8. SAŽETAK ZA JAVNOST

(uz prijedlog prostornog plana za javnu raspravu, siječanj 2022.)

## POLAZIŠTA

Gradsko vijeće Grada Zadra na svojoj 20. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2019. godine, donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" ("Glasnik Grada Zadra", broj 8/19).


Kao razlozi izrade ovog UPU-a u spomenutoj Odluci navedeni su:

- utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje građevina i površina prvenstveno sportsko-rekreacijske namjene i pratećih namjena;
- utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa;
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa čime bi se stvorili preuvjeti za izgradnju sportske cjeline od važnosti za Grad Zadar.

Granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" utvrđena je na grafičkom prikazu koji je sastavni dio Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" ("Glasnik Grada Zadra", broj 8/19).

Područje obuhvata ovog Plana odnosi se na neizgrađeni prostor na predjelu Skročini, jugozapadno od Ulice Hrvatskog Sabora (državna cesta D306).

Prostornim planom uređenja Grada Zadra predmetno područje definirano je kao neuređeni dio građevinskog područja naselja namijenjen za razvoj i uređenje zone sportsko-rekreacijske namjene - sport i rekreacija (R2):



Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini" kopneno je područje ukupne površine 7,79 ha unutar naselja, a izvan zakonski utvrđenog zaštićenog obalnog područja mora.

Osnovna prostorna značajka predmetnog područja jest neizgrađeni prostor unutar urbane strukture naselja, kao i položaj u neposrednoj blizini frekventne državne ceste Zadar-Nin-Vir (D306), a sam obuhvat UPU-a omeđen je postojećom, odnosno prometnom mrežom planiranom PPU-om Grada Zadra na ovom gradskom predjelu.

Obilježje predmetnog prostora jest neizgrađen teren s visokim i niskim raslinjem, u nagibu prema sjeveroistočnim granicama obuhvata, uz visinsku razliku od približno 10 m. Veći dio postojeće gradnje u predmetnoj zoni nalazi se izvan ili uz same granice obuhvata Plana, dok se unutar granica nalaze manje izgrađene strukture u ruševnom stanju. Postojeću gradnju u kontaktnom području obuhvata ovog Plana čine većim dijelom obiteljske kuće (individualno stanovanje) smještene na manjim građevnim česticama.

Unutar granica obuhvata Plana nema zaštićenih ni evidentiranih kulturnih dobara.

## • POSTOJEĆE STANJE I OBÜHVAT PROSTORNOG PLANA (geodetsko-katastarska podloga)



## SAŽETI PRIKAZ ODREDBI PROSTORNOG PLANA

### Korištenje i namjena površina

Osnovna namjena prostora unutar obuhvata ovog Plana određena u skladu s postavkama Prostornog plana uređenja grada Zadra za predmetno područje, a koje je predviđeno je za razvoj i uređenje zone sportsko-rekreacijske namjene - sport i rekreacija (R2).

Razgraničenje prema namjeni i korištenju površina unutar obuhvata ovog Plana prikazano je na kartografskom prikazu 1. grafičkog dijela Plana, pri čemu je:

**R2** - sportsko-rekreacijska namjena – sport i rekreacija;

**IS** - površine infrastrukturnih sustava.

U zoni sportsko-rekreacijske namjene (R2), pored izgradnje i uređenja sportskih terena i rekreacijskih zelenih površina, moguća je i gradnja otvorenih i zatvorenih rekreativnih i sportskih građevina (tribine, sportske dvorane i sl.) s pratećim sadržajima (svlačionice, spremišta rekvizita, prateći smještajni, uredski i uslužno-ugostiteljski prostori, tehničko-servisne građevine i sl.) u funkciji osnovne namjene. U ovoj zoni moguće je izvoditi i dijelove komunalne infrastrukture (linijski vodovi i infrastrukturni objekti), te prometno-manipulativne površine i parkirališta.

Površine infrastrukturnih sustava (IS) u prostornom smislu predstavljaju osnovne prometne koridore unutar zone obuhvata ovog Plana koji omogućavaju pristup pojedinim građevnim cjelinama, a predviđene su za gradnju, rekonstrukciju i opremanje komunalnih infrastrukturnih sustava, te pojedinačne lokacije planiranih infrastrukturnih objekata (trafostanica).

Unutar razgraničenja, utvrđenih prema namjeni i korištenju površina, moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica, a po potrebi i dodatne prometnice, u svemu sukladno uvjetima ovog Plana.

### Opći uvjeti uređenja građevne čestice i smještaja građevina

Svaka građevna čestica mora imati osiguran kolno-pješački pristup na prometni sustav predmetnog područja minimalne širine 5,0 m. Planirani prometni sustav prikazan je u grafičkom dijelu Plana (kartografski prikaz 2.A *Prometni sustav*)

Kolno-pješačkim površinama preko kojih se osigurava priključenje građevne čestice na prometni sustav smatraju se:

- postojeće ceste;
- ceste za koje je izdana građevinska dozvola;
- prometne površine na kojima je zasnovano pravo služnosti.

Minimalna širina kolno-pješačkih površina iz prethodnog stavka iznosi 5,0 m.

Regulacijski pravac je granica razgraničenja građevne čestice i prometne površine iz prethodnog članka.

Minimalna udaljenost građevine od regulacijskog pravca, kao i od međe susjedne građevne čestice iznosi 5,0 m. Za sportsko-rekreacijske sadržaje izvedene u razini uređenog terena, te objekte infrastrukture (kanalizacijska okna, sabirne jame, uređaji za pročišćavanje, trafostanice 10(20)/0,4 kV i sl.), navedena udaljenost može biti i manja.

Na jednoj građevnoj čestici moguće je graditi više građevina koje čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, koje kumulativno moraju zadovoljavati uvjete ovog Plana.

Unutar svake građevne čestice treba biti osiguran prostor za promet u mirovanju sukladno uvjetima ovog Plana.

Sve neizgrađene površine građevnih čestica unutar obuhvata Plana moguće je uređivati kao javne zelene površine u skladu s kapacitetima pojedinog prostora i odredbama posebnih propisa.

## Uvjeti gradnje građevina gospodarskih djelatnosti

Sadržaje gospodarskih (pretežito uslužno-ugostiteljskih) djelatnosti moguće je izvoditi samo kao prateće sadržaje u sklopu građevine ili kompleksa osnovne sportsko-rekreacijske namjene.

## Uvjeti gradnje građevina društvenih djelatnosti

Građevine sportsko-rekreacijske namjene (kao objekte u funkciji društvenih i javnih djelatnosti) moguće je smjestiti unutar zone R2, i to prema sljedećim uvjetima:

- minimalna veličina građevne čestice je 600 m<sup>2</sup>;
- minimalna širina građevne čestice na mjestu građevinskog pravca je 14,0 m;
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,4;
- maksimalni koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 1,5.

Sportske terene treba projektirati, graditi, urediti i održavati sukladno propisanim standardima i normativima, a neizgrađeni dio građevne čestice hortikulturno urediti koristeći autohtone biljne vrste.

Za sve građevine unutar zone R2 dopušta se mogućnost izgradnje podzemnih etaža, a udaljenosti podzemne etaže od granica građevne čestice utvrđuju se kao i za nadzemne etaže.

Prijedlog dispozicije sportskih terena, prikazan u grafičkom dijelu Plana, informativnog je karaktera, te će se detaljno utvrditi projektnom dokumentacijom za pojedine zahvate u prostoru.

## Uvjeti gradnje stambenih građevina

Unutar obuhvata Plana nije planiran smještaj stambenih građevina.

## Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže

Ovim Planom osigurane su površine za gradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukturnih sustava kao linijskih i površinskih infrastrukturnih građevina, i to za:

- prometni sustav (cestovne prometnice);
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda);
- energetski sustav i EKI (elektroopskrba i elektronički komunikacijski promet).

Prometni i infrastrukturni koridori, lokacije građevina i uređaja komunalnih infrastrukturnih sustava, prikazani su u grafičkom dijelu Plana na kartografskim prikazima *Prometne, ulične i komunalne infrastrukturne mreže*.

Svi infrastrukturni sustavi se grade prema posebnim propisima i pravilima struke, uz zadovoljenje propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja.

Koridori za planirane infrastrukturne sustave, prikazani u grafičkom dijelu Plana, smatraju se rezervatom, te će se detaljno određivanje njihovih trasa utvrditi projektnom dokumentacijom, vodeći računa o konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

Odstupanja od Planom predviđenih rješenja infrastrukturnih sustava moguće je ukoliko se tehničkom razradom dokaže pogodnije rješenje, a prema posebnim tehničkim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela za pojedini infrastrukturni sustav u postupku ishođenja akata za gradnju istog. Eventualna odstupanja moraju biti usklađena s Planom predviđenom gradnjom na površinama osnovne namjene predmetne sportsko-rekreacijske zone (R2), kako ne bi predstavljala ograničavajući čimbenik njihove iskoristivosti.

Na jugozapadnim granicama predmetne zone, obuhvat ovog Plana preklapa se s obuhvatom Urbanističkog plana uređenja "Stambena zona Skročini II". S obzirom da se zona preklapanja odnosi na površine namijenjene infrastrukturnim sustavima, pri realizaciji istih u tom području, potrebno je sagledati planska rješenja infrastrukture šire od same zone u kojoj se ova dva plana preklapaju.

### ***Uvjeti gradnje prometne mreže***

Unutar obuhvata ovog Plana predviđeno je odvijanje kolno-pješačkog prometa, a osnovna mreža planiranih prometnica prikazana je u grafičkom dijelu Plana (kartografski prikaz 2.A *Prometni sustav*).

Zbog specifičnih prostornih zahtjeva sadržaja sportsko-rekreacijske namjene, unutar obuhvata Plana predviđene su samo obodne cestovne prometnice A-A i B-B širine koridora 9 m i 8,5 m (opremljene komunalnim instalacijama) koje su dostačne za osnovnu infrastrukturnu opremljenost predmetne zone. Navedene prometnice povezuju se na postojeći sustav javnih prometnica šireg područja, odnosno na one planirane prostornim planom više razine.

Kolno-pješački pristup građevnoj čestici moguće je izvesti neposredno na prometnu mrežu prikazanu u grafičkom dijelu ovog Plana (kartografski prikaz 2.A *Prometni sustav*) ili posredno preko dodatnih prometnih površina koje nisu utvrđene ovim Planom.

Dodatne kolno-pješačke prometne površine moguće je realizirati unutar zone R2, pod uvjetom da se preko njih omogući neometano prometovanje vozila i pješaka, a po potrebi i vođenje pojedinih komunalnih instalacija (vodovodne i odvodne cijevi, elektro i TK vodovi i sl.). Minimalna širina ovih dodatnih prometnica iznosi najmanje 5,0 m.

Regulacijski pravci Planom predviđenih prometnih površina prikazani su u grafičkom dijelu Plana (kartografski prikaz 4. *Način i uvjeti gradnje*), a za dodatne prometnice regulacijski pravac utvrditi će se rubom koridora iste.

Planom se ostavlja mogućnost mjestimične korekcije planiranih koridora prometnica za formiranje usjeka, nasipa, eventualnih okretišta, ugibališta i sl., a koje je potrebno utvrditi projektnom dokumentacijom prometnice.

Unutar obuhvata ovog Plana predviđena su parkirališta i/ili garaže javnog karaktera.

Sve potrebe prometa u mirovanju rješavaju se potpunim zadovoljavanjem ukupnih potreba na građevinskoj čestici predmetne građevine i/ili sportsko-rekreacijske površine, ovisno o vrsti i namjeni građevine, odnosno o djelatnostima koje se u njoj obavljaju.

Najmanji broj potrebnih parkirališnih / garažnih mjesta (PGM) utvrđuje se sukladno namjeni pojedinog prostora, a određuje se prema sljedećim kriterijima:

namjena prostora	broj parkirališnih / garažnih mjesta (PGM)
sportske dvorane i igrališta	1 PGM na 20 sjedala
ostali društveni sadržaji	1 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
prateće smještajne građevine	1 PGM na dvije sobe
uredi i ostali prateći sadržaji	3 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
ugostiteljski objekti (kao prateći sadržaji)	4 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
prateća trgovacka djelatnost < 1.500 m <sup>2</sup>	3 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine
poslovni prostori bez namjene	4 PGM na 100 m <sup>2</sup> građevinske (bruto) površine

Broj parkirališnih mjesta utvrđuje se kumulativno za sve planirane namjene unutar pojedine građevne čestice.

Sve neizgrađene površine građevnih čestica unutar obuhvata Plana moguće je parternom uređivati kao veće pješačke površine u skladu s kapacitetima pojedinog prostora i odredbama posebnih propisa.

### ***Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže***

Prostorni uvjeti i način gradnje komunalne infrastrukturne mreže vidljivi su na kartografskim prikazima Prometne, ulične i komunalne infrastrukturne mreže.

Komunalnu infrastrukturnu mrežu potrebno je, u pravilu, graditi u zonama oznake IS u načelno osiguranim pojasevima za svaku vrstu infrastrukture. Iznimno, komunalnu infrastrukturnu mrežu moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena.

Iz infrastrukturnog koridora se izvode odvojci, odnosno priključci građevina na pojedine komunalne instalacije koji se realiziraju u skladu s uvjetima i na način propisan od nadležnog distributera.

Prometni i drugi infrastrukturni priključci predmetne sportsko-rekreacijske zone na postojeće infrastrukturne sustave koji su prikazani u grafičkom dijelu ovog Plana, a nalaze se izvan granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske namjene "Skročini", planiraju se i izvode u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Grada Zadra i posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela.

*Prilozi:*

- umanjeni kartografski prikaz: 1. Korištenje i namjena površina
- umanjeni kartografski prikaz: 4. Način i uvjeti gradnje
- prijedlog dispozicije sportskih terena – prostorni prikazi

**KAZALO:**


- GRANICA OBUVHATA PROSTORNOG PLANA**
- NAMJENA POVRŠINA**
- SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA**  
- sport i rekreacija
- POVRŠINE INFRASTRUKURNIH SUSTAVA**  
IS-1 - prometno - Infrastrukturni koridor minimalne širine 9,0 m  
IS-2 - prometno - Infrastrukturni koridor minimalne širine 8,5 m  
IS-e - lokacija planirane trafostanice
- OSTALO**
- GEODETSKO - KATASTARSKA PODLOGA**
- PRIJEDLOG DISPOZICIJE SPORTSKIH TERENA**
- PLANIRANI CESTOVNI PROMET**  
- asfaltna cesta (kolnik širine 5,5 - 6 m, nogostup širine 1,5 m)

**• umanjeni kartografski prikaz 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA**

**KAZALO:**

- GRANICA OBUVWATA PROSTORNOG PLANA**
- UVJETI GRADNJE**
  - GRADIVI DIO KAZETE**
    - površina unutar koje je moguć smještaj zatvorenih građevina u funkciji zone sportsko-rekreacijske namjene (konačna površina za gradnju utvrđuje se po formiraju građevnih čestica)
  - REGULACIJSKI PRAVAC**
    - priključenje građevnih čestica na prometnu površinu (dodatni regulacijski pravci utvrđuju se u skladu s uvjetima iz Odredbi za provođenje ovog Plana)
    - minimalna udaljenost građevog dijela od regulacijskog pravca i susjedne međe
- NAMJENA POVRŠINA**
- SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA**
- POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA**
- OSTALO**
  - GEODETSKO - KATASTARSKA PODLOGA**
  - PRIJEDLOG DISPOZICIJE SPORTSKIH TERENA**
  - PLANIRANI CESTOVNI PROMET**
    - asfaltna cesta (kolnik širine 5,5 - 6 m, nogostup širine 1,5 m)

• umanjeni kartografski prikaz 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE



• prijedlog dispozicije sportskih terena – prostorni prikaz

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"  
- SAŽETAK ZA JAVNOST -

---



- **prijedlog dispozicije sportskih terena – prostorni prikazi**

ZADARSKA ŽUPANIJA  
GRAD ZADAR



# URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SPORTSKO - REKREACIJSKE NAMJENE "SKROČINI"

## GRAFIČKI DIO PROSTORNOG PLANA

Nositelj izrade plana: Grad Zadar

Izrađivač plana: D & Z d.o.o., Zadar

Voditelj izrade prostornog plana: Josip Gršković, dipl.ing.arch.

Stručni tim u izradi plana: Josip Gršković, dipl.ing.arch.  
Kristina Eleršek, mag.ing.arch.  
Roko Košta, mag.ing.arch.  
Josipa Grbas, mag.ing.arch.  
Anita Propadalo, dipl.ing.arch.  
Rade Gregov, mag.ing.arch.  
Darija Kruljac, mag.ing.aedif.  
Mauro Kurilić, mag.ing.aedif.  
Filip Juranov, dipl.ing.građ.  
Šime Ljubičić, dipl.ing.arch.

Zadar, srpanj 2022.

POPIS KARTOGRAFSKIH PRIKAZA:

- 0. **POSTOJEĆE STANJE** ..... mj. 1:1000
- 1. **KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA** ..... mj. 1:1000
  - PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA*
  - 2.A **PROMETNI SUSTAV** ..... mj. 1:1000
  - 2.B **VODNOGOSPODARSKI SUSTAV** ..... mj. 1:1000
  - 2.C **ENERGETSKI SUSTAV I EKI** ..... mj. 1:1000
- 3. **UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA** ..... mj. 1:1000
- 4. **NAČIN I UVJETI GRADNJE** ..... mj. 1:1000